



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARGOS:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS
DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

PLANILHA RESUMO				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PERCENTUAL (%)
1.0	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 415.172,64	R\$ 500.264,28	7,15%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 455.440,61	R\$ 546.079,28	7,80%
3.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 22.722,15	R\$ 27.377,95	0,39%
4.0	TRANSPORTES E REMOÇÕES	R\$ 257.090,14	R\$ 299.238,86	4,28%
5.0	ESTRUTURAS	R\$ 100.756,75	R\$ 121.409,08	1,73%
6.0	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 65.637,15	R\$ 79.092,05	1,13%
7.0	COBERTA	R\$ 794.367,20	R\$ 957.181,00	13,68%
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 1.134.709,95	R\$ 1.367.272,03	19,54%
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 763.204,10	R\$ 919.628,04	13,14%
10.0	PINTURAS	R\$ 751.114,00	R\$ 905.091,50	12,93%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 302.190,63	R\$ 367.534,96	5,25%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 501.943,70	R\$ 602.935,05	8,61%
13.0	FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 199.580,46	R\$ 240.486,45	3,44%
14.0	PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE JARDINS	R\$ 2.119,00	R\$ 2.553,00	0,04%
15.0	DIVERSOS	R\$ 52.000,00	R\$ 62.670,00	0,90%
TOTAL GERAL		R\$ 5.818.048,48	R\$ 6.998.813,53	100,00%

Recife, 04 de maio de 2026



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							BDI			
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%		
1.0			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS							R\$ 500.264,28
1.1	COMPOSIÇÃO	CPU.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00	R\$ 34.597,72		R\$ 7.090,97	R\$ 41.688,69	R\$ 500.264,28
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 546.079,28
2.1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							R\$ 23.031,12
2.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU.02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	42,00	R\$ 227,54		R\$ 46,64	R\$ 274,18	R\$ 11.515,56
2.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU.03	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	42,00	R\$ 227,54		R\$ 46,64	R\$ 274,18	R\$ 11.515,56
2.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, SINALIZAÇÕES							R\$ 156.728,21
2.2.1	COMPOSIÇÃO	CPU.06	(ADAP 98458/SINAPI) FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS E JANELAS, EM MADEIRA. AF_03/2024	M2	112,56	R\$ 103,11		R\$ 21,13	R\$ 124,24	R\$ 13.984,45
2.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	880,00	R\$ 98,59		R\$ 20,21	R\$ 118,80	R\$ 104.544,00
2.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU.05	(ADAP 03.03.045/EMLUB) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA.	M	55,00	R\$ 17,06		R\$ 3,50	R\$ 20,56	R\$ 1.130,80
2.2.4	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	1.008,00	R\$ 28,00	R\$ 3,05		R\$ 31,05	R\$ 31.298,40
2.2.5	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	84,00	R\$ 24,93		R\$ 5,11	R\$ 30,04	R\$ 2.523,36
2.2.6	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	880,00	R\$ 3,06		R\$ 0,63	R\$ 3,69	R\$ 3.247,20
2.3			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES							R\$ 366.319,95
2.3.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	107,35	R\$ 5,17		R\$ 1,06	R\$ 6,23	R\$ 668,79
2.3.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	107,35	R\$ 4,09		R\$ 0,84	R\$ 4,93	R\$ 529,24
2.3.3	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	750,00	R\$ 19,44		R\$ 3,98	R\$ 23,42	R\$ 17.565,00
2.3.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	875,00	R\$ 12,83		R\$ 2,63	R\$ 15,46	R\$ 13.527,50
2.3.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	647,50	R\$ 25,62		R\$ 5,25	R\$ 30,87	R\$ 19.988,33
2.3.6	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20	R\$ 84,01		R\$ 17,22	R\$ 101,23	R\$ 2.551,00
2.3.7	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20	R\$ 180,41		R\$ 36,98	R\$ 217,39	R\$ 5.478,23
2.3.8	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20	R\$ 109,36		R\$ 22,41	R\$ 131,77	R\$ 3.320,60
2.3.9	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,75	R\$ 53,59		R\$ 10,98	R\$ 64,57	R\$ 1.016,98
2.3.10	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	6.552,00	R\$ 3,93		R\$ 0,81	R\$ 4,74	R\$ 31.056,48
2.3.11	COMPOSIÇÃO	CPU.08	(ADAP 7218/ORSE) REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.	M2	1.200,00	R\$ 9,31		R\$ 1,91	R\$ 11,22	R\$ 13.464,00
2.3.12	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.032,00	R\$ 3,29		R\$ 0,67	R\$ 3,96	R\$ 4.086,72
2.3.13	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.032,00	R\$ 2,98		R\$ 0,61	R\$ 3,59	R\$ 3.704,88
2.3.14	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,80	R\$ 10,70		R\$ 2,19	R\$ 12,89	R\$ 1.299,31
2.3.15	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00	R\$ 27,65		R\$ 5,67	R\$ 33,32	R\$ 1.999,20
2.3.16	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.000,00	R\$ 3,97		R\$ 0,81	R\$ 4,78	R\$ 9.560,00
2.3.17	COMPOSIÇÃO	CPU.10	(ADAP 4979/ORSE) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.600,00	R\$ 23,47		R\$ 4,81	R\$ 28,28	R\$ 45.248,00
2.3.18	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.000,00	R\$ 8,58		R\$ 1,76	R\$ 10,34	R\$ 20.680,00
2.3.19	COMPOSIÇÃO	CPU.11	(ADAP 7840/ORSE) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.600,00	R\$ 38,80		R\$ 7,95	R\$ 46,75	R\$ 74.800,00
2.3.20	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	161,00	R\$ 0,75		R\$ 0,15	R\$ 0,90	R\$ 144,90
2.3.21	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	803,00	R\$ 0,79		R\$ 0,16	R\$ 0,95	R\$ 762,85
2.3.22	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	202,00	R\$ 0,57		R\$ 0,12	R\$ 0,69	R\$ 139,38
2.3.23	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40,00	R\$ 14,19		R\$ 2,91	R\$ 17,10	R\$ 684,00
2.3.24	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	200,00	R\$ 2,02		R\$ 0,41	R\$ 2,43	R\$ 486,00
2.3.25	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	80,00	R\$ 10,35		R\$ 2,12	R\$ 12,47	R\$ 997,60
2.3.26	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.600,00	R\$ 10,49		R\$ 2,15	R\$ 12,64	R\$ 45.504,00
2.3.27	COMPOSIÇÃO	CPU.09	(ADAP 104802/SINAPI) REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM MALHA OU GRADIS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.600,00	R\$ 10,51		R\$ 2,15	R\$ 12,66	R\$ 45.576,00
2.3.28	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	M2	64,00	R\$ 19,20		R\$ 3,94	R\$ 23,14	R\$ 1.480,96
3.0			TRABALHOS EM TERRA							R\$ 27.377,95
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	130,00	R\$ 95,92		R\$ 19,66	R\$ 115,58	R\$ 15.025,40
3.2	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO A POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	150,00	R\$ 10,07		R\$ 2,06	R\$ 12,13	R\$ 1.819,50
3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	130,00	R\$ 28,06		R\$ 5,75	R\$ 33,81	R\$ 4.395,30



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%		
3.4	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	65,00	R\$ 17,27	R\$ 3,54	R\$ 20,81	R\$ 1.352,65	
3.5	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	30,00	R\$ 81,89	R\$ 16,78	R\$ 98,67	R\$ 2.960,10	
3.6	COMPOSIÇÃO	CPU.07	(ADAP_05.03.010/EMLURB) REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	250,00	R\$ 6,06	R\$ 1,24	R\$ 7,30	R\$ 1.825,00	
4.0			TRANSPORTESE REMOÇÕES						R\$ 299.238,86	
4.1	SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	88,94	R\$ 1.656,43	R\$ 339,49	R\$ 1.995,92	R\$ 177.517,12	
4.2	COMPOSIÇÃO	CPU.04	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA 5M³, INCLUSO DESTINO FINAL.	UN	178,00	R\$ 616,67	R\$ 67,16	R\$ 683,83	R\$ 121.721,74	
5.0			ESTRUTURAS						R\$ 121.409,08	
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERE. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	500,00	R\$ 40,49	R\$ 8,30	R\$ 48,79	R\$ 24.395,00	
5.2	COMPOSIÇÃO	CPU. 52	(ADAP_104488/SINAPI) COMPOSICAO PARAM É TRICA PARA EXECUÇ Ã O DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL. FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	18,00	R\$ 2.523,05	R\$ 517,11	R\$ 3.040,16	R\$ 54.722,88	
5.3	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	5,00	R\$ 821,97	R\$ 168,47	R\$ 990,44	R\$ 4.952,20	
5.4	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F Ô RMA DE VIGA, ESCORAMENTO MET Ã LICO, P É -DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZA Ç Õ ES. AF_09/2020	M2	100,00	R\$ 161,09	R\$ 33,02	R\$ 194,11	R\$ 19.411,00	
5.5	COMPOSIÇÃO	CPU.33	RECUPERAÇÃO DE BANCOS COM TAMPO DE CONCRETO	M	200,00	R\$ 74,39	R\$ 15,25	R\$ 89,64	R\$ 17.928,00	
6.0			ALVENARIAS E FECHAMENTOS						R\$ 79.092,05	
6.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	450,00	R\$ 93,71	R\$ 19,21	R\$ 112,92	R\$ 50.814,00	
6.2	SINAPI	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	225,00	R\$ 81,87	R\$ 16,78	R\$ 98,65	R\$ 22.196,25	
6.3	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10" CM. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 23,04	R\$ 4,72	R\$ 27,76	R\$ 555,20	
6.4	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PR É -MOLDADA, ESPESSURA DE *10" CM. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 22,68	R\$ 4,65	R\$ 27,33	R\$ 546,60	
6.5	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	150,00	R\$ 12,86	R\$ 2,64	R\$ 15,50	R\$ 2.325,00	
6.6	COMPOSIÇÃO	CPU.32	(ADAP 8177/ORS) EXECUÇÃO DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIAS DE TIJULO COM BARRA DE AÇO CA-50 D=1/4".	UND	150,00	R\$ 14,69	R\$ 3,01	R\$ 17,70	R\$ 2.655,00	
7.0			COBERTA						R\$ 957.181,00	
7.1			ESTRUTURA E TELHAMENTO						R\$ 722.612,00	
7.1.1	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUM Í NIO OU PL Ã STICA EM EDIF Í CIO INSTITUCIONAL T É RRIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	800,00	R\$ 31,51	R\$ 6,46	R\$ 37,97	R\$ 30.376,00	
7.1.2	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MET Ã LICA, PL Ã STICA OU TERMOAC U STICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$ 29,31	R\$ 6,01	R\$ 35,32	R\$ 56.512,00	
7.1.3	SINAPI	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CER Ã MICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIF Í CIO INSTITUCIONAL T É RRIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$ 66,91	R\$ 13,71	R\$ 80,62	R\$ 128.992,00	
7.1.4	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$ 94,94	R\$ 19,46	R\$ 114,40	R\$ 183.040,00	
7.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU.12	(ADAP_92543/SINAPI) RECOLOCAÇ Ã O DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á GUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MET Ã LICA, PL Ã STICA OU TERMOAC U STICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²	1.600,00	R\$ 9,04	R\$ 1,85	R\$ 10,89	R\$ 17.424,00	
7.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.13	(ADAP_92540/SINAPI) RECOLOCAÇ Ã O DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE AT É 2 Á GUAS PARA TELHA CER Ã MICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²	1.200,00	R\$ 41,61	R\$ 8,53	R\$ 50,14	R\$ 60.168,00	
7.1.7	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.600,00	R\$ 57,86	R\$ 11,86	R\$ 69,72	R\$ 111.552,00	
7.1.8	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CER Ã MICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.200,00	R\$ 60,75	R\$ 12,45	R\$ 73,20	R\$ 87.840,00	
7.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU.14	(ADAP_94210/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM AT É 2 Á GUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.200,00	R\$ 11,41	R\$ 2,34	R\$ 13,75	R\$ 16.500,00	
7.1.10	COMPOSIÇÃO	CPU.15	(ADAP_94201/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA CER Ã MICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM AT É 2 Á GUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1.600,00	R\$ 15,67	R\$ 3,21	R\$ 18,88	R\$ 30.208,00	
7.2			CALHAS E RUFOS						R\$ 27.256,40	
7.2.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE A Ç O GALVANIZADO N Û MERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	R\$ 78,74	R\$ 16,14	R\$ 94,88	R\$ 5.692,80	
7.2.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE A Ç O GALVANIZADO N Û MERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	R\$ 151,66	R\$ 31,08	R\$ 182,74	R\$ 14.619,20	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)			
							BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%		
7.2.3	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,00	R\$ 48,03	R\$ 9,84	R\$ 57,87	R\$ 6.944,40	
7.3			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 207.312,60	
7.3.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO N.º 1 REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	600,00	R\$ 34,51	R\$ 7,07	R\$ 41,58	R\$ 24.948,00	
7.3.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	600,00	R\$ 124,26	R\$ 25,47	R\$ 149,73	R\$ 89.838,00	
7.3.3	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	600,00	R\$ 59,21	R\$ 12,14	R\$ 71,35	R\$ 42.810,00	
7.3.4	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	660,00	R\$ 61,90	R\$ 12,69	R\$ 74,59	R\$ 49.229,40	
7.3.5	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	UN	40,00	R\$ 10,11	R\$ 2,07	R\$ 12,18	R\$ 487,20	
8.0			REVESTIMENTOS						R\$ 1.367.272,03	
8.1			REVESTIMENTOS DE PAREDES						R\$ 660.610,16	
8.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.872,50	R\$ 4,84	R\$ 0,99	R\$ 5,83	R\$ 16.746,68	
8.1.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.872,50	R\$ 42,42	R\$ 8,69	R\$ 51,11	R\$ 146.813,48	
8.1.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.200,00	R\$ 38,28	R\$ 7,85	R\$ 46,13	R\$ 101.486,00	
8.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU.19	(ADAP.87265/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 46X46CM, APLICADA NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	600,00	R\$ 88,95	R\$ 18,23	R\$ 107,18	R\$ 64.308,00	
8.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU.20	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	800,00	R\$ 169,27	R\$ 34,69	R\$ 203,96	R\$ 163.168,00	
8.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.21	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	800,00	R\$ 174,37	R\$ 35,74	R\$ 210,11	R\$ 168.088,00	
8.2			REVESTIMENTOS DE PISO						R\$ 514.096,75	
8.2.1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.000,00	R\$ 62,76	R\$ 12,86	R\$ 75,62	R\$ 75.620,00	
8.2.2	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1.000,00	R\$ 32,99	R\$ 6,76	R\$ 39,75	R\$ 39.750,00	
8.2.3	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	375,00	R\$ 112,99	R\$ 23,16	R\$ 136,15	R\$ 51.056,25	
8.2.4	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	M2	200,00	R\$ 102,73	R\$ 21,06	R\$ 123,79	R\$ 24.758,00	
8.2.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	300,00	R\$ 76,95	R\$ 15,77	R\$ 92,72	R\$ 27.816,00	
8.2.6	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	250,00	R\$ 77,06	R\$ 15,79	R\$ 92,85	R\$ 23.212,50	
8.2.7	COMPOSIÇÃO	CPU.22	(ADAP.104597/SINAPI) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 70X70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023_PE	M2	250,00	R\$ 136,40	R\$ 27,96	R\$ 164,36	R\$ 41.090,00	
8.2.8	SINAPI	101858	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	750,00	R\$ 33,56	R\$ 6,88	R\$ 40,44	R\$ 30.330,00	
8.2.9	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	25,00	R\$ 2.017,11	R\$ 413,42	R\$ 2.430,53	R\$ 60.763,25	
8.2.10	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	25,00	R\$ 2.779,48	R\$ 569,67	R\$ 3.349,15	R\$ 83.728,75	
8.2.11	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	100,00	R\$ 48,20	R\$ 9,88	R\$ 58,08	R\$ 5.808,00	
8.2.12	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	100,00	R\$ 256,81	R\$ 52,63	R\$ 309,44	R\$ 30.944,00	
8.2.13	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	100,00	R\$ 159,51	R\$ 32,69	R\$ 192,20	R\$ 19.220,00	
8.3			REVESTIMENTOS DE TETO						R\$ 192.565,12	
8.3.1	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.320,00	R\$ 20,18	R\$ 4,14	R\$ 24,32	R\$ 32.102,40	
8.3.2	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.320,00	R\$ 49,79	R\$ 10,20	R\$ 59,99	R\$ 79.186,80	
8.3.3	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	1.320,00	R\$ 48,82	R\$ 10,01	R\$ 58,83	R\$ 77.655,60	
8.3.4	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	968,00	R\$ 3,10	R\$ 0,64	R\$ 3,74	R\$ 3.620,32	
9.0			ESQUADRIAS						R\$ 919.628,04	
9.1			PORTAS						R\$ 165.692,95	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)			TOTAL GERAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%	TOTAL UNITÁRIO	
9.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU. 43	(ADAP. COD. 90789/2023/SINAPI) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 60X210CM OU 70X210CM, FIXA Ç Ã O COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN	10,00	R\$ 995,88	R\$ 204,11	R\$ 1.199,99	R\$ 11.999,90	
9.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU. 44	(ADAP. 90790/2023/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN	60,00	R\$ 1.026,71	R\$ 210,43	R\$ 1.237,14	R\$ 74.228,40	
9.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU. 45	(ADAP. 100675/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN	15,00	R\$ 1.103,81	R\$ 226,23	R\$ 1.330,04	R\$ 19.950,60	
9.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU. 46	(ADAP. 100675/SINAPI), KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXA Ç Ã O COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O; INCLUSIVE FECHADURA, CANTONEIRA EM ALUMINIO, PUXADOR PARA PCD E CHAPA EM AÇO INOX DE PROTEÇÃO. AF_10/2025	UN	15,00	R\$ 2.290,90	R\$ 469,53	R\$ 2.760,43	R\$ 41.406,45	
9.1.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	60,00	R\$ 137,05	R\$ 28,09	R\$ 165,14	R\$ 9.908,40	
9.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.42	(ADAP. 12629/ORSE) FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	R\$ 127,15	R\$ 26,06	R\$ 153,21	R\$ 4.596,30	
9.1.7	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O. AF_10/2025	UN	10,00	R\$ 135,35	R\$ 27,74	R\$ 163,09	R\$ 1.630,90	
9.1.8	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	20,00	R\$ 81,83	R\$ 16,77	R\$ 98,60	R\$ 1.972,00	
9.2			JANELAS						R\$ 14.941,80	
9.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXA Ç Ã O COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDA Ç Ã O COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	30,00	R\$ 329,49	R\$ 67,53	R\$ 397,02	R\$ 11.910,60	
9.2.2	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXA Ç Ã O COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	120,00	R\$ 20,96	R\$ 4,30	R\$ 25,26	R\$ 3.031,20	
9.3			VIDROS						R\$ 13.468,20	
9.3.1	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	20,00	R\$ 291,44	R\$ 59,73	R\$ 351,17	R\$ 7.023,40	
9.3.2	SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	20,00	R\$ 267,43	R\$ 54,81	R\$ 322,24	R\$ 6.444,80	
9.4			METÁLICAS						R\$ 725.525,09	
9.4.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	2.000,00	R\$ 145,98	R\$ 29,92	R\$ 175,90	R\$ 351.800,00	
9.4.2	COMPOSIÇÃO	CPU.16	(ADAP. ORSE COD. 12248) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA GALVANIZADA FIO 14 MALHA 5 X 5	M²	2.000,00	R\$ 59,05	R\$ 12,10	R\$ 71,15	R\$ 142.300,00	
9.4.3	COMPOSIÇÃO	CPU.18	(ADAP. 103774/SINAPI) REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O. AF_03/2022	M2	4.500,00	R\$ 10,29	R\$ 2,11	R\$ 12,40	R\$ 55.800,00	
9.4.4	COMPOSIÇÃO	CPU.17	(ADAP. 12775/ORSE) RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO (INCLUINDO TUBOS E TELA)	M²	500,00	R\$ 150,52	R\$ 30,85	R\$ 181,37	R\$ 90.685,00	
9.4.5	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	16,80	R\$ 688,13	R\$ 141,04	R\$ 829,17	R\$ 13.930,06	
9.4.6	SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	42,00	R\$ 512,17	R\$ 104,97	R\$ 617,14	R\$ 25.919,88	
9.4.7	COMPOSIÇÃO	CPU. 47	(ADAP. 17.07.010/EMLURB) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMÃOS.	M²	52,50	R\$ 712,77	R\$ 146,09	R\$ 858,86	R\$ 45.090,15	
10.0			PINTURAS						R\$ 905.091,50	
10.1			TETO						R\$ 174.616,00	
10.1.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.600,00	R\$ 5,81	R\$ 1,19	R\$ 7,00	R\$ 18.200,00	
10.1.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.600,00	R\$ 32,62	R\$ 6,69	R\$ 39,31	R\$ 102.206,00	
10.1.3	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.600,00	R\$ 17,30	R\$ 3,55	R\$ 20,85	R\$ 54.210,00	
10.2			PAREDE						R\$ 331.668,00	
10.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.200,00	R\$ 4,77	R\$ 0,98	R\$ 5,75	R\$ 18.400,00	
10.2.2	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.200,00	R\$ 17,55	R\$ 3,60	R\$ 21,15	R\$ 67.680,00	
10.2.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.200,00	R\$ 14,76	R\$ 3,03	R\$ 17,79	R\$ 56.928,00	
10.2.4	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.500,00	R\$ 5,80	R\$ 1,19	R\$ 6,99	R\$ 10.485,00	
10.2.5	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.500,00	R\$ 28,52	R\$ 5,85	R\$ 34,37	R\$ 51.555,00	
10.2.6	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.500,00	R\$ 17,66	R\$ 3,62	R\$ 21,28	R\$ 31.920,00	
10.2.7	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5.000,00	R\$ 15,72	R\$ 3,22	R\$ 18,94	R\$ 94.700,00	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%		
10.3			ESQUADRIAS							R\$ 157.357,50
10.3.1	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 2,02		R\$ 0,41	R\$ 2,43	R\$ 1.822,50
10.3.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	750,00	R\$ 10,12		R\$ 2,07	R\$ 12,19	R\$ 9.142,50
10.3.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 21,79		R\$ 4,47	R\$ 26,26	R\$ 19.695,00
10.3.4	SINAPI	102200	APLICAÇÃO DE MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 18,39		R\$ 3,77	R\$ 22,16	R\$ 16.620,00
10.3.5	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	750,00	R\$ 27,22		R\$ 5,58	R\$ 32,80	R\$ 24.600,00
10.3.6	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 19,59		R\$ 4,02	R\$ 23,61	R\$ 17.707,50
10.3.7	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 19,18		R\$ 3,93	R\$ 23,11	R\$ 17.332,50
10.3.8	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	750,00	R\$ 55,81		R\$ 11,44	R\$ 67,25	R\$ 50.437,50
10.4			PISO							R\$ 241.450,00
10.4.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	5.000,00	R\$ 24,07		R\$ 4,93	R\$ 29,00	R\$ 145.000,00
10.4.2	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 5,03		R\$ 1,03	R\$ 6,06	R\$ 30.300,00
10.4.3	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 10,98		R\$ 2,25	R\$ 13,23	R\$ 66.150,00
11.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 367.534,96
11.1			REDE DE ÁGUA FRIA							R\$ 257.693,46
11.1.1			Tubulações e Conexões							R\$ 8.500,70
11.1.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	R\$ 25,34		R\$ 5,19	R\$ 30,53	R\$ 3.053,00
11.1.1.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	R\$ 34,58		R\$ 7,09	R\$ 41,67	R\$ 4.167,00
11.1.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 9,24		R\$ 1,89	R\$ 11,13	R\$ 166,95
11.1.1.4	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 12,80		R\$ 2,62	R\$ 15,42	R\$ 231,30
11.1.1.5	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 12,74		R\$ 2,61	R\$ 15,35	R\$ 230,25
11.1.1.6	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 17,89		R\$ 3,67	R\$ 21,56	R\$ 323,40
11.1.1.7	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 13,64		R\$ 2,80	R\$ 16,44	R\$ 328,80
11.1.2			Registros e Válvulas							R\$ 29.554,60
11.1.2.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 103,65		R\$ 21,24	R\$ 124,89	R\$ 2.497,80
11.1.2.2	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 96,03		R\$ 19,68	R\$ 115,71	R\$ 2.314,20
11.1.2.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 109,16		R\$ 22,37	R\$ 131,53	R\$ 2.630,60
11.1.2.4	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 524,54		R\$ 107,51	R\$ 632,05	R\$ 12.641,00
11.1.2.5	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	42,00	R\$ 32,26		R\$ 6,61	R\$ 38,87	R\$ 1.632,54
11.1.2.6	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 37,90		R\$ 7,77	R\$ 45,67	R\$ 913,40
11.1.2.7	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	42,00	R\$ 128,66		R\$ 26,37	R\$ 155,03	R\$ 6.511,26
11.1.2.8	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 6,46		R\$ 1,32	R\$ 7,78	R\$ 155,60
11.1.2.9	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 10,71		R\$ 2,20	R\$ 12,91	R\$ 258,20
11.1.3			Louças, Metais e Acessórios							R\$ 219.638,16
11.1.3.1	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 537,61		R\$ 110,19	R\$ 647,80	R\$ 27.207,60
11.1.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU.31	(ADAP. 86931/SINAPI) VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 1.521,40		R\$ 311,82	R\$ 1.833,22	R\$ 76.995,24
11.1.3.3	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 169,10		R\$ 34,66	R\$ 203,76	R\$ 8.557,92
11.1.3.4	SINAPI	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 172,92		R\$ 35,44	R\$ 208,36	R\$ 8.751,12
11.1.3.5	COMPOSIÇÃO	CPU.30	(ADAP. 86913 SINAPI) TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	40,00	R\$ 73,50		R\$ 15,06	R\$ 88,56	R\$ 3.542,40
11.1.3.6	COMPOSIÇÃO	CPU.26	(ADAP. 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2". AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 199,25		R\$ 40,84	R\$ 240,09	R\$ 10.083,78
11.1.3.7	COMPOSIÇÃO	CPU.25	(ADAP. 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO. AF_02/2026	UND	10,00	R\$ 75,87		R\$ 15,55	R\$ 91,42	R\$ 914,20



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)							
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL			
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
11.1.3.8	SINAPI	100849	ASSENTO SANIT À RIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$	31,45	R\$	6,45	R\$	37,90	R\$	1.591,80
11.1.3.9	SINAPI	86885	ENGATE FLEX Í VEL. EM PL Á STICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$	11,94	R\$	2,45	R\$	14,39	R\$	719,50
11.1.3.10	SINAPI	86882	SIF A O DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$	20,74	R\$	4,25	R\$	24,99	R\$	1.249,50
11.1.3.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$	11,15	R\$	2,29	R\$	13,44	R\$	672,00
11.1.3.12	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	R\$	428,17	R\$	87,76	R\$	515,93	R\$	10.318,60
11.1.3.13	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECMENTOE INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10,00	R\$	1.114,21	R\$	228,36	R\$	1.342,57	R\$	13.425,70
11.1.3.14	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALA Ç A O. AF_11/2025_PS	UN	20,00	R\$	911,70	R\$	186,86	R\$	1.098,56	R\$	21.971,20
11.1.3.15	SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALA Ç A O. AF_11/2025_PS	UN	20,00	R\$	1.395,80	R\$	286,08	R\$	1.681,88	R\$	33.637,60
11.2			REDE DE ESGOTO									R\$	66.890,40
11.2.1			Tubulações e Conexões									R\$	37.190,50
11.2.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	130,00	R\$	21,83	R\$	4,47	R\$	26,30	R\$	3.419,00
11.2.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	130,00	R\$	27,05	R\$	5,54	R\$	32,59	R\$	4.236,70
11.2.1.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	R\$	37,69	R\$	7,72	R\$	45,41	R\$	4.541,00
11.2.1.4	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	200,00	R\$	52,27	R\$	10,71	R\$	62,98	R\$	12.596,00
11.2.1.5	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	10,47	R\$	2,15	R\$	12,62	R\$	126,20
11.2.1.6	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	15,42	R\$	3,16	R\$	18,58	R\$	371,60
11.2.1.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	27,72	R\$	5,68	R\$	33,40	R\$	334,00
11.2.1.8	SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	100,60	R\$	20,62	R\$	121,22	R\$	2.424,40
11.2.1.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	10,67	R\$	2,19	R\$	12,86	R\$	128,60
11.2.1.10	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	16,05	R\$	3,29	R\$	19,34	R\$	386,80
11.2.1.11	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	28,43	R\$	5,83	R\$	34,26	R\$	342,60
11.2.1.12	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	105,08	R\$	21,54	R\$	126,62	R\$	2.532,40
11.2.1.13	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00	R\$	183,16	R\$	37,54	R\$	220,70	R\$	4.414,00
11.2.1.14	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	51,56	R\$	10,57	R\$	62,13	R\$	621,30
11.2.1.15	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANIT À RIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	40,49	R\$	8,30	R\$	48,79	R\$	487,90
11.2.1.16	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	18,92	R\$	3,88	R\$	22,80	R\$	228,00
11.2.2			APOIO CIVIL DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$	20.823,70
11.2.2.1	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$	5,61	R\$	1,15	R\$	6,76	R\$	743,60
11.2.2.2	SINAPI	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	110,00	R\$	16,44	R\$	3,37	R\$	19,81	R\$	2.179,10
11.2.2.3	SINAPI	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	300,00	R\$	21,85	R\$	4,48	R\$	26,33	R\$	7.899,00
11.2.2.4	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$	16,69	R\$	3,42	R\$	20,11	R\$	2.212,10
11.2.2.5	SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$	12,69	R\$	2,60	R\$	15,29	R\$	1.681,90
11.2.2.6	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	300,00	R\$	16,90	R\$	3,46	R\$	20,36	R\$	6.108,00
11.2.3			Caixas de Inspeção e Gordura									R\$	8.876,20



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							EQUIP.	SERVIÇOS		
							10,89%	20,50%		
11.2.3.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 50,84		R\$ 10,42	R\$ 61,26	R\$ 612,60
11.2.3.2	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 685,80		R\$ 140,56	R\$ 826,36	R\$ 8.263,60
11.3			REDE DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO							R\$ 1.357,40
11.3.1			Tubulações e Conexões							R\$ 993,50
11.3.1.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	R\$ 12,05		R\$ 2,47	R\$ 14,52	R\$ 145,20
11.3.1.2	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	R\$ 21,07		R\$ 4,32	R\$ 25,39	R\$ 253,90
11.3.1.3	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 10,43		R\$ 2,14	R\$ 12,57	R\$ 125,70
11.3.1.4	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 9,80		R\$ 2,01	R\$ 11,81	R\$ 118,10
11.3.1.5	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 20,65		R\$ 4,23	R\$ 24,88	R\$ 248,80
11.3.1.6	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 16,90		R\$ 3,46	R\$ 20,36	R\$ 101,80
11.3.2			Acessórios							R\$ 363,90
11.3.2.1	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 9,76		R\$ 2,00	R\$ 11,76	R\$ 117,60
11.3.2.2	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 20,44		R\$ 4,19	R\$ 24,63	R\$ 246,30
11.4			REDE DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 41.593,70
11.4.1			Tubulações e Conexões							R\$ 9.659,55
11.4.1.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	R\$ 29,19		R\$ 5,98	R\$ 35,17	R\$ 1.758,50
11.4.1.2	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	R\$ 60,06		R\$ 12,31	R\$ 72,37	R\$ 3.618,50
11.4.1.3	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 42,81		R\$ 8,77	R\$ 51,58	R\$ 515,80
11.4.1.4	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 125,04		R\$ 25,63	R\$ 150,67	R\$ 3.766,75
11.4.2			Acessórios							R\$ 2.383,55
11.4.2.1	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 73,08		R\$ 14,98	R\$ 88,06	R\$ 880,60
11.4.2.2	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 82,30		R\$ 16,87	R\$ 99,17	R\$ 495,85
11.4.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU.27	(ADAP 89495/SINAPI), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 27,77		R\$ 5,69	R\$ 33,46	R\$ 334,60
11.4.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU.28	(ADAP 89495/SINAPI), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/CALHAS. AF_06/2022	UND	10,00	R\$ 55,81		R\$ 11,44	R\$ 67,25	R\$ 672,50
11.4.3			Caixas de Inspeção							R\$ 29.550,60
11.4.3.1	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 469,71		R\$ 96,27	R\$ 565,98	R\$ 11.319,60
11.4.3.2	SINAPI	102990	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	50,00	R\$ 54,11		R\$ 11,09	R\$ 65,20	R\$ 3.260,00
11.4.3.3	SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	50,00	R\$ 248,49		R\$ 50,93	R\$ 299,42	R\$ 14.971,00
12.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 602.935,05
12.1			CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA							R\$ 210.297,25
12.1.1	SINAPI	12372	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D	UN	25,00	R\$ 784,90	R\$ 85,48		R\$ 870,38	R\$ 21.759,50
12.1.2	SINAPI	100583	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	25,00	R\$ 766,88		R\$ 157,18	R\$ 924,06	R\$ 23.101,50
12.1.3	SINAPI	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	25,00	R\$ 1.899,12		R\$ 389,23	R\$ 2.288,35	R\$ 57.208,75
12.1.4	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	25,00	R\$ 54,45		R\$ 11,16	R\$ 65,61	R\$ 1.640,25
12.1.5	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	25,00	R\$ 510,94		R\$ 104,72	R\$ 615,66	R\$ 15.391,50
12.1.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	25,00	R\$ 109,15		R\$ 22,37	R\$ 131,52	R\$ 3.288,00
12.1.7	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15,00	R\$ 411,68		R\$ 84,38	R\$ 496,06	R\$ 7.440,90
12.1.8	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 552,96		R\$ 113,33	R\$ 666,29	R\$ 19.988,70



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%		
12.1.9	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 1.272,80	R\$ 260,87	R\$ 1.533,67	R\$ 46.010,10	
12.1.10	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	75,00	R\$ 38,09	R\$ 7,81	R\$ 45,90	R\$ 3.442,50	
12.1.11	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R\$ 433,05	R\$ 88,76	R\$ 521,81	R\$ 2.609,05	
12.1.12	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	R\$ 139,70	R\$ 28,63	R\$ 168,33	R\$ 8.416,50	
12.2			DISJUNTORES						R\$ 23.911,60	
12.2.1	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	150,00	R\$ 17,10	R\$ 3,50	R\$ 20,60	R\$ 3.090,00	
12.2.2	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	R\$ 30,84	R\$ 6,32	R\$ 37,16	R\$ 1.858,00	
12.2.3	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 102,46	R\$ 21,00	R\$ 123,46	R\$ 3.703,80	
12.2.4	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 173,16	R\$ 35,49	R\$ 208,65	R\$ 6.259,50	
12.2.5	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 84,30	R\$ 17,28	R\$ 101,58	R\$ 3.047,40	
12.2.6	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 164,68	R\$ 33,75	R\$ 198,43	R\$ 5.952,90	
12.3			ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS						R\$ 97.881,00	
12.3.1	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$ 18,94	R\$ 3,88	R\$ 22,82	R\$ 11.410,00	
12.3.2	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$ 21,94	R\$ 4,50	R\$ 26,44	R\$ 6.610,00	
12.3.3	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$ 10,36	R\$ 2,12	R\$ 12,48	R\$ 6.240,00	
12.3.4	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$ 13,25	R\$ 2,72	R\$ 15,97	R\$ 3.992,50	
12.3.5	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$ 15,36	R\$ 3,15	R\$ 18,51	R\$ 4.627,50	
12.3.6	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 19,56	R\$ 4,01	R\$ 23,57	R\$ 4.714,00	
12.3.7	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 23,60	R\$ 4,84	R\$ 28,44	R\$ 5.688,00	
12.3.8	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.400,00	R\$ 5,66	R\$ 1,16	R\$ 6,82	R\$ 9.548,00	
12.3.9	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.400,00	R\$ 17,11	R\$ 3,51	R\$ 20,62	R\$ 28.868,00	
12.3.10	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	100,00	R\$ 18,39	R\$ 3,77	R\$ 22,16	R\$ 2.216,00	
12.3.11	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	100,00	R\$ 20,78	R\$ 4,26	R\$ 25,04	R\$ 2.504,00	
12.3.12	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 19,75	R\$ 4,05	R\$ 23,80	R\$ 2.380,00	
12.3.13	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 75,38	R\$ 15,45	R\$ 90,83	R\$ 9.083,00	
12.4			CAIXAS E CONDULETES						R\$ 14.497,50	
12.4.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 20,12	R\$ 4,12	R\$ 24,24	R\$ 2.424,00	
12.4.2	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 12,99	R\$ 2,66	R\$ 15,65	R\$ 1.565,00	
12.4.3	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	R\$ 33,93	R\$ 6,95	R\$ 40,88	R\$ 2.044,00	
12.4.4	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	R\$ 41,92	R\$ 8,59	R\$ 50,51	R\$ 2.525,50	
12.4.5	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 187,93	R\$ 38,52	R\$ 226,45	R\$ 4.529,00	
12.4.6	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	200,00	R\$ 5,85	R\$ 1,20	R\$ 7,05	R\$ 1.410,00	
12.5			INTERRUPTORES E TOMADAS						R\$ 15.720,60	
12.5.1	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 30,93	R\$ 6,34	R\$ 37,27	R\$ 3.727,00	
12.5.2	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R\$ 32,75	R\$ 6,71	R\$ 39,46	R\$ 1.973,00	
12.5.3	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 47,48	R\$ 9,73	R\$ 57,21	R\$ 5.721,00	
12.5.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	R\$ 29,58	R\$ 6,06	R\$ 35,64	R\$ 2.138,40	
12.5.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R\$ 44,84	R\$ 9,19	R\$ 54,03	R\$ 2.161,20	
12.6			CABOS ELÉTRICOS						R\$ 151.932,00	
12.6.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00	R\$ 5,73	R\$ 1,17	R\$ 6,90	R\$ 17.250,00	
12.6.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R\$ 8,45	R\$ 1,73	R\$ 10,18	R\$ 20.360,00	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%		
12.6.3	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	R\$ 11,95	R\$ 2,45	R\$ 14,40	R\$ 21.600,00	
12.6.4	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R\$ 19,11	R\$ 3,92	R\$ 23,03	R\$ 23.030,00	
12.6.5	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R\$ 29,99	R\$ 6,15	R\$ 36,14	R\$ 36.140,00	
12.6.6	COMPOSIÇÃO	CPU. 48	(ADAP. 96977/SINAPI) CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	400,00	R\$ 69,61	R\$ 14,27	R\$ 83,88	R\$ 33.552,00	
12.7			LUMINÁRIAS E LÂMPADAS						R\$ 78.754,40	
12.7.1	COMPOSIÇÃO	CPU.23	(ADAP. SINAPI COD. 100910), LUMINARIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE "18" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO, TAMANHO MAIOR QUE 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND	100,00	R\$ 170,33	R\$ 34,91	R\$ 205,24	R\$ 20.524,00	
12.7.2	COMPOSIÇÃO	CPU. 24	(ADAP. SINAPI COD. 105541), LUMINARIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE "9" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO , TAMANHO MAIOR QUE 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND	200,00	R\$ 126,02	R\$ 25,83	R\$ 151,85	R\$ 30.370,00	
12.7.3	COMPOSIÇÃO	CPU. 49	(ADAP. 105920/SINAPI) LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	50,00	R\$ 81,73	R\$ 16,75	R\$ 98,48	R\$ 4.924,00	
12.7.4	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	150,00	R\$ 36,29	R\$ 7,44	R\$ 43,73	R\$ 6.559,50	
12.7.5	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	150,00	R\$ 32,28	R\$ 6,62	R\$ 38,90	R\$ 5.835,00	
12.7.6	COMPOSIÇÃO	CPU. 50	(ADAP. 101631/SINAPI) IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓ DIO I VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 81,04	R\$ 16,61	R\$ 97,65	R\$ 2.929,50	
12.7.7	COMPOSIÇÃO	CPU. 51	(ADAP. 101640/SINAPI) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 60,82	R\$ 12,47	R\$ 73,29	R\$ 2.198,70	
12.7.8	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	50,00	R\$ 30,28	R\$ 6,21	R\$ 36,49	R\$ 1.824,50	
12.7.9	SINAPI	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	30,00	R\$ 99,29	R\$ 20,35	R\$ 119,64	R\$ 3.589,20	
12.8			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS						R\$ 9.940,70	
12.8.1	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R\$ 25,01	R\$ 5,13	R\$ 30,14	R\$ 904,20	
12.8.2	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	30,00	R\$ 79,56	R\$ 16,31	R\$ 95,87	R\$ 2.876,10	
12.8.3	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R\$ 61,98	R\$ 12,70	R\$ 74,68	R\$ 2.240,40	
12.8.4	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20,00	R\$ 162,66	R\$ 33,34	R\$ 196,00	R\$ 3.920,00	
13.0			FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						R\$ 240.486,45	
13.1	COMPOSIÇÃO	CPU.41	(ADAP. 103764 SINAPI) CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	15,00	R\$ 4.687,49	R\$ 960,72	R\$ 5.648,21	R\$ 84.723,15	
13.2	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	15,00	R\$ 3.070,39	R\$ 629,29	R\$ 3.699,68	R\$ 55.495,20	
13.3	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	150,00	R\$ 49,27	R\$ 10,10	R\$ 59,37	R\$ 8.905,50	
13.4	COMPOSIÇÃO	CPU.34	RECUPERAÇÃO DE PRANCHAS ABDOMINAIS COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO, SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA TUBULAR DE APOIO AO PÉS, FORMADA POR TUBOS COM DIAM. 2" E GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6,3 MM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DA PRANCHA COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$ 207,73	R\$ 42,58	R\$ 250,31	R\$ 21.026,04	
13.5	COMPOSIÇÃO	CPU.35	RECUPERAÇÃO DE ESPALDAR COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,90 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6,3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	42,00	R\$ 236,45	R\$ 48,46	R\$ 284,91	R\$ 11.966,22	
13.6	COMPOSIÇÃO	CPU.36	RECUPERAÇÃO DE BARRA FIXA COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,00 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6,3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$ 182,02	R\$ 37,31	R\$ 219,33	R\$ 18.423,72	
13.7	COMPOSIÇÃO	CPU.37	SUBSTITUIÇÃO DE APOIO DE FLEXÃO COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2,00 M (0,7+0,7+0,6M) E ANCORAGEM DE 15 CM E DIAM. 2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6,3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$ 291,12	R\$ 59,67	R\$ 350,79	R\$ 29.466,36	
13.8	COMPOSIÇÃO	CPU.38	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 1 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M	42,00	R\$ 83,94	R\$ 17,20	R\$ 101,14	R\$ 4.247,88	
13.9	COMPOSIÇÃO	CPU.39	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA OU DE ALONGAMENTO COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 2 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M	42,00	R\$ 123,15	R\$ 25,24	R\$ 148,39	R\$ 6.232,38	
14.0			PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE JARDINS						R\$ 2.553,00	
14.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	100,00	R\$ 21,19	R\$ 4,34	R\$ 25,53	R\$ 2.553,00	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							EQUIP.	SERVIÇOS		
							10,89%	20,50%		
15.0			DIVERSOS							R\$ 62.670,00
15.1	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	M2	4.000,00	R\$ 12,13		R\$ 2,49	R\$ 14,62	R\$ 58.480,00
15.2	SINAPI	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	1.000,00	R\$ 3,48		R\$ 0,71	R\$ 4,19	R\$ 4.190,00
TOTAL GERAL R\$ 6.998.813,53										

Recife, 04 de maio de 2026



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL
							BDI			
							EQUIP.	SERVIÇOS		
1.0			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS							R\$ 415.172,64
1.1	COMPOSIÇÃO	CPU.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00	R\$ 34.597,72			R\$ 34.597,72	R\$ 415.172,64
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 455.440,61
2.1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA							R\$ 19.113,36
2.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU.02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	42,00	R\$ 227,54			R\$ 227,54	R\$ 9.556,68
2.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU.03	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	42,00	R\$ 227,54			R\$ 227,54	R\$ 9.556,68
2.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, SINALIZAÇÕES							R\$ 132.314,48
2.2.1	COMPOSIÇÃO	CPU.06	(ADAP 98458/SINAPI) FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS E JANELAS, EM MADEIRA. AF. 03/2024	M2	112,56	R\$ 103,11			R\$ 103,11	R\$ 11.606,06
2.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	M2	880,00	R\$ 98,59			R\$ 98,59	R\$ 86.759,20
2.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU.05	(ADAP 03.03.045/EMLUB) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA(H+1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA.	M	55,00	R\$ 17,06			R\$ 17,06	R\$ 938,30
2.2.4	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	1.008,00	R\$ 28,00			R\$ 28,00	R\$ 28.224,00
2.2.5	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 03/2024	M	84,00	R\$ 24,93			R\$ 24,93	R\$ 2.094,12
2.2.6	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	880,00	R\$ 3,06			R\$ 3,06	R\$ 2.692,80
2.3			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES							R\$ 304.012,77
2.3.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 03/2024	M2	107,35	R\$ 5,17			R\$ 5,17	R\$ 555,00
2.3.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 07/2024	M2	107,35	R\$ 4,09			R\$ 4,09	R\$ 439,06
2.3.3	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	750,00	R\$ 19,44			R\$ 19,44	R\$ 14.580,00
2.3.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	875,00	R\$ 12,83			R\$ 12,83	R\$ 11.226,25
2.3.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	647,50	R\$ 25,62			R\$ 25,62	R\$ 16.588,95
2.3.6	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	25,20	R\$ 84,01			R\$ 84,01	R\$ 2.117,05
2.3.7	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	25,20	R\$ 180,41			R\$ 180,41	R\$ 4.546,33
2.3.8	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	25,20	R\$ 109,36			R\$ 109,36	R\$ 2.755,87
2.3.9	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	15,75	R\$ 53,59			R\$ 53,59	R\$ 844,04
2.3.10	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF. 05/2021	M2	6.552,00	R\$ 3,93			R\$ 3,93	R\$ 25.749,36
2.3.11	COMPOSIÇÃO	CPU.08	(ADAP 7218/ORSE) REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.	M2	1.200,00	R\$ 9,31			R\$ 9,31	R\$ 11.172,00
2.3.12	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	1.032,00	R\$ 3,29			R\$ 3,29	R\$ 3.395,28
2.3.13	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	1.032,00	R\$ 2,98			R\$ 2,98	R\$ 3.075,36
2.3.14	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	100,80	R\$ 10,70			R\$ 10,70	R\$ 1.078,56
2.3.15	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	60,00	R\$ 27,65			R\$ 27,65	R\$ 1.659,00
2.3.16	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	2.000,00	R\$ 3,97			R\$ 3,97	R\$ 7.940,00
2.3.17	COMPOSIÇÃO	CPU.10	(ADAP 4979/ORSE) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.600,00	R\$ 23,47			R\$ 23,47	R\$ 37.552,00
2.3.18	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	2.000,00	R\$ 8,58			R\$ 8,58	R\$ 17.160,00
2.3.19	COMPOSIÇÃO	CPU.11	(ADAP 7840/ORSE) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.600,00	R\$ 38,80			R\$ 38,80	R\$ 62.080,00
2.3.20	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	161,00	R\$ 0,75			R\$ 0,75	R\$ 120,75
2.3.21	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M	803,00	R\$ 0,79			R\$ 0,79	R\$ 634,37
2.3.22	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M	202,00	R\$ 0,57			R\$ 0,57	R\$ 115,14
2.3.23	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	40,00	R\$ 14,19			R\$ 14,19	R\$ 567,60
2.3.24	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	200,00	R\$ 2,02			R\$ 2,02	R\$ 404,00
2.3.25	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	80,00	R\$ 10,35			R\$ 10,35	R\$ 828,00
2.3.26	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	3.600,00	R\$ 10,49			R\$ 10,49	R\$ 37.764,00
2.3.27	COMPOSIÇÃO	CPU.09	(ADAP 104802/SINAPI) REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM MALHA OU GRADIS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	3.600,00	R\$ 10,51			R\$ 10,51	R\$ 37.836,00
2.3.28	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF. 11/2025	M2	64,00	R\$ 19,20			R\$ 19,20	R\$ 1.228,80
3.0			TRABALHOS EM TERRA							R\$ 22.722,15
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	130,00	R\$ 95,92			R\$ 95,92	R\$ 12.469,60
3.2	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	150,00	R\$ 10,07			R\$ 10,07	R\$ 1.510,50
3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	130,00	R\$ 28,06			R\$ 28,06	R\$ 3.647,80
3.4	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	65,00	R\$ 17,27			R\$ 17,27	R\$ 1.122,55
3.5	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	30,00	R\$ 81,89			R\$ 81,89	R\$ 2.456,70
3.6	COMPOSIÇÃO	CPU.07	(ADAP 05.03.010/EMLUB) REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M²	250,00	R\$ 6,06			R\$ 6,06	R\$ 1.515,00
4.0			TRANSPORTES E REMOÇÕES							R\$ 257.090,14
4.1	SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2019	M3XKM	88,94	R\$ 1.656,43			R\$ 1.656,43	R\$ 147.322,88
4.2	COMPOSIÇÃO	CPU.04	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M³, INCLUSO DESTINO FINAL.	UN	178,00	R\$ 616,67			R\$ 616,67	R\$ 109.767,26
5.0			ESTRUTURAS							R\$ 100.756,75
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	500,00	R\$ 40,49			R\$ 40,49	R\$ 20.245,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI										
										CUSTO (R\$)
5.2	COMPOSIÇÃO	CPU.52	(ADAP. 104488/SINAPI) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	18,00	R\$	2.523,05		R\$	2.523,05
5.3	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPa; TRAÇÃO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	5,00	R\$	821,97		R\$	821,97
5.4	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	100,00	R\$	161,09		R\$	161,09
5.5	COMPOSIÇÃO	CPU.33	RECUPERAÇÃO DE BANCOS COM TAMPO DE CONCRETO	M	200,00	R\$	74,39		R\$	74,39
6.0			ALVENARIAS E FECHAMENTOS							R\$ 65.637,15
6.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	450,00	R\$	93,71		R\$	93,71
6.2	SINAPI	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	225,00	R\$	81,87		R\$	81,87
6.3	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	20,00	R\$	23,04		R\$	23,04
6.4	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	20,00	R\$	22,68		R\$	22,68
6.5	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	150,00	R\$	12,86		R\$	12,86
6.6	COMPOSIÇÃO	CPU.32	(ADAP. 81777/RSSE) EXECUÇÃO DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIAS DE TIJOLO COM BARRA DE AÇO CA-50 D=14".	UND	150,00	R\$	14,69		R\$	14,69
7.0			COBERTA							R\$ 794.367,20
7.1			ESTRUTURA E TELHAMENTO							R\$ 599.700,00
7.1.1	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	800,00	R\$	31,51		R\$	31,51
7.1.2	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$	29,31		R\$	29,31
7.1.3	SINAPI	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$	66,91		R\$	66,91
7.1.4	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$	94,94		R\$	94,94
7.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU.12	(ADAP. 92543/SINAPI) RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²	1.600,00	R\$	9,04		R\$	9,04
7.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.13	(ADAP. 92540/SINAPI) RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²	1.200,00	R\$	41,61		R\$	41,61
7.1.7	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.600,00	R\$	57,86		R\$	57,86
7.1.8	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.200,00	R\$	60,75		R\$	60,75
7.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU.14	(ADAP. 94210/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.200,00	R\$	11,41		R\$	11,41
7.1.10	COMPOSIÇÃO	CPU.15	(ADAP. 94201/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1.600,00	R\$	15,67		R\$	15,67
7.2			CALHAS E RUFOS							R\$ 22.620,80
7.2.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	R\$	78,74		R\$	78,74
7.2.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	R\$	151,66		R\$	151,66
7.2.3	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,00	R\$	48,03		R\$	48,03
7.3			IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 172.046,40
7.3.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	600,00	R\$	34,51		R\$	34,51
7.3.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	600,00	R\$	124,26		R\$	124,26
7.3.3	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	600,00	R\$	59,21		R\$	59,21
7.3.4	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	660,00	R\$	61,90		R\$	61,90
7.3.5	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	UN	40,00	R\$	10,11		R\$	10,11
8.0			REVESTIMENTOS							R\$ 1.134.709,95
8.1			REVESTIMENTOS DE PAREDES							R\$ 548.252,35
8.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COERER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.872,50	R\$	4,84		R\$	4,84
8.1.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.872,50	R\$	42,42		R\$	42,42
8.1.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.200,00	R\$	38,28		R\$	38,28
8.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU.19	(ADAP.87265/SINAPI). REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 46X46CM, APLICADA NA ALTURA INTEIRA, DAS PAREDES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	600,00	R\$	88,95		R\$	88,95
8.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU.20	(ADAP.104588/SINAPI). REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	800,00	R\$	169,27		R\$	169,27
8.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.21	(ADAP.104588/SINAPI). REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	800,00	R\$	174,37		R\$	174,37



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI									
							CUSTO (R\$)		
8.2			REVESTIMENTOS DE PISO						R\$ 426.654,00
8.2.1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.000,00	R\$ 62,76		R\$ 62,76	R\$ 62.760,00
8.2.2	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1.000,00	R\$ 32,99		R\$ 32,99	R\$ 32.990,00
8.2.3	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026, PE	M2	375,00	R\$ 112,99		R\$ 112,99	R\$ 42.371,25
8.2.4	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	200,00	R\$ 102,73		R\$ 102,73	R\$ 20.546,00
8.2.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	300,00	R\$ 76,95		R\$ 76,95	R\$ 23.085,00
8.2.6	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023, PE	M2	250,00	R\$ 77,06		R\$ 77,06	R\$ 19.265,00
8.2.7	COMPOSIÇÃO	CPU.22	(ADAP.104597/SINAPI) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 70X70 CMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023, PE	M2	250,00	R\$ 136,40		R\$ 136,40	R\$ 34.100,00
8.2.8	SINAPI	101858	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	750,00	R\$ 33,56		R\$ 33,56	R\$ 25.170,00
8.2.9	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	25,00	R\$ 2.017,11		R\$ 2.017,11	R\$ 50.427,75
8.2.10	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	25,00	R\$ 2.779,48		R\$ 2.779,48	R\$ 69.487,00
8.2.11	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	100,00	R\$ 48,20		R\$ 48,20	R\$ 4.820,00
8.2.12	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	100,00	R\$ 256,81		R\$ 256,81	R\$ 25.681,00
8.2.13	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	100,00	R\$ 159,51		R\$ 159,51	R\$ 15.951,00
8.3			REVESTIMENTOS DE TETO						R\$ 159.803,60
8.3.1	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.320,00	R\$ 20,18		R\$ 20,18	R\$ 26.637,60
8.3.2	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.320,00	R\$ 49,79		R\$ 49,79	R\$ 65.722,80
8.3.3	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023, PS	M2	1.320,00	R\$ 48,82		R\$ 48,82	R\$ 64.442,40
8.3.4	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	968,00	R\$ 3,10		R\$ 3,10	R\$ 3.000,80
9.0			ESQUADRIAS						R\$ 763.204,10
9.1			PORTAS						R\$ 137.509,65
9.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU. 43	(ADAP. COD. 90789/2023/SINAPI) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 60X210CM OU 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMÍNIO. AF_10/2025	UN	10,00	R\$ 995,88		R\$ 995,88	R\$ 9.958,80
9.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU. 44	(ADAP. 90790/2023/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMÍNIO. AF_10/2025	UN	60,00	R\$ 1.026,71		R\$ 1.026,71	R\$ 61.602,60
9.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU. 45	(ADAP. 100675/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMÍNIO. AF_10/2025	UN	15,00	R\$ 1.103,81		R\$ 1.103,81	R\$ 16.557,15
9.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU. 46	(ADAP. 100675/SINAPI) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FECHADURA, CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, PUXADOR PARA PCD E CHAPA EM AÇO INOX DE PROTEÇÃO. AF_10/2025	UN	15,00	R\$ 2.290,90		R\$ 2.290,90	R\$ 34.363,50
9.1.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	60,00	R\$ 137,05		R\$ 137,05	R\$ 8.223,00
9.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.42	(ADAP. 12629/ORSE) FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	R\$ 127,15		R\$ 127,15	R\$ 3.814,50
9.1.7	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,00	R\$ 135,35		R\$ 135,35	R\$ 1.353,50
9.1.8	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	20,00	R\$ 81,83		R\$ 81,83	R\$ 1.636,60
9.2			JANELAS						R\$ 12.399,90
9.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	30,00	R\$ 329,49		R\$ 329,49	R\$ 9.884,70
9.2.2	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	120,00	R\$ 20,96		R\$ 20,96	R\$ 2.515,20
9.3			VIDROS						R\$ 11.177,40
9.3.1	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	20,00	R\$ 291,44		R\$ 291,44	R\$ 5.828,80
9.3.2	SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	20,00	R\$ 267,43		R\$ 267,43	R\$ 5.348,60
9.4			METÁLICAS						R\$ 602.117,15
9.4.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	2.000,00	R\$ 145,98		R\$ 145,98	R\$ 291.960,00
9.4.2	COMPOSIÇÃO	CPU.16	(ADAP. ORSE COD. 12248) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA GALVANIZADA FIO 14 MALHA 5 X 5	M²	2.000,00	R\$ 59,05		R\$ 59,05	R\$ 118.100,00
9.4.3	COMPOSIÇÃO	CPU.18	(ADAP. 103774/SINAPI) REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	4.500,00	R\$ 10,29		R\$ 10,29	R\$ 46.305,00
9.4.4	COMPOSIÇÃO	CPU.17	(ADAP. 12775/ORSE) RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO (INCLUINDO TUBOS E TELA)	M²	500,00	R\$ 150,52		R\$ 150,52	R\$ 75.260,00
9.4.5	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	16,80	R\$ 688,13		R\$ 688,13	R\$ 11.560,58



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI										
							CUSTO (R\$)			
9.4.6	SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 10/2025	M2	42,00	R\$ 512,17		R\$ 512,17	R\$ 21.511,14	
9.4.7	COMPOSIÇÃO	CPU. 47	(ADAP. 17.07.010/EMLURB). FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	M²	52,50	R\$ 712,77		R\$ 712,77	R\$ 37.420,43	
10.0			PINTURAS						R\$ 751.114,00	
10.1			TETO						R\$ 144.898,00	
10.1.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF. 04/2023	M2	2.600,00	R\$ 5,81		R\$ 5,81	R\$ 15.106,00	
10.1.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	2.600,00	R\$ 32,62		R\$ 32,62	R\$ 84.812,00	
10.1.3	SINAPI	88488	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF. 04/2023	M2	2.600,00	R\$ 17,30		R\$ 17,30	R\$ 44.980,00	
10.2			PEREDE						R\$ 275.226,00	
10.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF. 04/2023	M2	3.200,00	R\$ 4,77		R\$ 4,77	R\$ 15.264,00	
10.2.2	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	3.200,00	R\$ 17,55		R\$ 17,55	R\$ 56.160,00	
10.2.3	SINAPI	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 04/2023	M2	3.200,00	R\$ 14,76		R\$ 14,76	R\$ 47.232,00	
10.2.4	SINAPI	88415	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	M2	1.500,00	R\$ 5,80		R\$ 5,80	R\$ 8.700,00	
10.2.5	SINAPI	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF. 03/2024	M2	1.500,00	R\$ 28,52		R\$ 28,52	R\$ 42.780,00	
10.2.6	SINAPI	95626	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF. 03/2024	M2	1.500,00	R\$ 17,66		R\$ 17,66	R\$ 26.490,00	
10.2.7	SINAPI	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF. 04/2023	M2	5.000,00	R\$ 15,72		R\$ 15,72	R\$ 78.600,00	
10.3			ESQUADRIAS						R\$ 130.590,00	
10.3.1	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF. 01/2021	M2	750,00	R\$ 2,02		R\$ 2,02	R\$ 1.515,00	
10.3.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF. 01/2020	M2	750,00	R\$ 10,12		R\$ 10,12	R\$ 7.590,00	
10.3.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M2	750,00	R\$ 21,79		R\$ 21,79	R\$ 16.342,50	
10.3.4	SINAPI	102200	APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	M2	750,00	R\$ 18,39		R\$ 18,39	R\$ 13.792,50	
10.3.5	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF. 01/2020	M2	750,00	R\$ 27,22		R\$ 27,22	R\$ 20.415,00	
10.3.6	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF. 01/2021	M2	750,00	R\$ 19,59		R\$ 19,59	R\$ 14.692,50	
10.3.7	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF. 01/2021	M2	750,00	R\$ 19,18		R\$ 19,18	R\$ 14.385,00	
10.3.8	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF. 01/2020	M2	750,00	R\$ 55,81		R\$ 55,81	R\$ 41.857,50	
10.4			PISO						R\$ 200.400,00	
10.4.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	5.000,00	R\$ 24,07		R\$ 24,07	R\$ 120.350,00	
10.4.2	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF. 05/2021	M	5.000,00	R\$ 5,03		R\$ 5,03	R\$ 25.150,00	
10.4.3	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF. 05/2021	M	5.000,00	R\$ 10,98		R\$ 10,98	R\$ 54.900,00	
11.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 302.190,63	
11.1			REDE DE ÁGUA FRIA						R\$ 211.030,33	
11.1.1			Tubulações e Conexões						R\$ 7.054,85	
11.1.1.1	SINAPI	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	100,00	R\$ 25,34		R\$ 25,34	R\$ 2.534,00	
11.1.1.2	SINAPI	89357	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	100,00	R\$ 34,58		R\$ 34,58	R\$ 3.458,00	
11.1.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15,00	R\$ 9,24		R\$ 9,24	R\$ 138,60	
11.1.1.4	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15,00	R\$ 12,80		R\$ 12,80	R\$ 192,00	
11.1.1.5	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15,00	R\$ 12,74		R\$ 12,74	R\$ 191,10	
11.1.1.6	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15,00	R\$ 17,89		R\$ 17,89	R\$ 268,35	
11.1.1.7	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	20,00	R\$ 13,64		R\$ 13,64	R\$ 272,80	
11.1.2			Registros e Válvulas						R\$ 21.697,12	
11.1.2.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	20,00	R\$ 103,65		R\$ 103,65	R\$ 2.073,00	
11.1.2.2	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	20,00	R\$ 96,03		R\$ 96,03	R\$ 1.920,60	
11.1.2.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	20,00	R\$ 109,16		R\$ 109,16	R\$ 2.183,20	
11.1.2.4	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	20,00	R\$ 524,54		R\$ 524,54	R\$ 10.490,80	
11.1.2.5	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	42,00	R\$ 32,26		R\$ 32,26	R\$ 1.354,92	
11.1.2.6	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	20,00	R\$ 37,90		R\$ 37,90	R\$ 758,00	
11.1.2.7	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2025	UN	20,00	R\$ 128,66		R\$ 128,66	R\$ 2.573,20	
11.1.2.8	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	20,00	R\$ 6,46		R\$ 6,46	R\$ 129,20	
11.1.2.9	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	20,00	R\$ 10,71		R\$ 10,71	R\$ 214,20	
11.1.3			Louças, Metais e Acessórios						R\$ 182.278,36	
11.1.3.1	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	42,00	R\$ 537,61		R\$ 537,61	R\$ 22.579,62	
11.1.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU.31	(ADAP. 86931/SINAPI) VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	42,00	R\$ 1.521,40		R\$ 1.521,40	R\$ 63.898,80	
11.1.3.3	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	42,00	R\$ 169,10		R\$ 169,10	R\$ 7.102,20	
11.1.3.4	SINAPI	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	42,00	R\$ 172,92		R\$ 172,92	R\$ 7.262,64	
11.1.3.5	COMPOSIÇÃO	CPU.30	(ADAP. 86913 SINAPI) TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UN	40,00	R\$ 73,50		R\$ 73,50	R\$ 2.940,00	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

TABELAS: SINAPI - 03/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI

CUSTO (R\$)									
11.1.3.6	COMPOSIÇÃO	CPU.26	(ADAP 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2". AF 02/2026	UN	42,00	R\$	199,25	R\$	8.368,50
11.1.3.7	COMPOSIÇÃO	CPU.25	(ADAP 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO. AF 02/2026	UND	10,00	R\$	75,87	R\$	758,70
11.1.3.8	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$	31,45	R\$	1.320,90
11.1.3.9	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$	11,94	R\$	597,00
11.1.3.10	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$	20,74	R\$	1.037,00
11.1.3.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$	11,15	R\$	557,50
11.1.3.12	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	R\$	428,17	R\$	8.563,40
11.1.3.13	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10,00	R\$	1.114,21	R\$	11.142,10
11.1.3.14	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	20,00	R\$	911,70	R\$	18.234,00
11.1.3.15	SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	20,00	R\$	1.395,80	R\$	27.916,00
11.2			REDE DE ESGOTO					R\$	55.514,90
11.2.1			Tubulações e Conexões					R\$	30.866,20
11.2.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	130,00	R\$	21,83	R\$	2.837,90
11.2.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	130,00	R\$	27,05	R\$	3.516,50
11.2.1.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	R\$	37,69	R\$	3.769,00
11.2.1.4	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	200,00	R\$	52,27	R\$	10.454,00
11.2.1.5	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	10,47	R\$	104,70
11.2.1.6	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	15,42	R\$	308,40
11.2.1.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	27,72	R\$	277,20
11.2.1.8	SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	100,60	R\$	2.012,00
11.2.1.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	10,67	R\$	106,70
11.2.1.10	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	16,05	R\$	321,00
11.2.1.11	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	28,43	R\$	284,30
11.2.1.12	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	105,08	R\$	2.101,60
11.2.1.13	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	183,16	R\$	3.663,20
11.2.1.14	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	51,56	R\$	515,60
11.2.1.15	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	40,49	R\$	404,90
11.2.1.16	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	18,92	R\$	189,20
11.2.2			APOIO CIVIL DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$	17.282,30
11.2.2.1	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$	5,61	R\$	617,10
11.2.2.2	SINAPI	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	110,00	R\$	16,44	R\$	1.808,40
11.2.2.3	SINAPI	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	300,00	R\$	21,85	R\$	6.555,00
11.2.2.4	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$	16,69	R\$	1.835,90
11.2.2.5	SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$	12,69	R\$	1.395,90
11.2.2.6	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	300,00	R\$	16,90	R\$	5.070,00
11.2.3			Caixas de Inspeção e Gordura					R\$	7.366,40
11.2.3.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	50,84	R\$	508,40
11.2.3.2	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80x0,80x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	R\$	685,80	R\$	6.858,00
11.3			REDE DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO					R\$	1.126,50
11.3.1			Tubulações e Conexões					R\$	824,50
11.3.1.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	R\$	12,05	R\$	120,50
11.3.1.2	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	R\$	21,07	R\$	210,70
11.3.1.3	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	10,43	R\$	104,30
11.3.1.4	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	9,80	R\$	98,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI										
							CUSTO (R\$)			
11.3.1.5	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	20,65		R\$	206,50
11.3.1.6	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO À RIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$	16,90		R\$	84,50
11.3.2			Acessórios						R\$	302,00
11.3.2.1	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	9,76		R\$	97,60
11.3.2.2	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	20,44		R\$	204,40
11.4			REDE DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						R\$	34.518,90
11.4.1			 Tubulações e Conexões						R\$	8.016,60
11.4.1.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	R\$	29,19		R\$	1.459,50
11.4.1.2	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	R\$	60,06		R\$	3.003,00
11.4.1.3	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	R\$	42,81		R\$	428,10
11.4.1.4	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	25,00	R\$	125,04		R\$	3.126,00
11.4.2			Acessórios						R\$	1.978,10
11.4.2.1	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$	73,08		R\$	730,80
11.4.2.2	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$	82,30		R\$	411,50
11.4.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU.27	[ADAP 89495/SINAPI], FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS. AF_06/2022	UN	10,00	R\$	27,77		R\$	277,70
11.4.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU.28	[ADAP 89495/SINAPI], FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS. AF_06/2022	UND	10,00	R\$	55,81		R\$	558,10
11.4.3			Caixas de Inspeção						R\$	24.524,20
11.4.3.1	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	20,00	R\$	469,71		R\$	9.394,20
11.4.3.2	SINAPI	102990	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	50,00	R\$	54,11		R\$	2.705,50
11.4.3.3	SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	50,00	R\$	248,49		R\$	12.424,50
12.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$	501.943,70
12.1			CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA						R\$	176.091,00
12.1.1	SINAPI	12372	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D	UN	25,00	R\$	784,90		R\$	19.622,50
12.1.2	SINAPI	100583	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	25,00	R\$	766,88		R\$	19.172,00
12.1.3	SINAPI	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	25,00	R\$	1.899,12		R\$	47.478,00
12.1.4	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	25,00	R\$	54,45		R\$	1.361,25
12.1.5	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M. AF_12/2020	UN	25,00	R\$	510,94		R\$	12.773,50
12.1.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	25,00	R\$	109,15		R\$	2.728,75
12.1.7	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15,00	R\$	411,68		R\$	6.175,20
12.1.8	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$	552,96		R\$	16.588,80
12.1.9	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$	1.272,80		R\$	38.184,00
12.1.10	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76x40 CM). AF_09/2023	UN	75,00	R\$	38,09		R\$	2.856,75
12.1.11	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R\$	433,05		R\$	2.165,25
12.1.12	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	R\$	139,70		R\$	6.985,00
12.2			DISJUNTORES						R\$	19.845,00
12.2.1	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	150,00	R\$	17,10		R\$	2.565,00
12.2.2	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	R\$	30,84		R\$	1.542,00
12.2.3	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$	102,46		R\$	3.073,80
12.2.4	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$	173,16		R\$	5.194,80
12.2.5	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$	84,30		R\$	2.529,00
12.2.6	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$	164,68		R\$	4.940,40
12.3			ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS						R\$	81.227,50
12.3.1	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$	18,94		R\$	9.470,00
12.3.2	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$	21,94		R\$	5.485,00
12.3.3	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$	10,36		R\$	5.180,00
12.3.4	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$	13,25		R\$	3.312,50
12.3.5	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$	15,36		R\$	3.840,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI										
							CUSTO (R\$)			
12.3.6	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 19,56		R\$ 19,56	R\$ 3.912,00	
12.3.7	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 23,60		R\$ 23,60	R\$ 4.720,00	
12.3.8	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.400,00	R\$ 5,66		R\$ 5,66	R\$ 7.924,00	
12.3.9	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.400,00	R\$ 17,11		R\$ 17,11	R\$ 23.954,00	
12.3.10	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	100,00	R\$ 18,39		R\$ 18,39	R\$ 1.839,00	
12.3.11	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	100,00	R\$ 20,78		R\$ 20,78	R\$ 2.078,00	
12.3.12	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 19,75		R\$ 19,75	R\$ 1.975,00	
12.3.13	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 75,38		R\$ 75,38	R\$ 7.538,00	
12.4			CAIXAS E CONDULETES						R\$ 12.032,10	
12.4.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 20,12		R\$ 20,12	R\$ 2.012,00	
12.4.2	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 12,99		R\$ 12,99	R\$ 1.299,00	
12.4.3	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	R\$ 33,93		R\$ 33,93	R\$ 1.696,50	
12.4.4	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	R\$ 41,92		R\$ 41,92	R\$ 2.096,00	
12.4.5	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 187,93		R\$ 187,93	R\$ 3.758,60	
12.4.6	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	200,00	R\$ 5,85		R\$ 5,85	R\$ 1.170,00	
12.5			INTERRUPTORES E TOMADAS						R\$ 13.046,90	
12.5.1	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 30,93		R\$ 30,93	R\$ 3.093,00	
12.5.2	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R\$ 32,75		R\$ 32,75	R\$ 1.637,50	
12.5.3	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 47,48		R\$ 47,48	R\$ 4.748,00	
12.5.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	R\$ 29,58		R\$ 29,58	R\$ 1.774,80	
12.5.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R\$ 44,84		R\$ 44,84	R\$ 1.793,60	
12.6			CABOS ELÉTRICOS						R\$ 126.094,00	
12.6.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00	R\$ 5,73		R\$ 5,73	R\$ 14.325,00	
12.6.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R\$ 8,45		R\$ 8,45	R\$ 16.900,00	
12.6.3	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	R\$ 11,95		R\$ 11,95	R\$ 17.925,00	
12.6.4	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R\$ 19,11		R\$ 19,11	R\$ 19.110,00	
12.6.5	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R\$ 29,99		R\$ 29,99	R\$ 29.990,00	
12.6.6	COMPOSIÇÃO	CPU. 48	(ADAP 9697/SINAPI) CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	400,00	R\$ 69,61		R\$ 69,61	R\$ 27.844,00	
12.7			LUMINÁRIAS E LÂMPADAS						R\$ 65.357,50	
12.7.1	COMPOSIÇÃO	CPU.23	(ADAP SINAPI COD. 100310), LUMINÁRIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE "18" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO, TAMANHO MAIOR QUE 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND	100,00	R\$ 170,33		R\$ 170,33	R\$ 17.033,00	
12.7.2	COMPOSIÇÃO	CPU.24	(ADAP SINAPI COD. 105541), LUMINÁRIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE "9" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO, TAMANHO MAIOR QUE 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND	200,00	R\$ 126,02		R\$ 126,02	R\$ 25.204,00	
12.7.3	COMPOSIÇÃO	CPU. 49	(ADAP 105920/SINAPI)LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	50,00	R\$ 81,73		R\$ 81,73	R\$ 4.086,50	
12.7.4	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	150,00	R\$ 36,29		R\$ 36,29	R\$ 5.443,50	
12.7.5	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	150,00	R\$ 32,28		R\$ 32,28	R\$ 4.842,00	
12.7.6	COMPOSIÇÃO	CPU. 50	(ADAP 101631/SINAPI) IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 81,04		R\$ 81,04	R\$ 2.431,20	
12.7.7	COMPOSIÇÃO	CPU. 51	(ADAP 101640/SINAPI) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 60,82		R\$ 60,82	R\$ 1.824,60	
12.7.8	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	50,00	R\$ 30,28		R\$ 30,28	R\$ 1.514,00	
12.7.9	SINAPI	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	30,00	R\$ 99,29		R\$ 99,29	R\$ 2.978,70	
12.8			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS						R\$ 8.249,70	
12.8.1	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R\$ 25,01		R\$ 25,01	R\$ 750,30	
12.8.2	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	30,00	R\$ 79,56		R\$ 79,56	R\$ 2.386,80	
12.8.3	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R\$ 61,98		R\$ 61,98	R\$ 1.859,40	
12.8.4	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20,00	R\$ 162,66		R\$ 162,66	R\$ 3.253,20	
13.0			FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						R\$ 199.580,46	
13.1	COMPOSIÇÃO	CPU.41	(ADAP 103764 SINAPI) CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	15,00	R\$ 4.687,49		R\$ 4.687,49	R\$ 70.312,35	
13.2	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	15,00	R\$ 3.070,39		R\$ 3.070,39	R\$ 46.055,85	
13.3	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSÉIOS. AF_01/2024	M	150,00	R\$ 49,27		R\$ 49,27	R\$ 7.390,50	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI										
CUSTO (R\$)										
13.4	COMPOSIÇÃO	CPU.34	RECUPERAÇÃO DE PRANCHAS ABDOMINAIS COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA TUBULAR DE APOIO AO PÉS, FORMADA POR TUBOS COM DIAM. 2" E GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DA PRANCHA COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$	207,73		R\$	17.449,32
13.5	COMPOSIÇÃO	CPU.35	RECUPERAÇÃO DE ESPALDAR COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PARA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,90 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	42,00	R\$	236,45		R\$	9.930,90
13.6	COMPOSIÇÃO	CPU.36	RECUPERAÇÃO DE BARRA FIXA COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PARA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,00 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$	182,02		R\$	15.289,68
13.7	COMPOSIÇÃO	CPU.37	SUBSTITUIÇÃO DE APOIO DE FLEXÃO COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PARA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2,00 M(0,7+0,7+0,6M) E ANCORAGEM DE 15 CM E DIAM. 2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$	291,12		R\$	24.454,08
13.8	COMPOSIÇÃO	CPU.38	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 1 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M	42,00	R\$	83,94		R\$	3.525,48
13.9	COMPOSIÇÃO	CPU.39	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA OU DE ALOJAMENTO COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 2 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M	42,00	R\$	123,15		R\$	5.172,30
14.0			PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE JARDINS						R\$	2.119,00
14.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	100,00	R\$	21,19		R\$	2.119,00
15.0			DIVERSOS						R\$	52.000,00
15.1	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	M2	4.000,00	R\$	12,13		R\$	48.520,00
15.2	SINAPI	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	1.000,00	R\$	3,48		R\$	3.480,00
TOTAL GERAL									R\$	5.818.048,48

Recife, 04 de maio de 2026



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
1.1	COMPOSIÇÃO	CPU.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00	R\$ 34.597,72		R\$ 7.090,97	R\$ 41.688,69	R\$ 500.264,28	7,148%	7,148%	A
9.4.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	2.000,00	R\$ 145,98		R\$ 29,92	R\$ 175,90	R\$ 351.800,00	5,027%	12,174%	A
7.1.4	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$ 94,94		R\$ 19,46	R\$ 114,40	R\$ 183.040,00	2,615%	14,790%	A
4.1	SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	88,94	R\$ 1.656,43		R\$ 339,49	R\$ 1.995,92	R\$ 177.517,12	2,536%	17,326%	A
8.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.21	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	800,00	R\$ 174,37		R\$ 35,74	R\$ 210,11	R\$ 168.088,00	2,402%	19,728%	A
8.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU.20	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	800,00	R\$ 169,27		R\$ 34,69	R\$ 203,96	R\$ 163.168,00	2,331%	22,059%	A
8.1.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.872,50	R\$ 42,42		R\$ 8,69	R\$ 51,11	R\$ 146.813,48	2,098%	24,157%	A
10.4.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICADA À MANOAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	5.000,00	R\$ 24,07		R\$ 4,93	R\$ 29,00	R\$ 145.000,00	2,072%	26,229%	A
9.4.2	COMPOSIÇÃO	CPU.16	(ADAP. ORSE COD. 12248) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA GALVANIZADA FIO 14 MALHA 5 X 5	M²	2.000,00	R\$ 59,05		R\$ 12,10	R\$ 71,15	R\$ 142.300,00	2,033%	28,262%	A
7.1.3	SINAPI	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$ 66,91		R\$ 13,71	R\$ 80,62	R\$ 128.992,00	1,843%	30,105%	A
4.2	COMPOSIÇÃO	CPU.04	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M², INCLUSO DESTINO FINAL.	UN	178,00	R\$ 616,67	R\$ 67,16		R\$ 683,83	R\$ 121.721,74	1,739%	31,844%	A
7.1.7	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.600,00	R\$ 57,86		R\$ 11,86	R\$ 69,72	R\$ 111.552,00	1,594%	33,438%	A
2.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	880,00	R\$ 98,59		R\$ 20,21	R\$ 118,80	R\$ 104.544,00	1,494%	34,932%	A
10.1.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICADA À MANOAL, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.600,00	R\$ 32,62		R\$ 6,69	R\$ 39,31	R\$ 102.206,00	1,460%	36,392%	A
8.1.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.200,00	R\$ 38,28		R\$ 7,85	R\$ 46,13	R\$ 101.486,00	1,450%	37,842%	A
10.2.7	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5.000,00	R\$ 15,72		R\$ 3,22	R\$ 18,94	R\$ 94.700,00	1,353%	39,195%	A
9.4.4	COMPOSIÇÃO	CPU.17	(ADAP. 12775/ORSE) RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO (INCLUINDO TUBOS E TELA)	M²	500,00	R\$ 150,52		R\$ 30,85	R\$ 181,37	R\$ 90.685,00	1,296%	40,491%	A



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
7.3.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	600,00	R\$ 124,26	R\$ 25,47	R\$ 149,73	R\$ 89.838,00	1,284%	41,774%	A	
7.1.8	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.200,00	R\$ 60,75	R\$ 12,45	R\$ 73,20	R\$ 87.840,00	1,255%	43,030%	A	
13.1	COMPOSIÇÃO	CPU.41	(ADAP. 103764 SINAPI) CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	15,00	R\$ 4.687,49	R\$ 960,72	R\$ 5.648,21	R\$ 84.723,15	1,211%	44,240%	A	
8.2.10	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	25,00	R\$ 2.779,48	R\$ 569,67	R\$ 3.349,15	R\$ 83.728,75	1,196%	45,436%	A	
8.3.2	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.320,00	R\$ 49,79	R\$ 10,20	R\$ 59,99	R\$ 79.186,80	1,131%	46,568%	A	
8.3.3	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	1.320,00	R\$ 48,82	R\$ 10,01	R\$ 58,83	R\$ 77.655,60	1,110%	47,677%	A	
11.1.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU.31	(ADAP. 86931/SINAPI) VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 1.521,40	R\$ 311,82	R\$ 1.833,22	R\$ 76.995,24	1,100%	48,777%	A	
8.2.1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NA OREFORMAÇÃO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.000,00	R\$ 62,76	R\$ 12,86	R\$ 75,62	R\$ 75.620,00	1,080%	49,858%	A	
2.3.19	COMPOSIÇÃO	CPU.11	(ADAP. 7840/ORSE) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.600,00	R\$ 38,80	R\$ 7,95	R\$ 46,75	R\$ 74.800,00	1,069%	50,927%	A	
9.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU. 44	(ADAP. 90790/2023/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMÍNIO. AF_10/2025	UN	60,00	R\$ 1.026,71	R\$ 210,43	R\$ 1.237,14	R\$ 74.228,40	1,061%	51,987%	A	
10.2.2	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.200,00	R\$ 17,55	R\$ 3,60	R\$ 21,15	R\$ 67.680,00	0,967%	52,954%	A	
10.4.3	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 10,98	R\$ 2,25	R\$ 13,23	R\$ 66.150,00	0,945%	53,899%	A	
8.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU.19	(ADAP.87265/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 46x46CM, APLICADA NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	600,00	R\$ 88,95	R\$ 18,23	R\$ 107,18	R\$ 64.308,00	0,919%	54,818%	A	
8.2.9	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	25,00	R\$ 2.017,11	R\$ 413,42	R\$ 2.430,53	R\$ 60.763,25	0,868%	55,687%	A	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL	PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO
							BDI						
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
7.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.13	(ADAP. 92540/SINAPI) RECOLOCA Ç Ã O DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²	1.200,00	R\$ 41,61	R\$ 8,53	R\$ 50,14	R\$ 60.168,00	0,860%	56,546%	A	
15.1	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	M2	4.000,00	R\$ 12,13	R\$ 2,49	R\$ 14,62	R\$ 58.480,00	0,836%	57,382%	A	
12.1.3	SINAPI	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	25,00	R\$ 1.899,12	R\$ 389,23	R\$ 2.288,35	R\$ 57.208,75	0,817%	58,199%	A	
10.2.3	SINAPI	88489	PINTURA L Á TEX ACR Í LICA PREMIUM, APLICA Ç Ã O MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.200,00	R\$ 14,76	R\$ 3,03	R\$ 17,79	R\$ 56.928,00	0,813%	59,013%	A	
7.1.2	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PL Á STICA OU TERMOAC Ú STICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1.600,00	R\$ 29,31	R\$ 6,01	R\$ 35,32	R\$ 56.512,00	0,807%	59,820%	A	
9.4.3	COMPOSIÇÃO	CPU.18	(ADAP. 103774/SINAPI) REDE DE PROTE Ç Ã O HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2	4.500,00	R\$ 10,29	R\$ 2,11	R\$ 12,40	R\$ 55.800,00	0,797%	60,617%	A	
13.2	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	15,00	R\$ 3.070,39	R\$ 629,29	R\$ 3.699,68	R\$ 55.495,20	0,793%	61,410%	A	
5.2	COMPOSIÇÃO	CPU. 52	(ADAP. 104488/SINAPI) COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICA Ç Ã O INSTITUCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	18,00	R\$ 2.523,05	R\$ 517,11	R\$ 3.040,16	R\$ 54.722,88	0,782%	62,192%	A	
10.1.3	SINAPI	88488	PINTURA L Á TEX ACR Í LICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.600,00	R\$ 17,30	R\$ 3,55	R\$ 20,85	R\$ 54.210,00	0,775%	62,967%	A	
10.2.5	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.500,00	R\$ 28,52	R\$ 5,85	R\$ 34,37	R\$ 51.555,00	0,737%	63,703%	A	
8.2.3	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOÇA Ç Ã O DAS JUNTAS, APLICA Ç Ã O DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	375,00	R\$ 112,99	R\$ 23,16	R\$ 136,15	R\$ 51.056,25	0,729%	64,433%	A	
6.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDA Ç Ã O DE BLOCOS CER Â MICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	450,00	R\$ 93,71	R\$ 19,21	R\$ 112,92	R\$ 50.814,00	0,726%	65,159%	A	
10.3.8	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQU Í DICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINT É TICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	750,00	R\$ 55,81	R\$ 11,44	R\$ 67,25	R\$ 50.437,50	0,721%	65,879%	A	
7.3.4	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACR Í LICA, 4 DEM Ã OS, REFOR Ç ADA COM V Ê U DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	660,00	R\$ 61,90	R\$ 12,69	R\$ 74,59	R\$ 49.229,40	0,703%	66,583%	A	
12.1.9	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUI Ç Ã O DE ENERGIA EM CHAPA DE A Ç O GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 1.272,80	R\$ 260,87	R\$ 1.533,67	R\$ 46.010,10	0,657%	67,240%	A	
2.3.27	COMPOSIÇÃO	CPU.09	(ADAP 104802/SINAPI) REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM MALHA OU GRADIS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.600,00	R\$ 10,51	R\$ 2,15	R\$ 12,66	R\$ 45.576,00	0,651%	67,891%	A	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
2.3.26	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.600,00	R\$ 10,49	R\$ 2,15	R\$ 12,64	R\$ 45.504,00	0,650%	68,542%	A	
2.3.17	COMPOSIÇÃO	CPU.10	(ADAP.4979/ORSE) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	1.600,00	R\$ 23,47	R\$ 4,81	R\$ 28,28	R\$ 45.248,00	0,647%	69,188%	A	
9.4.7	COMPOSIÇÃO	CPU.47	(ADAP.17.07.010/EMLURB), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMAS.	M²	52,50	R\$ 712,77	R\$ 146,09	R\$ 858,86	R\$ 45.090,15	0,644%	69,832%	A	
7.3.3	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	600,00	R\$ 59,21	R\$ 12,14	R\$ 71,35	R\$ 42.810,00	0,612%	70,444%	B	
9.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU.46	(ADAP.100675/SINAPI), KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; INCLUSIVE FECHADURA, CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, PUXADOR PARA PCD E CHAPA EM AÇO INOX DE PROTEÇÃO. AF_10/2025	UN	15,00	R\$ 2.290,90	R\$ 469,53	R\$ 2.760,43	R\$ 41.406,45	0,592%	71,036%	B	
8.2.7	COMPOSIÇÃO	CPU.22	(ADAP.104597/SINAPI) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 70X70 CMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023_PE	M2	250,00	R\$ 136,40	R\$ 27,96	R\$ 164,36	R\$ 41.090,00	0,587%	71,623%	B	
8.2.2	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	1.000,00	R\$ 32,99	R\$ 6,76	R\$ 39,75	R\$ 39.750,00	0,568%	72,191%	B	
12.6.5	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R\$ 29,99	R\$ 6,15	R\$ 36,14	R\$ 36.140,00	0,516%	72,707%	B	
11.1.3.15	SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	20,00	R\$ 1.395,80	R\$ 286,08	R\$ 1.681,88	R\$ 33.637,60	0,481%	73,188%	B	
12.6.6	COMPOSIÇÃO	CPU.48	(ADAP.96977/SINAPI) CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	400,00	R\$ 69,61	R\$ 14,27	R\$ 83,88	R\$ 33.552,00	0,479%	73,667%	B	
8.3.1	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.320,00	R\$ 20,18	R\$ 4,14	R\$ 24,32	R\$ 32.102,40	0,459%	74,126%	B	
10.2.6	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAS. AF_03/2024	M2	1.500,00	R\$ 17,66	R\$ 3,62	R\$ 21,28	R\$ 31.920,00	0,456%	74,582%	B	
2.2.4	SINAPI	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	1.008,00	R\$ 28,00	R\$ 3,05	R\$ 31,05	R\$ 31.298,40	0,447%	75,029%	B	
2.3.10	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	6.552,00	R\$ 3,93	R\$ 0,81	R\$ 4,74	R\$ 31.056,48	0,444%	75,473%	B	
8.2.12	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	100,00	R\$ 256,81	R\$ 52,63	R\$ 309,44	R\$ 30.944,00	0,442%	75,915%	B	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
7.1.1	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	800,00	R\$ 31,51	R\$ 6,46	R\$ 37,97	R\$ 30.376,00	0,434%	76,349%	B	
12.7.2	COMPOSIÇÃO	CPU.24	(ADAP. SINAPI COD. 105541), LUMINARIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE "9" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO, TAMANHO MAIOR QUE 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND	200,00	R\$ 126,02	R\$ 25,83	R\$ 151,85	R\$ 30.370,00	0,434%	76,783%	B	
8.2.8	SINAPI	101858	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	750,00	R\$ 33,56	R\$ 6,88	R\$ 40,44	R\$ 30.330,00	0,433%	77,216%	B	
10.4.2	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	5.000,00	R\$ 5,03	R\$ 1,03	R\$ 6,06	R\$ 30.300,00	0,433%	77,649%	B	
7.1.10	COMPOSIÇÃO	CPU.15	(ADAP. 94201/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1.600,00	R\$ 15,67	R\$ 3,21	R\$ 18,88	R\$ 30.208,00	0,432%	78,081%	B	
13.7	COMPOSIÇÃO	CPU.37	SUBSTITUIÇÃO DE APOIO DE FLEXÃO COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2,00 M(0,7+0,7+0,6M) E ANCORAGEM DE 15 CM E DIAM. 2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6,3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$ 291,12	R\$ 59,67	R\$ 350,79	R\$ 29.466,36	0,421%	78,502%	B	
12.3.9	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.400,00	R\$ 17,11	R\$ 3,51	R\$ 20,62	R\$ 28.868,00	0,412%	78,914%	B	
8.2.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	300,00	R\$ 76,95	R\$ 15,77	R\$ 92,72	R\$ 27.816,00	0,397%	79,312%	B	
11.1.3.1	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 537,61	R\$ 110,19	R\$ 647,80	R\$ 27.207,60	0,389%	79,700%	B	
9.4.6	SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2	42,00	R\$ 512,17	R\$ 104,97	R\$ 617,14	R\$ 25.919,88	0,370%	80,071%	B	
7.3.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	600,00	R\$ 34,51	R\$ 7,07	R\$ 41,58	R\$ 24.948,00	0,356%	80,427%	B	
8.2.4	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	200,00	R\$ 102,73	R\$ 21,06	R\$ 123,79	R\$ 24.758,00	0,354%	80,781%	B	
10.3.5	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	750,00	R\$ 27,22	R\$ 5,58	R\$ 32,80	R\$ 24.600,00	0,351%	81,133%	B	
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	500,00	R\$ 40,49	R\$ 8,30	R\$ 48,79	R\$ 24.395,00	0,349%	81,481%	B	
8.2.6	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	250,00	R\$ 77,06	R\$ 15,79	R\$ 92,85	R\$ 23.212,50	0,332%	81,813%	B	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
12.1.2	SINAPI	100583	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	25,00	R\$ 766,88		R\$ 157,18	R\$ 924,06	R\$ 23.101,50	0,330%	82,143%	B
12.6.4	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R\$ 19,11		R\$ 3,92	R\$ 23,03	R\$ 23.030,00	0,329%	82,472%	B
6.2	SINAPI	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	225,00	R\$ 81,87		R\$ 16,78	R\$ 98,65	R\$ 22.196,25	0,317%	82,789%	B
11.1.3.14	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	20,00	R\$ 911,70		R\$ 186,86	R\$ 1.098,56	R\$ 21.971,20	0,314%	83,103%	B
12.1.1	SINAPI	12372	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTÊNCIA DE 200 DAN, TIPO D	UN	25,00	R\$ 784,90	R\$ 85,48		R\$ 870,38	R\$ 21.759,50	0,311%	83,414%	B
12.6.3	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	R\$ 11,95		R\$ 2,45	R\$ 14,40	R\$ 21.600,00	0,309%	83,722%	B
13.4	COMPOSIÇÃO	CPU.34	RECUPERAÇÃO DE PRANCHAS ABDOMINAIS COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO, SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA TUBULAR DE APOIO AO PÉS, FORMADA POR TUBOS COM DIAM. 2" E GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6,3 MM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DA PRANCHA COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$ 207,73		R\$ 42,58	R\$ 250,31	R\$ 21.026,04	0,300%	84,023%	B
2.3.18	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.000,00	R\$ 8,58		R\$ 1,76	R\$ 10,34	R\$ 20.680,00	0,295%	84,318%	B
12.7.1	COMPOSIÇÃO	CPU.23	(ADAP. SINAPI COD. 100910), LUMINÁRIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE "18" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO, TAMANHO MAIOR QUE 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND	100,00	R\$ 170,33		R\$ 34,91	R\$ 205,24	R\$ 20.524,00	0,293%	84,612%	B
12.6.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R\$ 8,45		R\$ 1,73	R\$ 10,18	R\$ 20.360,00	0,291%	84,903%	B
12.1.8	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 552,96		R\$ 113,33	R\$ 666,29	R\$ 19.988,70	0,286%	85,188%	B
2.3.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	647,50	R\$ 25,62		R\$ 5,25	R\$ 30,87	R\$ 19.988,33	0,286%	85,474%	B
9.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU. 45	(ADAP. 100675/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMÍNIO. AF_10/2025	UN	15,00	R\$ 1.103,81		R\$ 226,23	R\$ 1.330,04	R\$ 19.950,60	0,285%	85,759%	B
10.3.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 21,79		R\$ 4,47	R\$ 26,26	R\$ 19.695,00	0,281%	86,040%	B
5.4	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	100,00	R\$ 161,09		R\$ 33,02	R\$ 194,11	R\$ 19.411,00	0,277%	86,318%	B



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
8.2.13	SINAPI	104658	PISO PODOT À TIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	100,00	R\$ 159,51		R\$ 32,69	R\$ 192,20	R\$ 19.220,00	0,275%	86,592%	B
13.6	COMPOSIÇÃO	CPU.36	RECUPERAÇÃO DE BARRA FIXA COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,00 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	84,00	R\$ 182,02		R\$ 37,31	R\$ 219,33	R\$ 18.423,72	0,263%	86,855%	B
10.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.200,00	R\$ 4,77		R\$ 0,98	R\$ 5,75	R\$ 18.400,00	0,263%	87,118%	B
10.1.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.600,00	R\$ 5,81		R\$ 1,19	R\$ 7,00	R\$ 18.200,00	0,260%	87,378%	B
5.5	COMPOSIÇÃO	CPU.33	RECUPERAÇÃO DE BANCOS COM TAMPO DE CONCRETO	M	200,00	R\$ 74,39		R\$ 15,25	R\$ 89,64	R\$ 17.928,00	0,256%	87,635%	B
10.3.6	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 19,59		R\$ 4,02	R\$ 23,61	R\$ 17.707,50	0,253%	87,888%	B
2.3.3	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	750,00	R\$ 19,44		R\$ 3,98	R\$ 23,42	R\$ 17.565,00	0,251%	88,138%	B
7.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU.12	(ADAP. 92543/SINAPI) RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²	1.600,00	R\$ 9,04		R\$ 1,85	R\$ 10,89	R\$ 17.424,00	0,249%	88,387%	B
10.3.7	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 19,18		R\$ 3,93	R\$ 23,11	R\$ 17.332,50	0,248%	88,635%	B
12.6.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.500,00	R\$ 5,73		R\$ 1,17	R\$ 6,90	R\$ 17.250,00	0,246%	88,882%	B
8.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.872,50	R\$ 4,84		R\$ 0,99	R\$ 5,83	R\$ 16.746,68	0,239%	89,121%	B
10.3.4	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 18,39		R\$ 3,77	R\$ 22,16	R\$ 16.620,00	0,237%	89,358%	B
7.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU.14	(ADAP. 94210/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.200,00	R\$ 11,41		R\$ 2,34	R\$ 13,75	R\$ 16.500,00	0,236%	89,594%	B
12.1.5	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	25,00	R\$ 510,94		R\$ 104,72	R\$ 615,66	R\$ 15.391,50	0,220%	89,814%	B
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	130,00	R\$ 95,92		R\$ 19,66	R\$ 115,58	R\$ 15.025,40	0,215%	90,029%	B
11.4.3.3	SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	50,00	R\$ 248,49		R\$ 50,93	R\$ 299,42	R\$ 14.971,00	0,214%	90,243%	B
7.2.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,00	R\$ 151,66		R\$ 31,08	R\$ 182,74	R\$ 14.619,20	0,209%	90,451%	B
2.2.1	COMPOSIÇÃO	CPU.06	(ADAP 98458/SINAPI) FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS E JANELAS, EM MADEIRA. AF_03/2024	M2	112,56	R\$ 103,11		R\$ 21,13	R\$ 124,24	R\$ 13.984,45	0,200%	90,651%	B



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
9.4.5	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	16,80	R\$ 688,13		R\$ 141,04	R\$ 829,17	R\$ 13.930,06	0,199%	90,850%	B
2.3.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	875,00	R\$ 12,83		R\$ 2,63	R\$ 15,46	R\$ 13.527,50	0,193%	91,044%	B
2.3.11	COMPOSIÇÃO	CPU.08	(ADAP 7218/ORSE) REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.	M2	1.200,00	R\$ 9,31		R\$ 1,91	R\$ 11,22	R\$ 13.464,00	0,192%	91,236%	B
11.1.3.13	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10,00	R\$ 1.114,21		R\$ 228,36	R\$ 1.342,57	R\$ 13.425,70	0,192%	91,428%	B
11.1.2.4	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 524,54		R\$ 107,51	R\$ 632,05	R\$ 12.641,00	0,181%	91,608%	B
11.2.1.4	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	200,00	R\$ 52,27		R\$ 10,71	R\$ 62,98	R\$ 12.596,00	0,180%	91,788%	B
9.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU. 43	(ADAP COD. 90789/2023/SINAPI) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 60X210CM OU 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMÍNIO. AF_10/2025	UN	10,00	R\$ 995,88		R\$ 204,11	R\$ 1.199,99	R\$ 11.999,90	0,171%	91,960%	B
13.5	COMPOSIÇÃO	CPU.35	RECUPERAÇÃO DE ESPALDAR COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PARA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,90 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6,3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN	42,00	R\$ 236,45		R\$ 48,46	R\$ 284,91	R\$ 11.966,22	0,171%	92,131%	B
9.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	30,00	R\$ 329,49		R\$ 67,53	R\$ 397,02	R\$ 11.910,60	0,170%	92,301%	B
2.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU.02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	42,00	R\$ 227,54		R\$ 46,64	R\$ 274,18	R\$ 11.515,56	0,165%	92,466%	B
2.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU.03	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	42,00	R\$ 227,54		R\$ 46,64	R\$ 274,18	R\$ 11.515,56	0,165%	92,630%	B
12.3.1	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$ 18,94		R\$ 3,88	R\$ 22,82	R\$ 11.410,00	0,163%	92,793%	B
11.4.3.1	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 469,71		R\$ 96,27	R\$ 565,98	R\$ 11.319,60	0,162%	92,955%	B
10.2.4	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.500,00	R\$ 5,80		R\$ 1,19	R\$ 6,99	R\$ 10.485,00	0,150%	93,105%	B
11.1.3.12	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	R\$ 428,17		R\$ 87,76	R\$ 515,93	R\$ 10.318,60	0,147%	93,252%	B
11.1.3.6	COMPOSIÇÃO	CPU.26	(ADAP 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2". AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 199,25		R\$ 40,84	R\$ 240,09	R\$ 10.083,78	0,144%	93,396%	B
9.1.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	60,00	R\$ 137,05		R\$ 28,09	R\$ 165,14	R\$ 9.908,40	0,142%	93,538%	B
2.3.16	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.000,00	R\$ 3,97		R\$ 0,81	R\$ 4,78	R\$ 9.560,00	0,137%	93,674%	B



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL	PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO
							BDI						
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
12.3.8	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.400,00	R\$ 5,66	R\$ 1,16	R\$ 6,82	R\$ 9.548,00	0,136%	93,811%	B	
10.3.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	750,00	R\$ 10,12	R\$ 2,07	R\$ 12,19	R\$ 9.142,50	0,131%	93,941%	B	
12.3.13	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 75,38	R\$ 15,45	R\$ 90,83	R\$ 9.083,00	0,130%	94,071%	B	
13.3	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	150,00	R\$ 49,27	R\$ 10,10	R\$ 59,37	R\$ 8.905,50	0,127%	94,198%	B	
11.1.3.4	SINAPI	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 172,92	R\$ 35,44	R\$ 208,36	R\$ 8.751,12	0,125%	94,323%	B	
11.1.3.3	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 169,10	R\$ 34,66	R\$ 203,76	R\$ 8.557,92	0,122%	94,446%	B	
12.1.12	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	R\$ 139,70	R\$ 28,63	R\$ 168,33	R\$ 8.416,50	0,120%	94,566%	B	
11.2.3.2	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 685,80	R\$ 140,56	R\$ 826,36	R\$ 8.263,60	0,118%	94,684%	B	
11.2.2.3	SINAPI	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	300,00	R\$ 21,85	R\$ 4,48	R\$ 26,33	R\$ 7.899,00	0,113%	94,797%	B	
12.1.7	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15,00	R\$ 411,68	R\$ 84,38	R\$ 496,06	R\$ 7.440,90	0,106%	94,903%	B	
9.3.1	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	20,00	R\$ 291,44	R\$ 59,73	R\$ 351,17	R\$ 7.023,40	0,100%	95,004%	C	
7.2.3	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,00	R\$ 48,03	R\$ 9,84	R\$ 57,87	R\$ 6.944,40	0,099%	95,103%	C	
12.3.2	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$ 21,94	R\$ 4,50	R\$ 26,44	R\$ 6.610,00	0,094%	95,197%	C	
12.7.4	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	150,00	R\$ 36,29	R\$ 7,44	R\$ 43,73	R\$ 6.559,50	0,094%	95,291%	C	
11.1.2.7	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	42,00	R\$ 128,66	R\$ 26,37	R\$ 155,03	R\$ 6.511,26	0,093%	95,384%	C	
9.3.2	SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	20,00	R\$ 267,43	R\$ 54,81	R\$ 322,24	R\$ 6.444,80	0,092%	95,476%	C	
12.2.4	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 173,16	R\$ 35,49	R\$ 208,65	R\$ 6.259,50	0,089%	95,566%	C	
12.3.3	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$ 10,36	R\$ 2,12	R\$ 12,48	R\$ 6.240,00	0,089%	95,655%	C	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)					PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL			
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
13.9	COMPOSIÇÃO	CPU.39	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA OU DE ALONGAMENTO COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 2 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M	42,00	R\$ 123,15		R\$ 25,24	R\$ 148,39	R\$ 6.232,38	0,089%	95,744%	C
11.2.2.6	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	300,00	R\$ 16,90		R\$ 3,46	R\$ 20,36	R\$ 6.108,00	0,087%	95,831%	C
12.2.6	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 164,68		R\$ 33,75	R\$ 198,43	R\$ 5.952,90	0,085%	95,916%	C
12.7.5	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	150,00	R\$ 32,28		R\$ 6,62	R\$ 38,90	R\$ 5.835,00	0,083%	95,999%	C
8.2.11	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	100,00	R\$ 48,20		R\$ 9,88	R\$ 58,08	R\$ 5.808,00	0,083%	96,082%	C
12.5.3	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 47,48		R\$ 9,73	R\$ 57,21	R\$ 5.721,00	0,082%	96,164%	C
7.2.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	R\$ 78,74		R\$ 16,14	R\$ 94,88	R\$ 5.692,80	0,081%	96,245%	C
12.3.7	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 23,60		R\$ 4,84	R\$ 28,44	R\$ 5.688,00	0,081%	96,327%	C
2.3.7	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20	R\$ 180,41		R\$ 36,98	R\$ 217,39	R\$ 5.478,23	0,078%	96,405%	C
5.3	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇÃO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	5,00	R\$ 821,97		R\$ 168,47	R\$ 990,44	R\$ 4.952,20	0,071%	96,476%	C
12.7.3	COMPOSIÇÃO	CPU. 49	(ADAP 105920/SINAPI)LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	50,00	R\$ 81,73		R\$ 16,75	R\$ 98,48	R\$ 4.924,00	0,070%	96,546%	C
12.3.6	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	R\$ 19,56		R\$ 4,01	R\$ 23,57	R\$ 4.714,00	0,067%	96,613%	C
12.3.5	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$ 15,36		R\$ 3,15	R\$ 18,51	R\$ 4.627,50	0,066%	96,680%	C
9.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.42	(ADAP. 12629/ORSE) FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	R\$ 127,15		R\$ 26,06	R\$ 153,21	R\$ 4.596,30	0,066%	96,745%	C
11.2.1.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00	R\$ 37,69		R\$ 7,72	R\$ 45,41	R\$ 4.541,00	0,065%	96,810%	C
12.4.5	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 187,93		R\$ 38,52	R\$ 226,45	R\$ 4.529,00	0,065%	96,875%	C
11.2.1.13	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 183,16		R\$ 37,54	R\$ 220,70	R\$ 4.414,00	0,063%	96,938%	C



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	UNITÁRIO	CUSTO (R\$)		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL	PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO
							BDI						
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	130,00	R\$ 28,06		R\$ 5,75	R\$ 33,81	R\$ 4.395,30	0,063%	97,001%	C
13.8	COMPOSIÇÃO	CPU.38	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 1 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M	42,00	R\$ 83,94		R\$ 17,20	R\$ 101,14	R\$ 4.247,88	0,061%	97,061%	C
11.2.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	130,00	R\$ 27,05		R\$ 5,54	R\$ 32,59	R\$ 4.236,70	0,061%	97,122%	C
15.2	SINAPI	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂ MICO/ MÂ RMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	1.000,00	R\$ 3,48		R\$ 0,71	R\$ 4,19	R\$ 4.190,00	0,060%	97,182%	C
11.1.1.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÂ VEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	R\$ 34,58		R\$ 7,09	R\$ 41,67	R\$ 4.167,00	0,060%	97,241%	C
2.3.12	SINAPI	97641	REMO Ç Ã O DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.032,00	R\$ 3,29		R\$ 0,67	R\$ 3,96	R\$ 4.086,72	0,058%	97,300%	C
12.3.4	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEX Í VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$ 13,25		R\$ 2,72	R\$ 15,97	R\$ 3.992,50	0,057%	97,357%	C
12.8.4	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DI Â METRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20,00	R\$ 162,66		R\$ 33,34	R\$ 196,00	R\$ 3.920,00	0,056%	97,413%	C
11.4.1.4	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 125,04		R\$ 25,63	R\$ 150,67	R\$ 3.766,75	0,054%	97,467%	C
12.5.1	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 M Ô DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 30,93		R\$ 6,34	R\$ 37,27	R\$ 3.727,00	0,053%	97,520%	C
2.3.13	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.032,00	R\$ 2,98		R\$ 0,61	R\$ 3,59	R\$ 3.704,88	0,053%	97,573%	C
12.2.3	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 102,46		R\$ 21,00	R\$ 123,46	R\$ 3.703,80	0,053%	97,626%	C
8.3.4	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	968,00	R\$ 3,10		R\$ 0,64	R\$ 3,74	R\$ 3.620,32	0,052%	97,677%	C
11.4.1.2	SINAPI	89580	TUBO PVC, S É RIE R, Á GUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE Á GUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	R\$ 60,06		R\$ 12,31	R\$ 72,37	R\$ 3.618,50	0,052%	97,729%	C
12.7.9	SINAPI	101633	SUBSTITUI Ç Ã O DE REL É FOTOEL É TRICO PARA COMANDO DE ILUMINA Ç Ã O EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O. AF_02/2025_PS	UN	30,00	R\$ 99,29		R\$ 20,35	R\$ 119,64	R\$ 3.589,20	0,051%	97,780%	C
11.1.3.5	COMPOSIÇÃO	CPU.30	(ADAP 86913 SINAPI) TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	40,00	R\$ 73,50		R\$ 15,06	R\$ 88,56	R\$ 3.542,40	0,051%	97,831%	C
12.1.10	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	75,00	R\$ 38,09		R\$ 7,81	R\$ 45,90	R\$ 3.442,50	0,049%	97,880%	C
11.2.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	130,00	R\$ 21,83		R\$ 4,47	R\$ 26,30	R\$ 3.419,00	0,049%	97,929%	C
2.3.8	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20	R\$ 109,36		R\$ 22,41	R\$ 131,77	R\$ 3.320,60	0,047%	97,977%	C
12.1.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DI Â METRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	25,00	R\$ 109,15		R\$ 22,37	R\$ 131,52	R\$ 3.288,00	0,047%	98,024%	C



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)					PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL			
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
11.4.3.2	SINAPI	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ -MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	50,00	R\$ 54,11	R\$ 11,09	R\$ 65,20	R\$ 3.260,00	0,047%	98,070%	C	
2.2.6	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	880,00	R\$ 3,06	R\$ 0,63	R\$ 3,69	R\$ 3.247,20	0,046%	98,117%	C	
12.2.1	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	150,00	R\$ 17,10	R\$ 3,50	R\$ 20,60	R\$ 3.090,00	0,044%	98,161%	C	
11.1.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLD À VEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00	R\$ 25,34	R\$ 5,19	R\$ 30,53	R\$ 3.053,00	0,044%	98,204%	C	
12.2.5	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30,00	R\$ 84,30	R\$ 17,28	R\$ 101,58	R\$ 3.047,40	0,044%	98,248%	C	
9.2.2	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	120,00	R\$ 20,96	R\$ 4,30	R\$ 25,26	R\$ 3.031,20	0,043%	98,291%	C	
3.5	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	30,00	R\$ 81,89	R\$ 16,78	R\$ 98,67	R\$ 2.960,10	0,042%	98,333%	C	
12.7.6	COMPOSIÇÃO	CPU. 50	(ADAP 101631SINAPI) IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 81,04	R\$ 16,61	R\$ 97,65	R\$ 2.929,50	0,042%	98,375%	C	
12.8.2	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	30,00	R\$ 79,56	R\$ 16,31	R\$ 95,87	R\$ 2.876,10	0,041%	98,416%	C	
6.6	COMPOSIÇÃO	CPU.32	(ADAP 8177/ORSE) EXECUÇÃO DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIAS DE TIJOLO COM BARRA DE AÇO CA-50 D=1/4".	UND	150,00	R\$ 14,69	R\$ 3,01	R\$ 17,70	R\$ 2.655,00	0,038%	98,454%	C	
11.1.2.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÀVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 109,16	R\$ 22,37	R\$ 131,53	R\$ 2.630,60	0,038%	98,492%	C	
12.1.11	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R\$ 433,05	R\$ 88,76	R\$ 521,81	R\$ 2.609,05	0,037%	98,529%	C	
14.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	100,00	R\$ 21,19	R\$ 4,34	R\$ 25,53	R\$ 2.553,00	0,036%	98,566%	C	
2.3.6	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20	R\$ 84,01	R\$ 17,22	R\$ 101,23	R\$ 2.551,00	0,036%	98,602%	C	
11.2.1.12	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 105,08	R\$ 21,54	R\$ 126,62	R\$ 2.532,40	0,036%	98,638%	C	
12.4.4	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	R\$ 41,92	R\$ 8,59	R\$ 50,51	R\$ 2.525,50	0,036%	98,674%	C	
2.2.5	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	84,00	R\$ 24,93	R\$ 5,11	R\$ 30,04	R\$ 2.523,36	0,036%	98,710%	C	
12.3.11	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	100,00	R\$ 20,78	R\$ 4,26	R\$ 25,04	R\$ 2.504,00	0,036%	98,746%	C	
11.1.2.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÀVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 103,65	R\$ 21,24	R\$ 124,89	R\$ 2.497,80	0,036%	98,782%	C	
11.2.1.8	SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 100,60	R\$ 20,62	R\$ 121,22	R\$ 2.424,40	0,035%	98,817%	C	
12.4.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 20,12	R\$ 4,12	R\$ 24,24	R\$ 2.424,00	0,035%	98,851%	C	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)					PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL			
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
12.3.12	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 19,75		R\$ 4,05	R\$ 23,80	R\$ 2.380,00	0,034%	98,885%	C
6.5	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	150,00	R\$ 12,86		R\$ 2,64	R\$ 15,50	R\$ 2.325,00	0,033%	98,918%	C
11.1.2.2	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 96,03		R\$ 19,68	R\$ 115,71	R\$ 2.314,20	0,033%	98,951%	C
12.8.3	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R\$ 61,98		R\$ 12,70	R\$ 74,68	R\$ 2.240,40	0,032%	98,983%	C
12.3.10	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	100,00	R\$ 18,39		R\$ 3,77	R\$ 22,16	R\$ 2.216,00	0,032%	99,015%	C
11.2.2.4	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$ 16,69		R\$ 3,42	R\$ 20,11	R\$ 2.212,10	0,032%	99,047%	C
12.7.7	COMPOSIÇÃO	CPU. 51	(ADAP_101640SINAPI) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 60,82		R\$ 12,47	R\$ 73,29	R\$ 2.198,70	0,031%	99,078%	C
11.2.2.2	SINAPI	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	110,00	R\$ 16,44		R\$ 3,37	R\$ 19,81	R\$ 2.179,10	0,031%	99,109%	C
12.5.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R\$ 44,84		R\$ 9,19	R\$ 54,03	R\$ 2.161,20	0,031%	99,140%	C
12.5.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	R\$ 29,58		R\$ 6,06	R\$ 35,64	R\$ 2.138,40	0,031%	99,171%	C
12.4.3	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,00	R\$ 33,93		R\$ 6,95	R\$ 40,88	R\$ 2.044,00	0,029%	99,200%	C
2.3.15	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00	R\$ 27,65		R\$ 5,67	R\$ 33,32	R\$ 1.999,20	0,029%	99,229%	C
12.5.2	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R\$ 32,75		R\$ 6,71	R\$ 39,46	R\$ 1.973,00	0,028%	99,257%	C
9.1.8	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	20,00	R\$ 81,83		R\$ 16,77	R\$ 98,60	R\$ 1.972,00	0,028%	99,285%	C
12.2.2	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	R\$ 30,84		R\$ 6,32	R\$ 37,16	R\$ 1.858,00	0,027%	99,311%	C
3.6	COMPOSIÇÃO	CPU.07	(ADAP_05.03.010/EMLURB) REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M²	250,00	R\$ 6,06		R\$ 1,24	R\$ 7,30	R\$ 1.825,00	0,026%	99,338%	C
12.7.8	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	50,00	R\$ 30,28		R\$ 6,21	R\$ 36,49	R\$ 1.824,50	0,026%	99,364%	C
10.3.1	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	750,00	R\$ 2,02		R\$ 0,41	R\$ 2,43	R\$ 1.822,50	0,026%	99,390%	C
3.2	SINAPI	90082	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	150,00	R\$ 10,07		R\$ 2,06	R\$ 12,13	R\$ 1.819,50	0,026%	99,416%	C
11.4.1.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	R\$ 29,19		R\$ 5,98	R\$ 35,17	R\$ 1.758,50	0,025%	99,441%	C



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
11.2.2.5	SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$ 12,69	R\$ 2,60	R\$ 15,29	R\$ 1.681,90	0,024%	99,465%	C	
12.1.4	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	25,00	R\$ 54,45	R\$ 11,16	R\$ 65,61	R\$ 1.640,25	0,023%	99,488%	C	
11.1.2.5	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	42,00	R\$ 32,26	R\$ 6,61	R\$ 38,87	R\$ 1.632,54	0,023%	99,512%	C	
9.1.7	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,00	R\$ 135,35	R\$ 27,74	R\$ 163,09	R\$ 1.630,90	0,023%	99,535%	C	
11.1.3.8	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	42,00	R\$ 31,45	R\$ 6,45	R\$ 37,90	R\$ 1.591,80	0,023%	99,558%	C	
12.4.2	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$ 12,99	R\$ 2,66	R\$ 15,65	R\$ 1.565,00	0,022%	99,580%	C	
2.3.28	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	M2	64,00	R\$ 19,20	R\$ 3,94	R\$ 23,14	R\$ 1.480,96	0,021%	99,601%	C	
12.4.6	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	200,00	R\$ 5,85	R\$ 1,20	R\$ 7,05	R\$ 1.410,00	0,020%	99,621%	C	
2.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU.05	(ADAP 03.03.045/EMLUB) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA.	M	55,00	R\$ 17,06	R\$ 3,50	R\$ 20,56	R\$ 1.130,80	0,016%	99,637%	C	
3.4	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO O. AF_08/2023	M3	65,00	R\$ 17,27	R\$ 3,54	R\$ 20,81	R\$ 1.352,65	0,019%	99,657%	C	
2.3.14	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,80	R\$ 10,70	R\$ 2,19	R\$ 12,89	R\$ 1.299,31	0,019%	99,675%	C	
11.1.3.10	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$ 20,74	R\$ 4,25	R\$ 24,99	R\$ 1.249,50	0,018%	99,693%	C	
2.3.9	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,75	R\$ 53,59	R\$ 10,98	R\$ 64,57	R\$ 1.016,98	0,015%	99,708%	C	
2.3.25	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	80,00	R\$ 10,35	R\$ 2,12	R\$ 12,47	R\$ 997,60	0,014%	99,722%	C	
11.1.3.7	COMPOSIÇÃO	CPU.25	(ADAP 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO. AF_02/2026	UND	10,00	R\$ 75,87	R\$ 15,55	R\$ 91,42	R\$ 914,20	0,013%	99,735%	C	
11.1.2.6	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 37,90	R\$ 7,77	R\$ 45,67	R\$ 913,40	0,013%	99,748%	C	
12.8.1	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R\$ 25,01	R\$ 5,13	R\$ 30,14	R\$ 904,20	0,013%	99,761%	C	
11.4.2.1	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 73,08	R\$ 14,98	R\$ 88,06	R\$ 880,60	0,013%	99,774%	C	
2.3.21	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	803,00	R\$ 0,79	R\$ 0,16	R\$ 0,95	R\$ 762,85	0,011%	99,784%	C	



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)				PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO	
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO				TOTAL
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
11.2.2.1	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	110,00	R\$ 5,61		R\$ 1,15	R\$ 6,76	R\$ 743,60	0,011%	99,795%	C
11.1.3.9	SINAPI	86885	ENGATE FLEX Í VEL EM PL Á STICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$ 11,94		R\$ 2,45	R\$ 14,39	R\$ 719,50	0,010%	99,805%	C
2.3.23	SINAPI	97663	REMO Ç Ã O DE LOU Ç AS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40,00	R\$ 14,19		R\$ 2,91	R\$ 17,10	R\$ 684,00	0,010%	99,815%	C
11.4.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU.28	(ADAP 89495/SINAPI), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS. AF_06/2022	UND	10,00	R\$ 55,81		R\$ 11,44	R\$ 67,25	R\$ 672,50	0,010%	99,825%	C
11.1.3.11	SINAPI	86883	SIF Ã O DO TIPO FLEX Í VEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	50,00	R\$ 11,15		R\$ 2,29	R\$ 13,44	R\$ 672,00	0,010%	99,834%	C
2.3.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETA Ç Ã O EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	107,35	R\$ 5,17		R\$ 1,06	R\$ 6,23	R\$ 668,79	0,010%	99,844%	C
11.2.1.14	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 51,56		R\$ 10,57	R\$ 62,13	R\$ 621,30	0,009%	99,853%	C
11.2.3.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 50,84		R\$ 10,42	R\$ 61,26	R\$ 612,60	0,009%	99,862%	C
6.3	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 23,04		R\$ 4,72	R\$ 27,76	R\$ 555,20	0,008%	99,869%	C
6.4	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 22,68		R\$ 4,65	R\$ 27,33	R\$ 546,60	0,008%	99,877%	C
2.3.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	107,35	R\$ 4,09		R\$ 0,84	R\$ 4,93	R\$ 529,24	0,008%	99,885%	C
11.4.1.3	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 42,81		R\$ 8,77	R\$ 51,58	R\$ 515,80	0,007%	99,892%	C
11.4.2.2	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 82,30		R\$ 16,87	R\$ 99,17	R\$ 495,85	0,007%	99,899%	C
11.2.1.15	SINAPI	104353	JUN Ç Ã O DE REDU Ç Ã O INVERTIDA, PVC, S É RIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 40,49		R\$ 8,30	R\$ 48,79	R\$ 487,90	0,007%	99,906%	C
7.3.5	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIM É RICA / MEMBRANA ACR Í LICA REFOR Ç ADO COM V Ê U DE POLIÉSTER. AF_09/2023	UN	40,00	R\$ 10,11		R\$ 2,07	R\$ 12,18	R\$ 487,20	0,007%	99,913%	C
2.3.24	SINAPI	97665	REMO Ç Ã O DE LUMIN Á RIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	200,00	R\$ 2,02		R\$ 0,41	R\$ 2,43	R\$ 486,00	0,007%	99,920%	C
11.2.1.10	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 16,05		R\$ 3,29	R\$ 19,34	R\$ 386,80	0,006%	99,926%	C
11.2.1.6	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 15,42		R\$ 3,16	R\$ 18,58	R\$ 371,60	0,005%	99,931%	C
11.2.1.11	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 28,43		R\$ 5,83	R\$ 34,26	R\$ 342,60	0,005%	99,936%	C
11.4.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU.27	(ADAP 89495/SINAPI), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 27,77		R\$ 5,69	R\$ 33,46	R\$ 334,60	0,005%	99,941%	C



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:
MUNICÍPIO:
DATA: RECIFE
maio/2026

CURVA ABC

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)					PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASIFICAÇÃO
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL			
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
11.2.1.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 27,72		R\$ 5,68	R\$ 33,40	R\$ 334,00	0,005%	99,945%	C
11.1.1.7	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 13,64		R\$ 2,80	R\$ 16,44	R\$ 328,80	0,005%	99,950%	C
11.1.1.6	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLD Á VEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 17,89		R\$ 3,67	R\$ 21,56	R\$ 323,40	0,005%	99,955%	C
11.1.2.9	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLD Á VEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 10,71		R\$ 2,20	R\$ 12,91	R\$ 258,20	0,004%	99,958%	C
11.3.1.2	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	R\$ 21,07		R\$ 4,32	R\$ 25,39	R\$ 253,90	0,004%	99,962%	C
11.3.1.5	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 20,65		R\$ 4,23	R\$ 24,88	R\$ 248,80	0,004%	99,966%	C
11.3.2.2	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 20,44		R\$ 4,19	R\$ 24,63	R\$ 246,30	0,004%	99,969%	C
11.1.1.4	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUI Ç Ã O DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 12,80		R\$ 2,62	R\$ 15,42	R\$ 231,30	0,003%	99,972%	C
11.1.1.5	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLD Á VEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 12,74		R\$ 2,61	R\$ 15,35	R\$ 230,25	0,003%	99,976%	C
11.2.1.16	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA EL Á STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 18,92		R\$ 3,88	R\$ 22,80	R\$ 228,00	0,003%	99,979%	C
11.1.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUI Ç Ã O DE Á GUA - FORNECIMENTO E INSTALA Ç Ã O. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 9,24		R\$ 1,89	R\$ 11,13	R\$ 166,95	0,002%	99,981%	C
11.1.2.8	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 6,46		R\$ 1,32	R\$ 7,78	R\$ 155,60	0,002%	99,984%	C
11.3.1.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	10,00	R\$ 12,05		R\$ 2,47	R\$ 14,52	R\$ 145,20	0,002%	99,986%	C
2.3.20	SINAPI	97660	REMO Ç Ã O DE INTERRUPTORES/TOMADAS EL É TRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	161,00	R\$ 0,75		R\$ 0,15	R\$ 0,90	R\$ 144,90	0,002%	99,988%	C
2.3.22	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	202,00	R\$ 0,57		R\$ 0,12	R\$ 0,69	R\$ 139,38	0,002%	99,990%	C
11.2.1.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 10,67		R\$ 2,19	R\$ 12,86	R\$ 128,60	0,002%	99,992%	C
11.2.1.5	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 10,47		R\$ 2,15	R\$ 12,62	R\$ 126,20	0,002%	99,993%	C



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:
MUNICÍPIO: RECIFE
DATA: maio/2026

TABELAS: SINAPI - 03/2026

CURVA ABC													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO (R\$)					PERCENTUAL (%)	ACUMULADO (%)	CLASSIFICAÇÃO
						UNITÁRIO	BDI		TOTAL UNITÁRIO	TOTAL			
							EQUIP. 10,89%	SERVIÇOS 20,50%					
11.3.1.3	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 10,43		R\$ 2,14	R\$ 12,57	R\$ 125,70	0,002%	99,995%	C
11.3.1.4	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 9,80		R\$ 2,01	R\$ 11,81	R\$ 118,10	0,002%	99,997%	C
11.3.2.1	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 9,76		R\$ 2,00	R\$ 11,76	R\$ 117,60	0,002%	99,999%	C
11.3.1.6	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 16,90		R\$ 3,46	R\$ 20,36	R\$ 101,80	0,001%	100,000%	C
TOTAL GERAL:										R\$ 6.998.813,53			

PARAMETROS DA CURVA ABC					
CLASSE A	17%	DOS ITENS NESTE ORÇAMENTO REPRESENTAM	A	70%	DO CUSTO TOTAL DA OBRA
CLASSE B	31%	DOS ITENS NESTE ORÇAMENTO REPRESENTAM	A	25%	DO CUSTO TOTAL DA OBRA
CLASSE C	51%	DOS ITENS NESTE ORÇAMENTO REPRESENTAM	A	5%	DO CUSTO TOTAL DA OBRA



ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

TABELAS: SINAPI - 03/2026

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																
ITEM	ATIVIDADE	CUSTOS	VALOR GLOBAL %	DIAS												
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1.0	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$	500.264,28	7,15%	41.688,69	41.688,69	41.688,69	41.688,69	41.688,69	41.688,69	41.688,69	41.688,69	41.688,69	41.688,69	41.688,69	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	546.079,28	7,80%	45.506,61	45.506,61	45.506,61	45.506,61	45.506,61	45.506,61	45.506,61	45.506,61	45.506,61	45.506,61	45.506,61	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3.0	TRABALHOS EM TERRA	R\$	27.377,95	0,39%	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4.0	TRANSPORTES E REMOÇÕES	R\$	299.238,86	4,28%	24.936,57	24.936,57	24.936,57	24.936,57	24.936,57	24.936,57	24.936,57	24.936,57	24.936,57	24.936,57	24.936,57	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5.0	ESTRUTURAS	R\$	121.409,08	1,73%	10.117,42	10.117,42	10.117,42	10.117,42	10.117,42	10.117,42	10.117,42	10.117,42	10.117,42	10.117,42	10.117,42	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
6.0	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$	79.092,05	1,13%	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
7.0	COBERTA	R\$	957.181,00	13,68%	79.765,08	79.765,08	79.765,08	79.765,08	79.765,08	79.765,08	79.765,08	79.765,08	79.765,08	79.765,08	79.765,08	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
8.0	REVESTIMENTOS	R\$	1.367.272,03	19,54%	113.939,34	113.939,34	113.939,34	113.939,34	113.939,34	113.939,34	113.939,34	113.939,34	113.939,34	113.939,34	113.939,34	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
9.0	ESQUADRIAS	R\$	919.628,04	13,14%	76.635,67	76.635,67	76.635,67	76.635,67	76.635,67	76.635,67	76.635,67	76.635,67	76.635,67	76.635,67	76.635,67	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
10.0	PINTURAS	R\$	905.091,50	12,93%	75.424,29	75.424,29	75.424,29	75.424,29	75.424,29	75.424,29	75.424,29	75.424,29	75.424,29	75.424,29	75.424,29	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	367.534,96	5,25%	30.627,91	30.627,91	30.627,91	30.627,91	30.627,91	30.627,91	30.627,91	30.627,91	30.627,91	30.627,91	30.627,91	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	602.935,05	8,61%	50.244,59	50.244,59	50.244,59	50.244,59	50.244,59	50.244,59	50.244,59	50.244,59	50.244,59	50.244,59	50.244,59	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
13.0	FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$	240.486,45	3,44%	20.040,54	20.040,54	20.040,54	20.040,54	20.040,54	20.040,54	20.040,54	20.040,54	20.040,54	20.040,54	20.040,54	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																
ITEM	ATIVIDADE	CUSTOS	VALOR GLOBAL %	DIAS												
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
14.0	PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE JARDINS	R\$	2.553,00	0,04%	212,75	212,75	212,75	212,75	212,75	212,75	212,75	212,75	212,75	212,75	212,75	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
15.0	DIVERSOS	R\$	62.670,00	0,90%	5.222,50	5.222,50	5.222,50	5.222,50	5.222,50	5.222,50	5.222,50	5.222,50	5.222,50	5.222,50	5.222,50	
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Percentual Mensal (%)	6.998.813,53	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
	Valor Acumulado Mensal (R\$)			583.234,46	583.234,46	583.234,46	583.234,46	583.234,46	583.234,46	583.234,46	583.234,46	583.234,46	583.234,46	583.234,46		
	Percentual Acumulado Total (%)			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	
	Valor Acumulado Total (R\$)			583.234,46	1.166.468,92	1.749.703,38	2.332.937,84	2.916.172,30	3.499.406,77	4.082.641,23	4.665.875,69	5.249.110,15	5.832.344,61	6.415.579,07	6.998.813,53	

Recife, 04 de maio de 2026



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
BDI PARA SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA

TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI %

EMPRESA:
LICITAÇÃO:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

DATA: maio-26

ITEM	DESCRIÇÃO	PERC (%)
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%
02	LUCRO (L)	6,16%
03	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%
04	SEGURO, RISCO E GARANTIA (SRG)	1,77%
04.1	Seguro + Garantia	0,80%
04.2	Risco	0,97%
05	TRIBUTOS (T)	7,15%
05.1	Cofins	3,00%
05.2	PIS	0,65%
05.3	ISS	3,50%
05.4	CPRB	0,00%
BDI (%):		20,50%

FÓRMULA ADOTADA:

$$BDI (\%) = \{[(1+AC/100 + R/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100)] / (1-T/100) - 1\} \times 100$$

FONTE:

Acórdão nº 2622/2013-Plenário-TCU.

Recife, 04 de maio de 2026



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

**COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS**

Empresa:

Licitação:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Data: mai-26

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			1,50
AC 01	Despesas Administrativas			1,50
AC 02	Outros			0,00
L	LUCRO			3,50
L 01	Lucro			3,5
DF	DESPESAS FINANCEIRAS			0,85
DF 01	Despesas Financeiras			0,85
R	SEGUROS, RISCOS e GARANTIAS			0,86
R 01	Seguros			0,15
R 02	Garantias			0,15
R 03	Riscos			0,56
T	TRIBUTOS			3,65
T 01	ISS			0,00
T 02	PIS			0,65
T 03	COFINS			3,00
			BDI(%)=	10,89

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI

$$\text{BDI (\%)} = \frac{[(1 + \text{AC}/100 + \text{R}/100) \times (1 + \text{DF}/100) \times (1 + \text{L}/100)]}{(1 - \text{T}/100) - 1} \times 100$$

OBS: Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo Acórdão Nº 2622/2013 do TCU.

Recife, 04 de maio de 2026



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
1.0			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS						
1.1	COMPOSIÇÃO	CPU.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS					12,00
			PREVISÃO DE UMA INTERVENÇÕES POR UNIDADE POR ANO					12,00	12,00
								Total item 1.1	12,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA						
2.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU.02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN				Nº DE UNIDADES	42,00
			PREVISÃO DE UMA INTERVENÇÕES POR UNIDADE POR ANO					42,00	42,00
								Total item 2.1.1	42,00
2.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU.03	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN				Nº DE UNIDADES	42,00
			PREVISÃO DE UMA INTERVENÇÕES POR UNIDADE POR ANO					42,00	42,00
								Total item 2.1.2	42,00
2.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, SINALIZAÇÕES						
2.2.1	COMPOSIÇÃO	CPU.06	(ADAP 98458/SINAPI) FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS E JANELAS, EM MADEIRA. AF_03/2024	M2					112,56
			PREVISÃO DE FECHAMENTO DE ESQUADRIAS E VIDROS DANIFICADOS COM TAPUME PARA		0,80		2,10	42,00	70,56
					1,00		1,00	42,00	42,00
								Total item 2.2.1	112,56
2.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2					880,00
			PREVISÃO DE FECHAMENTO DE OBRA COM TAPUME PARA MAIORES INTERVENÇÕES - ADOTADANO MÁXIMO PARA 05 DAS UNIDADE COM LARGURA DE 20 E COMPRIMENTO DE 20 M COM ALTURA DE 2,20 M		80,00		2,20	5,00	880,00
								Total item 2.2.2	880,00
2.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU.05	(ADAP 03.03.045/EMLUB) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZACAO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA.	M					55,00
			ISOLAMENTO DE PEQUENAS INTEVENÇÕES PREVISTO DE ACORDO COM ACUMULADO DO CONTRATO DE 2016 NO ANO DE 2020					55,00	55,00
								Total item 2.2.3	55,00
2.2.4	SINAPI	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES					1.008,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		TORRES	Nº DE UNIDADES	ALTURA	MÊS	
					1,00	42,00	2,00	12,00	1.008,00
								Total item 2.2.4	1.008,00
2.2.5	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M					84,00
					TORRES	Nº DE UNIDADES	ALTURA		
					1,00	42,00	2,00		84,00
								Total item 2.2.5	84,00
2.2.6	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					880,00
		2.2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2				880,00	880,00
								Total item 2.2.6	880,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
2.3			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES						
2.3.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2					107,35
			PREVISTO DE ACORDO COM ACUMULADO DO CONTRATO DE 2016 NO ANO DE 2020					107,35	107,35
								Total item 2.3.1	107,35
2.3.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2					107,35
			ADOTADA MESMA ÁREA DO 2.2.1					107,35	107,35
								Total item 2.3.2	107,35
2.3.3	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		30,00	25,00			750,00
								Total item 2.3.3	750,00
2.3.4	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					875,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		350,00		2,50		875,00
								Total item 2.3.4	875,00
2.3.5	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					647,50
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		350,00		1,85		647,50
								Total item 2.3.5	647,50
2.3.6	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					25,20
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	0,60	0,05	42,00	25,20
								Total item 2.3.6	25,20
2.3.7	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					25,20
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	0,60	0,05	42,00	25,20
								Total item 2.3.7	25,20
2.3.8	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					25,20
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	0,60	0,05	42,00	25,20
								Total item 2.3.8	25,20
2.3.9	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3					15,75
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		35,00	0,15	3,00	1,00	15,75
								Total item 2.3.9	15,75
2.3.10	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2					6.552,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		52,00	3,00		42,00	6.552,00
								Total item 2.3.10	6.552,00
2.3.11	COMPOSIÇÃO	CPU.08	(ADAP 7218/ORSE) REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.	M2					1.200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		6,00	1.200,00
								Total item 2.3.11	1.200,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
2.3.12	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					1.032,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		6,00	4,00		43,00	1.032,00
								Total item 2.3.12	1.032,00
2.3.13	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					1.032,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					1.032,00	1.032,00
								Total item 2.3.13	1.032,00
2.3.14	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					100,80
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			0,80	2,10	60,00	100,80
								Total item 2.3.14	100,80
2.3.15	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					60,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			1,00	1,00	60,00	60,00
								Total item 2.3.15	60,00
2.3.16	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					2.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			10,00	20,00	10,00	2.000,00
								Total item 2.3.16	2.000,00
2.3.17	COMPOSIÇÃO	CPU.10	(ADAP 4979/ORSE) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2					1.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			10,00	20,00	8,00	1.600,00
								Total item 2.3.17	1.600,00
2.3.18	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					2.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			10,00	20,00	10,00	2.000,00
								Total item 2.3.18	2.000,00
2.3.19	COMPOSIÇÃO	CPU.11	(ADAP 7840/ORSE) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2					1.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			10,00	20,00	8,00	1.600,00
								Total item 2.3.19	1.600,00
2.3.20	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN					161,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					161,00	161,00
								Total item 2.3.20	161,00
2.3.21	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM ² , FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M					803,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					803,00	803,00
								Total item 2.3.21	803,00
2.3.22	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M					202,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					202,00	202,00
								Total item 2.3.22	202,00
2.3.23	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN					40,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					40,00	40,00
								Total item 2.3.23	40,00
2.3.24	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN					200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					200,00	200,00
								Total item 2.3.24	200,00
2.3.25	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN					80,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					80,00	80,00
								Total item 2.3.25	80,00
2.3.26	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					3.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			60,00	5,00	12,00	3.600,00
								Total item 2.3.26	3.600,00
2.3.27	COMPOSIÇÃO	CPU.09	(ADAP 104802/SINAPI) REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM MALHA OU GRADIS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2					3.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			60,00	5,00	12,00	3.600,00
								Total item 2.3.27	3.600,00
2.3.28	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	M2					64,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			1,00	1,00	64,00	64,00
								Total item 2.3.28	64,00
3.0			TRABALHOS EM TERRA						
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3					130,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	1,00	1,30		130,00
								Total item 3.1	130,00
3.2	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3					150,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	1,00	1,50		150,00
								Total item 3.2	150,00
3.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3					130,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	1,00	1,30		130,00
								Total item 3.3	130,00
3.4	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3					65,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	1,00	1,30	0,50	65,00
								Total item 3.4	65,00
3.5	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	1,00	0,30		30,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
								Total item 3.5	30,00
3.6	COMPOSIÇÃO	CPU.07	(ADAP 05.03.010/EMLURB) REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M²					250,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	2,50			250,00
								Total item 3.6	250,00
4.0			TRANSPORTES E REMOÇÕES						
4.1	SINAPI	100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM					88,95
		2.3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	107,35		0,02	1,25	2,68
		2.3.2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	107,35		0,02	1,25	2,68
		2.3.3	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	750,00		0,10	1,30	97,50
		2.3.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	875,00		0,02	1,30	22,75
		2.3.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	647,50		0,01	1,30	10,10
		2.3.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20			1,30	32,76
		2.3.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20			1,30	32,76
		2.3.8	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,20			1,30	32,76
		2.3.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,75			1,30	20,47
		2.3.10	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	6.552,00		0,02	1,30	127,76
		2.3.11	(ADAP 7218/ORSE) REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.	M2	1.200,00		0,035	1,30	54,60
		2.3.12	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.032,00		0,04	1,30	53,66
		2.3.13	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.032,00		0,03	1,30	40,24
		2.3.14	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,80		0,03	1,30	3,93
		2.3.15	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00		0,03	1,30	2,34
		2.3.16	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.000,00		0,040	1,30	104,00
		2.3.18	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.000,00		0,01	1,30	26,00
		2.3.20	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	161,00		0,01	1,30	2,09
		2.3.21	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	803,00		0,01	1,30	10,43
		2.3.22	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	202,00		0,01	1,30	2,62
		2.3.23	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40,00		0,01	1,30	0,52
		2.3.24	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	200,00		0,01	1,30	2,60
		2.3.25	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	80,00		0,01	1,30	1,04
		2.3.26	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.600,00		0,01	1,30	46,80
		2.3.27	(ADAP 104802/SINAPI) REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM MALHA OU GRADIS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.600,00		0,01	1,30	46,80
		2.3.28	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	M2	64,00		0,04	1,30	3,32
		3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	130,00			1,25	162,50
		3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	150,00			1,25	187,50
		3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	130,00			-1,25	-162,50
		3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	65,00			-1,25	-81,25
								VOLUME TOTAL:	889,46
								DISTÂNCIA MÉDIA DE DESLOCAMENTO NA OBRA (KM)	0,10
								Total item 4.1	88,95



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
									M3XKM
4.2	COMPOSIÇÃO	CPU.04	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M³, INCLUSO DESTINO FINAL.	UN					178,00
			VOLUME DE MATERIAL GERADO ARREDONDADO PARA CIMA E DIVIDIDO POR 5		178,00				178,00
								Total item 4.2	178,00
5.0			ESTRUTURAS						
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2					500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		200,00	2,50			500,00
								Total item 5.1	500,00
5.2	COMPOSIÇÃO	CPU. 52	(ADAP. 104488/SINAPI) COMPOSICAO PARAM É TRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, FCK = 25 MPA. AF. 11/2022	M3					18,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		200,00	0,30	0,30		18,00
								Total item 5.2	18,00
5.3	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇÃO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3					5,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	1,00	0,05		5,00
								Total item 5.3	5,00
5.4	SINAPI	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÃO ES. AF_09/2020	M2					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - PARA MOLDAGENS DE PEÇAS EM GERAL		100,00	1,00			100,00
								Total item 5.4	100,00
5.5	COMPOSIÇÃO	CPU.33	RECUPERAÇÃO DE BANCOS COM TAMPO DE CONCRETO	M					200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					200,00	200,00
								Total item 5.5	200,00
6.0			ALVENARIAS E FECHAMENTOS						
6.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2					450,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00		3,00		450,00
								Total item 6.1	450,00
6.2	SINAPI	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2					225,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00		1,50		225,00
								Total item 6.2	225,00
6.3	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00				20,00
								Total item 6.3	20,00
6.4	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00				20,00
								Total item 6.4	20,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
6.5	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M					150,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00				150,00
								Total item 6.5	150,00
6.6	COMPOSIÇÃO	CPU.32	(ADAP 8177/ORSE) EXECUÇÃO DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIAS DE TIJOLO COM BARRA DE AÇO CA-50 D=1/4".	UND					150,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					150,00	150,00
								Total item 6.6	150,00
7.0			COBERTA						
7.1			ESTRUTURA E TELHAMENTO						
7.1.1	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2					800,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		10,00	10,00		8,00	800,00
								Total item 7.1.1	800,00
7.1.2	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2					1.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		8,00	1.600,00
								Total item 7.1.2	1.600,00
7.1.3	SINAPI	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2					1.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		8,00	1.600,00
								Total item 7.1.3	1.600,00
7.1.4	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2					1.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		8,00	1.600,00
								Total item 7.1.4	1.600,00
7.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU.12	(ADAP. 92543/SINAPI) RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²					1.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		8,00	1.600,00
								Total item 7.1.5	1.600,00
7.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.13	(ADAP. 92540/SINAPI) RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²					1.200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		15,00	10,00		8,00	1.200,00
								Total item 7.1.6	1.200,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
7.1.7	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2					1.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		8,00	1.600,00
								Total item 7.1.7	1.600,00
7.1.8	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2					1.200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		15,00	10,00		8,00	1.200,00
								Total item 7.1.8	1.200,00
7.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU.14	(ADAP. 94210/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²					1.200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		15,00	10,00		8,00	1.200,00
								Total item 7.1.9	1.200,00
7.1.10	COMPOSIÇÃO	CPU.15	(ADAP. 94201/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²					1.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		8,00	1.600,00
								Total item 7.1.10	1.600,00
7.2			CALHAS E RUFOS						
7.2.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M					60,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		60,00				60,00
								Total item 7.2.1	60,00
7.2.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M					80,00
			0,00		80,00				80,00
								Total item 7.2.2	80,00
7.2.3	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M					120,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		120,00				120,00
								Total item 7.2.3	120,00
7.3			IMPERMEABILIZAÇÃO						
7.3.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2					600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		3,00	600,00
								Total item 7.3.1	600,00
7.3.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2					600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		3,00	600,00
								Total item 7.3.2	600,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
7.3.3	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2					600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		20,00	10,00		3,00	600,00
								Total item 7.3.3	600,00
7.3.4	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2					660,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		14,00		3,00	10,00	420,00
					12,00		2,00	10,00	240,00
								Total item 7.3.4	660,00
7.3.5	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	UN					40,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					40,00	40,00
								Total item 7.3.5	40,00
8.0			REVESTIMENTOS						
8.1			REVESTIMENTOS DE PAREDES						
8.1.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2					2.872,50
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	450,00			2,00	900,00
		6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	225,00			2,00	450,00
		2.3.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	875,00				875,00
		2.3.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	647,50				647,50
								Total item 8.1.1	2.872,50
8.1.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	M2					2.872,50
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.872,50				2.872,50
								0,00	
								Total item 8.1.2	2.872,50
8.1.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	M2					2.200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		8.1.4	(ADAP.87265/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 46X46CM, APLICADA NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	600,00				600,00
		8.1.5	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	800,00				800,00
		8.1.6	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²	800,00				800,00
								Total item 8.1.3	2.200,00
8.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU.19	(ADAP.87265/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 46X46CM, APLICADA NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²					600,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		10,00	10,00		6,00	600,00
								Total item 8.1.4	600,00
8.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU.20	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²					800,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		10,00	10,00		8,00	800,00
								Total item 8.1.5	800,00
8.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.21	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²					800,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		10,00	10,00		8,00	800,00
								Total item 8.1.6	800,00
8.2			REVESTIMENTOS DE PISO						
8.2.1	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO O ADERIDO, ACABAMENTO NÃO O REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2					1.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		200,00	2,50		2,00	1.000,00
								Total item 8.2.1	1.000,00
8.2.2	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2					1.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		200,00	2,50		2,00	1.000,00
								Total item 8.2.2	1.000,00
8.2.3	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026 PE	M2					375,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		5,00	5,00		15,00	375,00
								Total item 8.2.3	375,00
8.2.4	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2					200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		200,00				200,00
								Total item 8.2.4	200,00
8.2.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2					300,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		300,00				300,00
								Total item 8.2.5	300,00
8.2.6	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2					250,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		250,00				250,00
								Total item 8.2.6	250,00
8.2.7	COMPOSIÇÃO	CPU.22	(ADAP.104597/SINAPI) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 70X70 CMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_02/2023_PE	M2					250,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		250,00				250,00
								Total item 8.2.7	250,00
8.2.8	SINAPI	101858	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		750,00				750,00
								Total item 8.2.8	750,00
8.2.9	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	2,50	0,10		25,00
								Total item 8.2.9	25,00
8.2.10	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00	2,50	0,10		25,00
								Total item 8.2.10	25,00
8.2.11	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00				100,00
								Total item 8.2.11	100,00
8.2.12	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTILO DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00				100,00
								Total item 8.2.12	100,00
8.2.13	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTILO DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00				100,00
								Total item 8.2.13	100,00
8.3			REVESTIMENTOS DE TETO						
8.3.1	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2					1.320,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		6,00	5,00		44,00	1.320,00
								Total item 8.3.1	1.320,00
8.3.2	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2					1.320,00
		8.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.320,00				1.320,00
								Total item 8.3.2	1.320,00
8.3.3	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2					1.320,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		6,00	5,00		44,00	1.320,00
								Total item 8.3.3	1.320,00
8.3.4	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M					968,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		22,00			44,00	968,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
								Total item 8.3.4	968,00
9.0			ESQUADRIAS						
9.1			PORTAS						
9.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU. 43	(ADAP. COD. 90789/2023/SINAPI) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 60X210CM OU 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 9.1.1	10,00
9.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU. 44	(ADAP. 90790/2023/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN					60,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					60,00	60,00
								Total item 9.1.2	60,00
9.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU. 45	(ADAP. 100675/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 9.1.3	15,00
9.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU. 46	(ADAP. 100675/SINAPI), KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; INCLUSIVE FECHADURA, CANTONEIRA EM ALUMINIO, PUXADOR PARA PCD E CHAPA EM AÇO INOX DE PROTEÇÃO. AF_10/2025	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 9.1.4	15,00
9.1.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN					60,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					60,00	60,00
								Total item 9.1.5	60,00
9.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU.42	(ADAP. 12629/ORSE) FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		30,00				30,00
								Total item 9.1.6	30,00
9.1.7	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 9.1.7	10,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
9.1.8	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 9.1.8	20,00
9.2			JANELAS						
9.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			1,00	1,00	30,00	30,00
								Total item 9.2.1	30,00
9.2.2	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M					120,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		4,00			30,00	120,00
								Total item 9.2.2	120,00
9.3			VIDROS						
9.3.1	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			1,00	1,00	20,00	20,00
								Total item 9.3.1	20,00
9.3.2	SINAPI	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			1,00	1,00	20,00	20,00
								Total item 9.3.2	20,00
9.4			METÁLICAS						
9.4.1	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2					2.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		2.000,00				2.000,00
								Total item 9.4.1	2.000,00
9.4.2	COMPOSIÇÃO	CPU.16	(ADAP. ORSE COD. 12248) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA GALVANIZADA FIO 14 MALHA 5 X 5	M²					2.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		2.000,00				2.000,00
								Total item 9.4.2	2.000,00
9.4.3	COMPOSIÇÃO	CPU.18	(ADAP. 103774/SINAPI) REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2					4.500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		4.500,00				4.500,00
								Total item 9.4.3	4.500,00
9.4.4	COMPOSIÇÃO	CPU.17	(ADAP. 12775/ORSE) RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO (INCLUINDO TUBOS E TELA)	M²					500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00		5,00		500,00
								Total item 9.4.4	500,00
9.4.5	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2					16,80



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			0,80	2,10	10,00	16,80
								Total item 9.4.5	16,80
9.4.6	SINAPI	99861	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	M2					42,00
						1,00	1,00	42,00	42,00
								Total item 9.4.6	42,00
9.4.7	COMPOSIÇÃO	CPU. 47	(ADAP. 17.07.010/EMLURB), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	M²					52,50
						1,00	2,10	25,00	52,50
								Total item 9.4.7	52,50
10.0			PINTURAS						
10.1			TETO						
10.1.1	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2					2.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		2.600,00				2.600,00
								Total item 10.1.1	2.600,00
10.1.2	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2					2.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		10.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.600,00				2.600,00
								Total item 10.1.2	2.600,00
10.1.3	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					2.600,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		10.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.600,00				2.600,00
								Total item 10.1.3	2.600,00
10.2			PAREDE						
10.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2					3.200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		3.200,00				3.200,00
								Total item 10.2.1	3.200,00
10.2.2	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2					3.200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		10.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.200,00				3.200,00
								Total item 10.2.2	3.200,00
10.2.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					3.200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		10.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.200,00				3.200,00
								Total item 10.2.3	3.200,00
10.2.4	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2					1.500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		1.500,00				1.500,00
								Total item 10.2.4	1.500,00
10.2.5	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2					1.500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		10.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.500,00				1.500,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
								Total item 10.2.5	1.500,00
10.2.6	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2					1.500,00
		10.2.5	PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
			APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.500,00				1.500,00
								Total item 10.2.6	1.500,00
10.2.7	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2					5.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		5.000,00				5.000,00
								Total item 10.2.7	5.000,00
10.3			ESQUADRIAS						
10.3.1	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00			5,00	750,00
								Total item 10.3.1	750,00
10.3.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00			5,00	750,00
								Total item 10.3.2	750,00
10.3.3	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00			5,00	750,00
								Total item 10.3.3	750,00
10.3.4	SINAPI	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00			5,00	750,00
								Total item 10.3.4	750,00
10.3.5	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00			5,00	750,00
								Total item 10.3.5	750,00
10.3.6	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00			5,00	750,00
								Total item 10.3.6	750,00
10.3.7	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00			5,00	750,00
								Total item 10.3.7	750,00
10.3.8	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					750,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00			5,00	750,00
								Total item 10.3.8	750,00
10.4			PISO						



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
10.4.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2					5.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		5.000,00				5.000,00
								Total item 10.4.1	5.000,00
10.4.2	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M					5.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		5.000,00				5.000,00
								Total item 10.4.2	5.000,00
10.4.3	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M					5.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		5.000,00				5.000,00
								Total item 10.4.3	5.000,00
11.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
11.1			REDE DE ÁGUA FRIA						
11.1.1			Tubulações e Conexões						
11.1.1.1	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			100,00			100,00
								Total item 11.1.1.1	100,00
11.1.1.2	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			100,00			100,00
								Total item 11.1.1.2	100,00
11.1.1.3	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 11.1.1.3	15,00
11.1.1.4	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 11.1.1.4	15,00
11.1.1.5	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 11.1.1.5	15,00
11.1.1.6	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 11.1.1.6	15,00
11.1.1.7	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.1.7	20,00
11.1.2			Registros e Válvulas						



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
11.1.2.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.2.1	20,00
11.1.2.2	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.2.2	20,00
11.1.2.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.2.3	20,00
11.1.2.4	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.2.4	20,00
11.1.2.5	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					42,00	42,00
								Total item 11.1.2.5	42,00
11.1.2.6	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.2.6	20,00
11.1.2.7	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.2.7	20,00
11.1.2.8	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.2.8	20,00
11.1.2.9	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.2.9	20,00
11.1.3			Louças, Metais e Acessórios						
11.1.3.1	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					42,00	42,00
								Total item 11.1.3.1	42,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
11.1.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU.31	(ADAP. 86931/SINAPI) VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					42,00	42,00
								Total item 11.1.3.2	42,00
11.1.3.3	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					42,00	42,00
								Total item 11.1.3.3	42,00
11.1.3.4	SINAPI	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					42,00	42,00
								Total item 11.1.3.4	42,00
11.1.3.5	COMPOSIÇÃO	CPU.30	(ADAP 86913 SINAPI) TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					40,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					40,00	40,00
								Total item 11.1.3.5	40,00
11.1.3.6	COMPOSIÇÃO	CPU.26	(ADAP 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2". AF 02/2026	UN					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					42,00	42,00
								Total item 11.1.3.6	42,00
11.1.3.7	COMPOSIÇÃO	CPU.25	(ADAP 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO. AF 02/2026	UND					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.1.3.7	10,00
11.1.3.8	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					42,00	42,00
								Total item 11.1.3.8	42,00
11.1.3.9	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 11.1.3.9	50,00
11.1.3.10	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 11.1.3.10	50,00
11.1.3.11	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 11.1.3.11	50,00
11.1.3.12	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.3.12	20,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
11.1.3.13	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.1.3.13	10,00
11.1.3.14	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.3.14	20,00
11.1.3.15	SINAPI	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.1.3.15	20,00
11.2			REDE DE ESGOTO						
11.2.1			Tubulações e Conexões						
11.2.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					130,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			130,00			130,00
								Total item 11.2.1.1	130,00
11.2.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					130,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			130,00			130,00
								Total item 11.2.1.2	130,00
11.2.1.3	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			100,00			100,00
								Total item 11.2.1.3	100,00
11.2.1.4	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M					200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			200,00			200,00
								Total item 11.2.1.4	200,00
11.2.1.5	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.1.5	10,00
11.2.1.6	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.2.1.6	20,00
11.2.1.7	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.1.7	10,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
11.2.1.8	SINAPI	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR A É REO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.2.1.8	20,00
11.2.1.9	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.1.9	10,00
11.2.1.10	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.2.1.10	20,00
11.2.1.11	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.1.11	10,00
11.2.1.12	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR A É REO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.2.1.12	20,00
11.2.1.13	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.2.1.13	20,00
11.2.1.14	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.1.14	10,00
11.2.1.15	SINAPI	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.1.15	10,00
11.2.1.16	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.1.16	10,00
11.2.2			APOIO CIVIL DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
11.2.2.1	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M					110,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			110,00			110,00
								Total item 11.2.2.1	110,00
11.2.2.2	SINAPI	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M					110,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			110,00			110,00
								Total item 11.2.2.2	110,00
11.2.2.3	SINAPI	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M					300,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			300,00			300,00
								Total item 11.2.2.3	300,00
11.2.2.4	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M					110,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			110,00			110,00
								Total item 11.2.2.4	110,00
11.2.2.5	SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M					110,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			110,00			110,00
								Total item 11.2.2.5	110,00
11.2.2.6	SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M					300,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			300,00			300,00
								Total item 11.2.2.6	300,00
11.2.3			Caixas de Inspeção e Gordura						
11.2.3.1	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.3.1	10,00
11.2.3.2	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.2.3.2	10,00
11.3			REDE DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO						
11.3.1			Tubulações e Conexões						
11.3.1.1	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			10,00			10,00
								Total item 11.3.1.1	10,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
11.3.1.2	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			10,00			10,00
								Total item 11.3.1.2	10,00
11.3.1.3	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.3.1.3	10,00
11.3.1.4	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.3.1.4	10,00
11.3.1.5	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.3.1.5	10,00
11.3.1.6	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					5,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					5,00	5,00
								Total item 11.3.1.6	5,00
11.3.2			Acessórios						
11.3.2.1	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDADA À VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.3.2.1	10,00
11.3.2.2	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDADA À VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.3.2.2	10,00
11.4			REDE DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						
11.4.1			Tubulações e Conexões						
11.4.1.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			50,00			50,00
								Total item 11.4.1.1	50,00
11.4.1.2	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			50,00			50,00
								Total item 11.4.1.2	50,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
11.4.1.3	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.4.1.3	10,00
11.4.1.4	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					25,00	25,00
								Total item 11.4.1.4	25,00
11.4.2			Acessórios						
11.4.2.1	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLD À VEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.4.2.1	10,00
11.4.2.2	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLD À VEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN					5,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					5,00	5,00
								Total item 11.4.2.2	5,00
11.4.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU.27	(ADAP 89495/SINAPI), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS. AF_06/2022	UN					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.4.2.3	10,00
11.4.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU.28	(ADAP 89495/SINAPI), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 150 MM, PARA LAJES/CALHAS. AF_06/2022	UND					10,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					10,00	10,00
								Total item 11.4.2.4	10,00
11.4.3			Caixas de Inspeção						
11.4.3.1	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 11.4.3.1	20,00
11.4.3.2	SINAPI	102990	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 11.4.3.2	50,00
11.4.3.3	SINAPI	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 11.4.3.3	50,00
12.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
12.1			CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA						



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
12.1.1	SINAPI	12372	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D	UN					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					25,00	25,00
								Total item 12.1.1	25,00
12.1.2	SINAPI	100583	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					25,00	25,00
								Total item 12.1.2	25,00
12.1.3	SINAPI	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					25,00	25,00
								Total item 12.1.3	25,00
12.1.4	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					25,00	25,00
								Total item 12.1.4	25,00
12.1.5	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					25,00	25,00
								Total item 12.1.5	25,00
12.1.6	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN					25,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					25,00	25,00
								Total item 12.1.6	25,00
12.1.7	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 12.1.7	15,00
12.1.8	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.1.8	30,00
12.1.9	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.1.9	30,00
12.1.10	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN					75,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		12.1.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN				15,00	15,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
		12.1.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN				30,00	30,00
		12.1.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN				30,00	30,00
								Total item 12.1.10	75,00
12.1.11	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					5,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					5,00	5,00
								Total item 12.1.11	5,00
12.1.12	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 12.1.12	50,00
12.2			DISJUNTORES						
12.2.1	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 AT É 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					150,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					150,00	150,00
								Total item 12.2.1	150,00
12.2.2	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 AT É 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 12.2.2	50,00
12.2.3	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 AT É 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.2.3	30,00
12.2.4	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 AT É 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.2.4	30,00
12.2.5	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.2.5	30,00
12.2.6	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.2.6	30,00
12.3			ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS						
12.3.1	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					500,00	500,00
								Total item 12.3.1	500,00
12.3.2	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					250,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					250,00	250,00
								Total item 12.3.2	250,00
12.3.3	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					500,00	500,00
								Total item 12.3.3	500,00
12.3.4	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					250,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					250,00	250,00
								Total item 12.3.4	250,00
12.3.5	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					250,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					250,00	250,00
								Total item 12.3.5	250,00
12.3.6	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					200,00	200,00
								Total item 12.3.6	200,00
12.3.7	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					200,00	200,00
								Total item 12.3.7	200,00
12.3.8	SINAPI	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M					1.400,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		12.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00				500,00
		12.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00				250,00
		12.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00				250,00
		12.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00				200,00
		12.3.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00				200,00
								Total item 12.3.8	1.400,00
12.3.9	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M					1.400,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO						
		12.3.8	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.400,00				1.400,00
								Total item 12.3.9	1.400,00
12.3.10	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00				100,00
								Total item 12.3.10	100,00
12.3.11	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M					100,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00				100,00
								Total item 12.3.11	100,00
12.3.12	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00				100,00
								Total item 12.3.12	100,00
12.3.13	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		100,00				100,00
								Total item 12.3.13	100,00
12.4			CAIXAS E CONDULETES						
12.4.1	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					100,00	100,00
								Total item 12.4.1	100,00
12.4.2	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					100,00	100,00
								Total item 12.4.2	100,00
12.4.3	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLD À VEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 12.4.3	50,00
12.4.4	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLD À VEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 12.4.4	50,00
12.4.5	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 12.4.5	20,00
12.4.6	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN					200,00
		12.4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00				100,00
		12.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00				100,00
								Total item 12.4.6	200,00
12.5			INTERRUPTORES E TOMADAS						
12.5.1	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					100,00	100,00
								Total item 12.5.1	100,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
12.5.2	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 12.5.2	50,00
12.5.3	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					100,00	100,00
								Total item 12.5.3	100,00
12.5.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					60,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					60,00	60,00
								Total item 12.5.4	60,00
12.5.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN					40,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					40,00	40,00
								Total item 12.5.5	40,00
12.6			CABOS ELÉTRICOS						
12.6.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					2.500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		2.500,00				2.500,00
								Total item 12.6.1	2.500,00
12.6.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					2.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		2.000,00				2.000,00
								Total item 12.6.2	2.000,00
12.6.3	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					1.500,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		1.500,00				1.500,00
								Total item 12.6.3	1.500,00
12.6.4	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					1.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		1.000,00				1.000,00
								Total item 12.6.4	1.000,00
12.6.5	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M					1.000,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		1.000,00				1.000,00
								Total item 12.6.5	1.000,00
12.6.6	COMPOSIÇÃO	CPU. 48	(ADAP 96977SINAPI) CORDALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN					400,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					400,00	400,00
								Total item 12.6.6	400,00
12.7			LUMINÁRIAS E LÂMPADAS						



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
12.7.1	COMPOSIÇÃO	CPU.23	(ADAP. SINAPI COD. 100910), LUMINARIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE *18* W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO, TAMANHO MAIOR QUE 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					100,00	100,00
								Total item 12.7.1	100,00
12.7.2	COMPOSIÇÃO	CPU.24	(ADAP. SINAPI COD. 105541), LUMINARIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE *9* W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO, TAMANHO MAIOR QUE 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND					200,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					200,00	200,00
								Total item 12.7.2	200,00
12.7.3	COMPOSIÇÃO	CPU. 49	(ADAP 105920/SINAPI)LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 12.7.3	50,00
12.7.4	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN					150,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					150,00	150,00
								Total item 12.7.4	150,00
12.7.5	SINAPI	100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN					150,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					150,00	150,00
								Total item 12.7.5	150,00
12.7.6	COMPOSIÇÃO	CPU. 50	(ADAP 101631/SINAPI) IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.7.6	30,00
12.7.7	COMPOSIÇÃO	CPU. 51	(ADAP 101640/SINAPI) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.7.7	30,00
12.7.8	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN					50,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					50,00	50,00
								Total item 12.7.8	50,00
12.7.9	SINAPI	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.7.9	30,00
12.8			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS						
12.8.1	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
								Total item 12.8.1	30,00
12.8.2	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		30,00				30,00
								Total item 12.8.2	30,00
12.8.3	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN					30,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					30,00	30,00
								Total item 12.8.3	30,00
12.8.4	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN					20,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					20,00	20,00
								Total item 12.8.4	20,00
13.0			FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						
13.1	COMPOSIÇÃO	CPU.41	(ADAP 103764 SINAPI) CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 13.1	15,00
13.2	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN					15,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					15,00	15,00
								Total item 13.2	15,00
13.3	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M					150,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		150,00				150,00
								Total item 13.3	150,00
13.4	COMPOSIÇÃO	CPU.34	RECUPERAÇÃO DE PRANCHAS ABDOMINAIS COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO, SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA TUBULAR DE APOIO AO PÉS, FORMADA POR TUBOS COM DIAM. 2" E GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DA PRANCHA COM GRAUTE.	UN					84,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					84,00	84,00
								Total item 13.4	84,00
13.5	COMPOSIÇÃO	CPU.35	RECUPERAÇÃO DE ESPALDAR COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,90 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					42,00	42,00
								Total item 13.5	42,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

TABELAS: SINAPI - 03/2026

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: 04/05/26

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	COMPRIM.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
13.6	COMPOSIÇÃO	CPU.36	RECUPERAÇÃO DE BARRA FIXA COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,00 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN					84,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					84,00	84,00
								Total item 13.6	84,00
13.7	COMPOSIÇÃO	CPU.37	SUBSTITUIÇÃO DE APOIO DE FLEXÃO COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM COMPRIMENTO TOTAL DE DE 2,00 M(0,7+0,7+0,6M) E ANCORAGEM DE 15 CM E DIAM. 2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN					84,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO					84,00	84,00
								Total item 13.7	84,00
13.8	COMPOSIÇÃO	CPU.38	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 1 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		42,00				42,00
								Total item 13.8	42,00
13.9	COMPOSIÇÃO	CPU.39	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA OU DE ALONGAMENTO COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 2 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M					42,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO		42,00				42,00
								Total item 13.9	42,00
14.0			PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE JARDINS						
14.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2					100,00
			PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO			5,00	10,00	2,00	100,00
								Total item 14.1	100,00
15.0			DIVERSOS						
15.1	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_10/2025_PS	M2					4.000,00
			CONFORME PRANCHA 56 - PROJETO ESTRUTURAL			20,00	20,00	10,00	4.000,00
								0,00	0,00
								Total item 15.1	4.000,00
15.2	SINAPI	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2					1.000,00
						10,00	10,00	10,00	1.000,00
								0,00	0,00
								Total item 15.2	1.000,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS			R\$ 34.597,72
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ 29.696,73
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	R\$ 24.408,20	R\$ 24.408,20
SINAPI	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	R\$ 5.288,53	R\$ 5.288,53
		EQUIPAMENTOS				R\$ 4.900,99
COMPOSIÇÃO	CPU. AUX 01	(ADAP 92145 SINAPI) CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.	MÊS	66,0000	R\$ 61,92	R\$ 4.086,72
COMPOSIÇÃO	CPU. AUX 02	(ADAP 92146 SINAPI) CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO.	MÊS	116,4900	R\$ 6,99	R\$ 814,27

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

OBS. 1 - CONFORME BOLETIM ADMINISTRATIVO DO DNIT Nº 163 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 (RESOLUÇÃO Nº 11/2020 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA), PÁG 23, NO CASO ESPECÍFICO DOS COEFICIENTES FORAM ADOTADOS DE ACORDO COM A METODOLOGIA CONSTANTE DO SICRO, NO QUE SE REFERE À APROPRIAÇÃO DA PARCELA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL NOS ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS, OS ESTUDOS QUE CONDUZIRAM A CONCEPÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA NOVA TABELA DE CONSULTORIA APONTARAM PARA A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS TRABALHÁVEIS OU DISPONÍVEIS, CONFORME A TABELA 6.

OBS. 2 - CONFORME BOLETIM ADMINISTRATIVO DO DNIT Nº 163 DE 25 DE AGOSTO DE 2020 (RESOLUÇÃO Nº 11/2020 - TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA), PÁG 24, NO CASO ESPECÍFICO DOS VEÍCULOS LEVES, ADOTOU-SE A PREMISSA DE QUE SUA OPERAÇÃO ENVOLVE OS PRÓPRIOS TÉCNICOS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DESTA FORMA, SÃO PREVISTOS MOTORISTAS APENAS PARA ATENDER AOS VEÍCULOS QUE NECESSITEM DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH QUE NÃO A CATEGORIA B, NESTE CASO, REPRESENTADO PELO VEÍCULO VAN - TIPO FURGÃO.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. AUX 01	(ADAP 92145 SINAPI) CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.	MÊS			R\$ 61,92
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ -
						R\$ -
		EQUIPAMENTOS				R\$ 61,92
SINAPI	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000	R\$ 48,83	R\$ 48,83
SINAPI	92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
SINAPI	92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	1,0000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
SINAPI	92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	H	1,0000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
SINAPI	92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000	R\$ 4,88	R\$ 4,88

OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.92145, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. AUX 02	(ADAP 92146 SINAPI) CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO.	MÊS			R\$ 6,99
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ -
						R\$ -
		EQUIPAMENTOS				R\$ 6,99
SINAPI	92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	1,0000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
SINAPI	92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	H	1,0000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
SINAPI	92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	H	1,0000	R\$ 4,88	R\$ 4,88

OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.92146, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN			R\$ 227,54
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 24,25



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:


SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,25	R\$ 24,25
		MÃO DE OBRA				R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
		EQUIPAMENTOS				R\$ 203,29
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7500	R\$ 249,75	R\$ 187,31
SINAPI	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500	R\$ 63,93	R\$ 15,98
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.03	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN			R\$ 227,54
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 24,25
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,25	R\$ 24,25
		MÃO DE OBRA				R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
		EQUIPAMENTOS				R\$ 203,29
SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7500	R\$ 249,75	R\$ 187,31
SINAPI	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500	R\$ 63,93	R\$ 15,98
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.04	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M³, INCLUSO DESTINO FINAL.	UN			R\$ 616,67
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 616,67
COTAÇÃO	1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M³, COM RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL	UND	1,0000	R\$ 616,67	R\$ 616,67
		MÃO DE OBRA				R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.05	(ADAP 03.03.045/EMLUB) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2 M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA.	M			R\$ 17,06
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 7,88
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,1340	R\$ 0,84	R\$ 0,95
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0040	R\$ 140,81	R\$ 0,56
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0050	R\$ 108,92	R\$ 0,54
SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100	R\$ 16,50	R\$ 0,17




ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	0,2770	R\$ 6,61	R\$ 1,83
SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2800	R\$ 10,85	R\$ 3,04
SINAPI	37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	0,2400	R\$ 3,28	R\$ 0,79
		MÃO DE OBRA				R\$ 9,18
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0110	R\$ 29,98	R\$ 0,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650	R\$ 24,25	R\$ 8,85
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
COMPOSIÇÃO BASE EMLURB COD. 03.03.045 18/07/18, COM ADEQUAÇÃO DE INSUMOS						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.06	(ADAP 98458/SINAPI) FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS E JANELAS, EM MADEIRA. AF_03/2024	M2			R\$ 103,11
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 65,90
SINAPI	1355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	M2	1,0500	R\$ 34,25	R\$ 35,96
SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273	R\$ 10,85	R\$ 13,32
SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680	R\$ 16,50	R\$ 1,12
SINAPI	6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000	R\$ 7,75	R\$ 15,50
		MÃO DE OBRA				R\$ 36,35
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5290	R\$ 24,84	R\$ 13,14
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7900	R\$ 29,38	R\$ 23,21
		EQUIPAMENTOS				R\$ 0,86
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066	R\$ 27,35	R\$ 0,18
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264	R\$ 25,93	R\$ 0,68
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI, COD.98458 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.07	(ADAP 05.03.010/EMLURB) REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M²			R\$ 6,06
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ 6,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 24,25	R\$ 6,06
						R\$ -
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA EMLURB COD.05.03.010 18/07/18, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.08	(ADAP 7218/ORSE) REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA.	M2			R\$ 9,31
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ 9,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600	R\$ 24,25	R\$ 6,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 29,98	R\$ 3,00
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA TABELA ORSE, COD.7218-02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						



ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.09	(ADAP 104802/SINAPI) REMOÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM MALHA OU GRADIS DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2			R\$ 10,51
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ 10,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945	R\$ 24,25	R\$ 4,72
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1945	R\$ 29,76	R\$ 5,79
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI, COD.104802 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.10	(ADAP 4979/ORSE) REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2			R\$ 23,47
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ 23,47
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400	R\$ 24,25	R\$ 10,67
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400	R\$ 29,10	R\$ 12,80
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA TABELA ORSE, COD.4979-02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.11	(ADAP 7840/ORSE) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2			R\$ 38,80
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ 38,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,25	R\$ 24,25
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 29,10	R\$ 14,55
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA TABELA ORSE, COD.7840-02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.12	(ADAP. 92543/SINAPI) RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²			R\$ 9,04
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 0,51
SINAPI	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300	R\$ 16,91	R\$ 0,51
					"	
		MÃO DE OBRA				R\$ 8,20
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993	R\$ 24,84	R\$ 2,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952	R\$ 29,38	R\$ 5,73
		EQUIPAMENTOS				R\$ 0,33
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0093	R\$ 23,36	R\$ 0,22
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046	R\$ 24,49	R\$ 0,11
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI COD.92543 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS. AF_10/2025						



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA: maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-------	--------	-----------	----	-------	-------------	-------------

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.13	(ADAP. 92540/SINAPI) RECOLOCAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M²			R\$ 41,61
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 2,65
SINAPI	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300	R\$ 16,91	R\$ 0,51
SINAPI	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500	R\$ 16,77	R\$ 0,84
SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700	R\$ 18,58	R\$ 1,30
		MÃO DE OBRA				R\$ 35,79
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6116	R\$ 29,38	R\$ 17,97
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7172	R\$ 24,84	R\$ 17,82
		EQUIPAMENTOS				R\$ 3,17
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0894	R\$ 23,36	R\$ 2,09
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0442	R\$ 24,49	R\$ 1,08
OBS:COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI, COD.92540 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.14	(ADAP. 94210/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²			R\$ 11,41
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 3,36
SINAPI	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2600	R\$ 2,51	R\$ 3,16
SINAPI	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2600	R\$ 0,16	R\$ 0,20
		MÃO DE OBRA				R\$ 7,75
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280	R\$ 29,10	R\$ 3,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660	R\$ 24,25	R\$ 4,03
		EQUIPAMENTOS				R\$ 0,30
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073	R\$ 23,36	R\$ 0,17
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053	R\$ 24,49	R\$ 0,13
OBS:COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI, COD.94210 02/202, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.15	(ADAP. 94201/SINAPI) RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²			R\$ 15,67
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ -
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ 13,55
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1330	R\$ 29,10	R\$ 3,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3990	R\$ 24,25	R\$ 9,68
		EQUIPAMENTOS				R\$ 2,12
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0516	R\$ 23,36	R\$ 1,21
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0372	R\$ 24,49	R\$ 0,91
OBS:COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI, COD.94201 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.16	(ADAP. ORSE COD. 12248) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA GALVANIZADA FIO 14 MALHA 5 X 5	M²			R\$ 59,05



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 37,36
SINAPI	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0500	R\$ 34,70	R\$ 36,44
SINAPI	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0500	R\$ 18,48	R\$ 0,92
		MÃO DE OBRA				R\$ 21,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 29,98	R\$ 11,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 24,25	R\$ 9,70
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -
						R\$ -

OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE COD. 12248 - 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.17	(ADAP. 12775/ORSE) RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO ALAMBRADO (INCLUINDO TUBOS E TELA)	M²			R\$ 150,52
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 111,39
SINAPI	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,3400	R\$ 65,26	R\$ 22,19
SINAPI	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	0,4000	R\$ 45,25	R\$ 18,10
SINAPI	10935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	M2	1,1000	R\$ 61,88	R\$ 68,07
SINAPI	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1000	R\$ 18,48	R\$ 1,85
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0430	R\$ 27,45	R\$ 1,18
		MÃO DE OBRA				R\$ 39,13
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 29,76	R\$ 14,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,25	R\$ 24,25
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
SINAPI					#N/A	
SINAPI					#N/A	

OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE COD. 12775-02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.18	(ADAP. 103774/SINAPI) REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M2			R\$ 10,29
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 9,12
COTAÇÃO	266	CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM	M	0,6213	R\$ 0,69	R\$ 0,43
COTAÇÃO	267	REDE DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X 12 CM	M2	1,0000	R\$ 8,69	R\$ 8,69
		MÃO DE OBRA				R\$ 1,17
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0306	R\$ 29,98	R\$ 0,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0102	R\$ 24,25	R\$ 0,25
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -
						R\$ -

OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NO CATALOGO SINAPI NO COD. 103774 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.19	(ADAP.87265/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 46X46CM, APLICADA NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²			R\$ 88,95
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 66,50
SINAPI	10515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	1,0553	R\$ 56,01	R\$ 59,11
SINAPI	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,9100	R\$ 1,00	R\$ 4,91
SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,4220	R\$ 5,87	R\$ 2,48



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		MÃO DE OBRA				R\$ 22,45
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5341	R\$ 29,84	R\$ 15,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2686	R\$ 24,25	R\$ 6,51
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI NO COD. 87265 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.20	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²			R\$ 169,27
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 121,43
COTAÇÃO	131	REVESTIMENTO CERAMICO, ESMALTADO, 10x10, TIPO A, COR BRANCA	M2	1,0500	R\$ 92,67	R\$ 97,30
SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	5,2400	R\$ 3,07	R\$ 16,09
SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,3700	R\$ 5,87	R\$ 8,04
		MÃO DE OBRA				R\$ 47,84
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1400	R\$ 29,84	R\$ 34,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5700	R\$ 24,25	R\$ 13,82
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI NO COD. 104588 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.21	(ADAP.104588/SINAPI), REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE. AF_02/2023	M²			R\$ 174,37
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 126,53
COTAÇÃO	132	REVESTIMENTO CERAMICO, ESMALTADO, 10x10, TIPO A, CORES	M2	1,0500	R\$ 97,52	R\$ 102,40
SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	5,2400	R\$ 3,07	R\$ 16,09
SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,3700	R\$ 5,87	R\$ 8,04
		MÃO DE OBRA				R\$ 47,84
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1400	R\$ 29,84	R\$ 34,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5700	R\$ 24,25	R\$ 13,82
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI NO COD. 104588 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.22	(ADAP.104597/SINAPI) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO 70X70 CMR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023_PE	M2			R\$ 136,40
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 105,60
SINAPI	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1060	R\$ 5,87	R\$ 0,62
SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300	R\$ 3,07	R\$ 28,03
SINAPI	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	1,1000	R\$ 69,95	R\$ 76,95
		MÃO DE OBRA				R\$ 30,80
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8581	R\$ 29,84	R\$ 25,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2139	R\$ 24,25	R\$ 5,19
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.104597 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-------	--------	-----------	----	-------	-------------	-------------



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.23	(ADAP. SINAPI COD. 100910), LUMINARIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE "18" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO, TAMANHO MAIOR QUE 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND			R\$ 170,33
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 149,61
COTAÇÃO	45	LUMINÁRIA ALETADA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 2 X 18/20W, BASE G13	UND	1,0000	R\$ 123,15	R\$ 123,15
SINAPI	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000	R\$ 13,23	R\$ 26,46
		MÃO DE OBRA				R\$ 20,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1684	R\$ 25,70	R\$ 4,33
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	R\$ 30,42	R\$ 16,39
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI COD. 100910 02/2026COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.24	(ADAP. SINAPI COD. 105541), LUMINARIA DE SOBREPOR, ALETADA, PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE "9" W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO , TAMANHO MAIOR QUE 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024.	UND			R\$ 126,02
		MATERIAL / SERVIÇO	UND			R\$ 105,30
COTAÇÃO	46	LUMINÁRIA ALETADA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 2 X 9/10W, BASE G13	UND	1,0000	R\$ 86,86	R\$ 86,86
SINAPI	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,0000	R\$ 9,22	R\$ 18,44
		MÃO DE OBRA				R\$ 20,72
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1684	R\$ 25,70	R\$ 4,33
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	R\$ 30,42	R\$ 16,39
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SINAPI COD. 105541 02/2026 COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.25	(ADAP 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO. AF 02/2026	UND			R\$ 75,87
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 30,06
SINAPI	7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	1,0000	R\$ 12,28	R\$ 12,28
SINAPI	11680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	1,0000	R\$ 17,67	R\$ 17,67
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 5,26	R\$ 0,11
		MÃO DE OBRA				R\$ 45,81
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1816	R\$ 29,46	R\$ 34,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4535	R\$ 24,25	R\$ 11,00
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI NO COD. 100860 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.26	(ADAP 100860/SINAPI) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 ". AF 02/2026	UN			R\$ 199,25
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 153,44
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 5,26	R\$ 0,11
SINAPI	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1,0000	R\$ 153,33	R\$ 153,33
		MÃO DE OBRA				R\$ 45,81
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1816	R\$ 29,46	R\$ 34,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4535	R\$ 24,25	R\$ 11,00



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.100860 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.27	(ADAP 89495/SINAPI), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS. AF_06/2022	UN			R\$ 27,77
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 21,69
SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	R\$ 65,78	R\$ 0,32
SINAPI	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	R\$ 20,78	R\$ 20,78
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	R\$ 74,53	R\$ 0,56
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0130	R\$ 2,20	R\$ 0,03
		MÃO DE OBRA				R\$ 6,08
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	R\$ 24,83	R\$ 2,78
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	R\$ 29,46	R\$ 3,30
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.89495 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS. AF_06/2022						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.28	(ADAP 89495/SINAPI), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS. AF_06/2022	UND			R\$ 55,81
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 49,73
SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	R\$ 65,78	R\$ 0,32
SINAPI	11709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,0000	R\$ 48,82	R\$ 48,82
SINAPI	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	R\$ 74,53	R\$ 0,56
SINAPI	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0130	R\$ 2,20	R\$ 0,03
		MÃO DE OBRA				R\$ 6,08
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	R\$ 24,83	R\$ 2,78
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	R\$ 29,46	R\$ 3,30
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.89495 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.30	(ADAP 86913 SINAPI) TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM/TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN			R\$ 73,50
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 67,84
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 5,26	R\$ 0,11
SINAPI	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000	R\$ 67,73	R\$ 67,73
		MÃO DE OBRA				R\$ 5,66
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	R\$ 29,46	R\$ 4,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	R\$ 24,25	R\$ 1,17
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.86913 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.31	(ADAP. 86931/SINAPI) VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN			R\$ 1.521,40
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 1.481,92
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000	R\$ 11,94	R\$ 11,94
SINAPI	6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	1,0000	R\$ 11,55	R\$ 11,55
COTAÇÃO	29.1	KIT BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA	UND	1,0000	R\$ 1.385,46	R\$ 1.385,46
SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000	R\$ 35,12	R\$ 70,24
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0220	R\$ 123,67	R\$ 2,73
		MÃO DE OBRA				R\$ 39,48
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8625	R\$ 29,46	R\$ 25,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5803	R\$ 24,25	R\$ 14,07
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD. 86931 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.32	(ADAP 8177/ORSE) EXECUÇÃO DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIAS DE TIJOLO COM BARRA DE AÇO CA-50 D=1/4".	UND			R\$ 14,69
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 7,19
SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,0880	R\$ 9,65	R\$ 0,85
SINAPI	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0100	R\$ 59,59	R\$ 0,60
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0080	R\$ 717,04	R\$ 5,74
		MÃO DE OBRA				R\$ 7,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 29,98	R\$ 7,50
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA TABELA ORSE, COD. 8177 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.33	RECUPERAÇÃO DE BANCOS COM TAMPO DE CONCRETO	M			R\$ 74,39
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 48,42
SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01200	R\$ 699,27	R\$ 8,39
SINAPI	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,1000	R\$ 59,59	R\$ 5,96
SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0360	R\$ 821,97	R\$ 29,59
SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,5000	R\$ 8,95	R\$ 4,48
		MÃO DE OBRA				R\$ 25,97
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 29,98	R\$ 8,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	R\$ 24,25	R\$ 16,98
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.34	RECUPERAÇÃO DE PRANCHAS ABDOMINAIS COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO, SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA TUBULAR DE APOIO AO PÉS, FORMADA POR TUBOS COM DIAM. 2" E GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO DA PRANCHA COM GRAUTE.	UN			R\$ 207,73
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 125,38
SINAPI	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,1000	R\$ 59,59	R\$ 5,96
SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0360	R\$ 821,97	R\$ 29,59
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,1000	R\$ 27,45	R\$ 2,75
SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,4000	R\$ 59,00	R\$ 82,60
SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,5000	R\$ 8,95	R\$ 4,48
		MÃO DE OBRA				R\$ 80,64
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800	R\$ 25,16	R\$ 7,04
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800	R\$ 29,76	R\$ 8,33
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400	R\$ 29,98	R\$ 19,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9000	R\$ 24,25	R\$ 46,08
		EQUIPAMENTOS				R\$ 1,71
SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	0,2800	R\$ 6,08	R\$ 1,70
SINAPI	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,1400	R\$ 0,06	R\$ 0,01
OBS: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.35	RECUPERAÇÃO DE ESPALDAR COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,90 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN			R\$ 236,45
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 157,55
SINAPI	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0500	R\$ 59,59	R\$ 2,98
SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0720	R\$ 821,97	R\$ 59,18
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,1000	R\$ 27,45	R\$ 2,75
SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,9500	R\$ 45,21	R\$ 88,16
SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,5000	R\$ 8,95	R\$ 4,48
		MÃO DE OBRA				R\$ 76,46
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 25,16	R\$ 10,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 29,76	R\$ 11,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,98	R\$ 6,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 24,25	R\$ 48,50
		EQUIPAMENTOS				R\$ 2,44
SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	0,4000	R\$ 6,08	R\$ 2,43
SINAPI	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,2000	R\$ 0,06	R\$ 0,01
OBS: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.36	RECUPERAÇÃO DE BARRA FIXA COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE UM TUBO COM COMPRIMENTO DE 1,00 M E DIAM. 1 1/2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN			R\$ 182,02



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
MATERIAL / SERVIÇO						R\$ 115,29
SINAPI	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0500	R\$ 59,59	R\$ 2,98
SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0720	R\$ 821,97	R\$ 59,18
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0430	R\$ 27,45	R\$ 1,18
SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,0500	R\$ 45,21	R\$ 47,47
SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,5000	R\$ 8,95	R\$ 4,48
MÃO DE OBRA						R\$ 65,48
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,16	R\$ 5,03
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,76	R\$ 5,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,98	R\$ 6,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 24,25	R\$ 48,50
EQUIPAMENTOS						R\$ 1,25
SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	0,2000	R\$ 6,08	R\$ 1,22
SINAPI	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,5000	R\$ 0,06	R\$ 0,03
OBS: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.37	SUBSTITUIÇÃO DE APOIO DE FLEXÃO COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL DO CONCRETO PRA REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM COMPRIMENTO TOTAL DE 2,00 M(0,7+0,7+0,6M) E ANCORAGEM DE 15 CM E DIAM. 2", COM GRAPAS DE FERRO DE DIAM. 6.3 MM PARA ANCORAGEM, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE PONTUAL DO CONCRETO COM GRAUTE.	UN			R\$ 291,12
MATERIAL / SERVIÇO						R\$ 207,93
SINAPI	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0500	R\$ 59,59	R\$ 2,98
SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,0720	R\$ 821,97	R\$ 59,18
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0961	R\$ 27,45	R\$ 2,64
SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2,3500	R\$ 59,00	R\$ 138,65
SINAPI	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	0,5000	R\$ 8,95	R\$ 4,48
MÃO DE OBRA						R\$ 80,32
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700	R\$ 25,16	R\$ 11,83
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700	R\$ 29,76	R\$ 13,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,98	R\$ 6,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 24,25	R\$ 48,50
EQUIPAMENTOS						R\$ 2,87
SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	0,4700	R\$ 6,08	R\$ 2,86
SINAPI	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,2300	R\$ 0,06	R\$ 0,01
OBS: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.38	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 1 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M			R\$ 83,94
MATERIAL / SERVIÇO						R\$ 48,65
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0430	R\$ 27,45	R\$ 1,18
SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,0500	R\$ 45,21	R\$ 47,47
MÃO DE OBRA						R\$ 10,98
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,16	R\$ 5,03



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,76	R\$ 5,95
		EQUIPAMENTOS				R\$ 24,31
SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	0,2000	R\$ 6,08	R\$ 1,22
SINAPI	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,1000	R\$ 0,06	R\$ 0,01
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,2000	R\$ 115,25	R\$ 23,05
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1000	R\$ 0,26	R\$ 0,03
OBS: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.39	RECUPERAÇÃO DE BARRA PARALELA OU DE ALONGAMENTO COM CORTE DE TUBULAÇÃO DANIFICADA, REMOÇÃO DO TUBO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM TUBO COM 2 1/2" E SOLDAGEM EM ESTRUTURA REMANESCENTE.	M			R\$ 123,15
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 87,86
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0430	R\$ 27,45	R\$ 1,18
SINAPI	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	1,0500	R\$ 82,55	R\$ 86,68
		MÃO DE OBRA				R\$ 10,98
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 25,16	R\$ 5,03
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 29,76	R\$ 5,95
		EQUIPAMENTOS				R\$ 24,31
SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	0,2000	R\$ 6,08	R\$ 1,22
SINAPI	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,1000	R\$ 0,06	R\$ 0,01
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,2000	R\$ 115,25	R\$ 23,05
SINAPI	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,1000	R\$ 0,26	R\$ 0,03
OBS: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.41	(ADAP 103764 SINAPI) CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN			R\$ 4.687,49
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 4.482,68
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,2905	R\$ 717,04	R\$ 208,30
SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,0000	R\$ 4.268,11	R\$ 4.268,11
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0579	R\$ 108,35	R\$ 6,27
		MÃO DE OBRA				R\$ 204,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3809	R\$ 29,98	R\$ 161,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7936	R\$ 24,25	R\$ 43,49
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.103764 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU.42	(ADAP. 12629/ORSE) FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			R\$ 127,15
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 74,53
SINAPI	11484	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	1,0000	R\$ 74,53	R\$ 74,53
		MÃO DE OBRA				R\$ 52,62
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 28,37	R\$ 28,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 24,25	R\$ 24,25
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
OBS:COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, COD.12629 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CANT. 01	(ADAP.3930/ORSE) CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			R\$ 37,08
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 23,93
SINAPI	586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	M	1,1000	R\$ 21,75	R\$ 23,93
		MÃO DE OBRA				R\$ -
						R\$ 13,15
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 28,37	R\$ 7,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 24,25	R\$ 6,06
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE COD.3930-02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 43	(ADAP. COD. 90789/2023/SINAPI) KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA MÉDIA, 60X210CM OU 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN			R\$ 995,88
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 968,01
SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,3860	R\$ 29,90	R\$ 11,54
SINAPI	39490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000	R\$ 767,51	R\$ 767,51
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000	R\$ 137,05	R\$ 137,05
COMPOSIÇÃO	CANT. 01	(ADAP.3930/ORSE) CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,4000	R\$ 37,08	R\$ 51,91
		MÃO DE OBRA				R\$ 27,87
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7914	R\$ 28,37	R\$ 22,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2237	R\$ 24,25	R\$ 5,42
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD. 90789/2023 02/2026 COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
-------	--------	-----------	----	-------	-------------	-------------



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 44	(ADAP. 90790/2023/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN			R\$ 1.026,71
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 998,84
SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,3860	R\$ 29,90	R\$ 11,54
SINAPI	39492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000	R\$ 790,92	R\$ 790,92
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000	R\$ 137,05	R\$ 137,05
COMPOSIÇÃO	CANT. 01	(ADAP.3930/ORSE) CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,6000	R\$ 37,08	R\$ 59,33
		MÃO DE OBRA				R\$ 27,87
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7914	R\$ 28,37	R\$ 22,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2237	R\$ 24,25	R\$ 5,42
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD. 90790/2023 02/2026 COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 45	(ADAP. 100675/SINAPI) KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE FECHADURA E CANTONEIRA EM ALUMINIO. AF_10/2025	UN			R\$ 1.103,81
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 1.074,62
SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,7524	R\$ 29,90	R\$ 22,50
SINAPI	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000	R\$ 848,33	R\$ 848,33
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000	R\$ 137,05	R\$ 137,05
COMPOSIÇÃO	CANT. 01	(ADAP.3930/ORSE) CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,8000	R\$ 37,08	R\$ 66,74
		MÃO DE OBRA				R\$ 29,19
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8286	R\$ 28,37	R\$ 23,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2342	R\$ 24,25	R\$ 5,68
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD. 100675 02/2026 COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 46	(ADAP. 100675/SINAPI), KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; INCLUSIVE FECHADURA, CANTONEIRA EM ALUMINIO, PUXADOR PARA PCD E CHAPA EM AÇO INOX DE PROTEÇÃO. AF_10/2025	UN			R\$ 2.290,90
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 2.261,71
SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,7524	R\$ 29,90	R\$ 22,50



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000	R\$ 848,33	R\$ 848,33
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,0000	R\$ 137,05	R\$ 137,05
COMPOSIÇÃO	CANT. 01	(ADAP.3930/ORSE) CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,8000	R\$ 37,08	R\$ 66,74
COMPOSIÇÃO	CH 01	(ADAP.1928/ORSE) REVESTIMENTO COM CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	0,7200	R\$ 1.153,71	R\$ 830,67
SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0000	R\$ 356,42	R\$ 356,42
		MÃO DE OBRA				R\$ 29,19
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8286	R\$ 28,37	R\$ 23,51
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2342	R\$ 24,25	R\$ 5,68
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD. 100675 02/2026 COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CH 01	(ADAP.1928/ORSE) REVESTIMENTO COM CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²			R\$ 1.153,71
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 1.111,61
SINAPI	12759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	1,0000	R\$ 1.081,57	R\$ 1.081,57
SINAPI	131	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,6000	R\$ 50,07	R\$ 30,04
		MÃO DE OBRA				R\$ 42,10
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 28,37	R\$ 22,70
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 24,25	R\$ 19,40
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE COD.1928 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 47	(ADAP. 17.07.010/EMLURB), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS.	M²			R\$ 712,77
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 657,48
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,4500	R\$ 0,84	R\$ 7,94
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0314	R\$ 140,81	R\$ 4,42
SINAPI	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0395	R\$ 108,92	R\$ 4,30
SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0300	R\$ 33,89	R\$ 1,02
SINAPI	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1700	R\$ 46,49	R\$ 7,90
SINAPI	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,0000	R\$ 631,90	R\$ 631,90
		MÃO DE OBRA				R\$ 47,82
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7710	R\$ 24,25	R\$ 18,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1350	R\$ 29,98	R\$ 4,05
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R\$ 26,88	R\$ 8,06
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400	R\$ 31,50	R\$ 17,01
		EQUIPAMENTOS				R\$ 7,47
SINAPI	100266	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	0,0069	R\$ 94,44	R\$ 0,65



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SINAPI	96035	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0210	R\$ 324,73	R\$ 6,82
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA EMLURB COD. 17.07.010 - 18/07/18 COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 48	(ADAP 96977/SINAPI) CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN			R\$ 69,61
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 67,75
SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500	R\$ 64,52	R\$ 67,75
					"	
		MÃO DE OBRA				R\$ 1,86
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	R\$ 25,70	R\$ 0,85
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	R\$ 30,42	R\$ 1,01
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.96977 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 49	(ADAP 105920/SINAPI)LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN			R\$ 81,73
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 40,83
SINAPI	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,0000	R\$ 40,48	R\$ 40,48
SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420	R\$ 8,24	R\$ 0,35
		MÃO DE OBRA				R\$ 40,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	R\$ 25,70	R\$ 18,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	R\$ 30,42	R\$ 22,17
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI NO COD. 105920 02/2026, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 50	(ADAP 101631/SINAPI) IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN			R\$ 81,04
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 70,13
SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0210	R\$ 8,24	R\$ 0,17
COTAÇÃO	264	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UND	1,0000	R\$ 69,96	R\$ 69,96
		MÃO DE OBRA				R\$ 10,91
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	R\$ 25,70	R\$ 5,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1944	R\$ 30,42	R\$ 5,91
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.101631 03/2024, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 51	(ADAP 101640/SINAPI) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN			R\$ 60,82
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 59,29
COTAÇÃO	265	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	1,0000	R\$ 59,29	R\$ 59,29
						R\$ -
		MÃO DE OBRA				R\$ 1,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0274	R\$ 25,70	R\$ 0,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0274	R\$ 30,42	R\$ 0,83
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
						R\$ -



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO:

RECIFE

TABELAS:

SINAPI - 03/2026

DATA:

maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI COD.101640 03/2024, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU. 52	(ADAP. 104488/SINAPI) COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M³			R\$ 2.523,05
		MATERIAL / SERVIÇO				R\$ 2.523,05
SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,77430	R\$ 146,80	R\$ 113,67
SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,58180	R\$ 198,43	R\$ 512,31
SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,63750	R\$ 64,30	R\$ 298,19
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,76820	R\$ 14,01	R\$ 38,78
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,69020	R\$ 12,99	R\$ 34,95
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,97760	R\$ 12,02	R\$ 11,75
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,35760	R\$ 10,64	R\$ 216,60
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,97420	R\$ 8,89	R\$ 70,89
SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,42830	R\$ 8,55	R\$ 20,76
SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,26440	R\$ 9,70	R\$ 41,36
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,71830	R\$ 13,41	R\$ 103,50
SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,31670	R\$ 12,41	R\$ 165,26
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,76650	R\$ 11,48	R\$ 77,68
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,63980	R\$ 100,31	R\$ 64,18
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,19270	R\$ 20,31	R\$ 3,91
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,33240	R\$ 18,00	R\$ 5,98
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,17530	R\$ 15,99	R\$ 2,80
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,66370	R\$ 13,86	R\$ 36,92
SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,46060	R\$ 10,53	R\$ 15,38
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,04020	R\$ 756,66	R\$ 30,42
SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,12350	R\$ 684,96	R\$ 84,59
SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,83630	R\$ 685,37	R\$ 573,17
		MÃO DE OBRA				R\$ -



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

ENCARGOS:

MUNICÍPIO: RECIFE

TABELAS: SINAPI - 03/2026

DATA: maio/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
						R\$ -
		EQUIPAMENTOS				R\$ -
OBS: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE CATÁLOGO SINAPI COD. 104488 02/2024, COM COMPATIBILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INSUMOS.						

Recife, 04 de maio de 2026



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

MUNICÍPIO: RECIFE

DATA: maio/2026

TABELAS: SINAPI - 03/2026

QUADRO DE COTAÇÕES							
COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO MÉDIO	FORNECEDORES	FORNEC. 01	FORNEC. 02	FORNEC. 03
1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M³, COM RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL	UND	R\$ 616,67	RAZÃO SOCIAL	RCC AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO LTDA	SGC	TERRA LIMPA PE
				PREÇO C/ FRETE:	R\$ 750,00	R\$ 450,00	R\$ 650,00
				DATA:	13/04/2026	13/04/2026	14/04/2026
29.1	KIT BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA	UND	R\$ 1.385,46	RAZÃO SOCIAL	CONDEC PREMIUM - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS	LEROY MERLIN	LOJAS 2001
				PREÇO C/ FRETE:	R\$ 1.333,22	R\$ 1.308,25	R\$ 1.514,90
				DATA:	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026
45	LUMINÁRIA ALETADA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 2 X 18/20W, BASE G13	UND	R\$ 123,15	RAZÃO SOCIAL	ARMAZÉM CORAL	ACAL HOME CENTER	FERREIRA COSTA
	ACOMPANHAM LÂMPADAS			PREÇO C/ FRETE:	R\$ 118,90	R\$ 150,12	R\$ 100,42
	1200 x 110 x 65mm			DATA:	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
46	LUMINÁRIA ALETADA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 2 X 9/10W, BASE G13	UND	R\$ 86,86	RAZÃO SOCIAL	ARMAZÉM CORAL	TASCHIBRA STORE	BANDINI LAR E CONSTRUÇÃO
	ACOMPANHAM LÂMPADAS			PREÇO C/ FRETE:	R\$ 79,90	R\$ 88,92	R\$ 91,76
	690 x 110 x 65mm			DATA:	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026
131	REVESTIMENTO CERÂMICO, ESMALTADO, 10x10, TIPO A, COR BRANCA	M2	R\$ 92,67	RAZÃO SOCIAL	LOJAS 2001	FERREIRA COSTA	LEROY MERLIN
				PREÇO C/ FRETE:	R\$ 83,90	R\$ 91,18	R\$ 102,92
				DATA:	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
132	REVESTIMENTO CERÂMICO, ESMALTADO, 10x10, TIPO A, CORES	M2	R\$ 97,52	RAZÃO SOCIAL	ARMAZÉM CORAL	FERREIRA COSTA	LOJAS 2001
	AZUL ROYAL			PREÇO C/ FRETE:	R\$ 89,00	R\$ 78,66	R\$ 124,90
				DATA:	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
266	CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM	M	R\$ 0,69	RAZÃO SOCIAL	REFER COMÉRCIO	DUTRA MÁQUINAS	GISMAR REDES ESPORTIVAS
				PREÇO C/ FRETE:	R\$ 0,55	R\$ 0,80	R\$ 0,71
				DATA:	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026
267	REDE DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X 12 CM	M2	R\$ 8,69	RAZÃO SOCIAL	GISMAR REDES	REMAX REDES	SR REDES ESPORTIVAS
				PREÇO C/ FRETE:	R\$ 8,49	R\$ 9,49	R\$ 8,08
				DATA:	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026
264	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W, TENSÃO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UND	R\$ 69,96	RAZÃO SOCIAL	PONTO DA ELÉTRICA	CETTI MATERIAIS ELÉTRICOS	GASIMA
				PREÇO C/ FRETE:	R\$ 64,41	R\$ 84,66	R\$ 60,82
				DATA:	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026
265	LAMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UND	R\$ 59,29	RAZÃO SOCIAL	DIMENSIONAL	PJ NEBLINA	PLENOBRAS
				PREÇO C/ FRETE:	R\$ 61,02	R\$ 48,89	R\$ 67,97
				DATA:	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026

Recife, 04 de maio de 2026



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE
GGI - GERÊNCIA GERAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Empresa:

Licitação:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ACADEMIAS DA CIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE DO RECIFE/PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Data Base: SINAPI - 03/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL:	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	4,29%	0,00%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º Salário	10,93%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,12%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,04%	7,56%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL:	47,01%	17,25%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,28%	4,01%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,95%	3,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,24%	1,70%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%
C	TOTAL:	13,05%	9,91%
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	17,30%	6,35%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	TOTAL:	17,77%	6,71%
TOTAL (A+B+C+D)		114,63%	70,67%

Recife, 04 de maio de 2026