



Obra
REFORMA EM U.E. VÁRZEA GRANDE E ULISSES GUIMARÃES-
CANAVIEIRA/PI

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Piauí
SBC - 01/2024 - Piauí
ORSE - 11/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,53%
Mensalista: 70,69%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					3.045,44	6,18 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,5	364,99	445,72	2.005,74	4,07 %
1.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	32,76	9,03	11,02	361,01	0,73 %
1.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14,49	23,32	28,47	412,53	0,84 %
1.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	6	29,07	35,50	213,00	0,43 %
1.5	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	6	7,26	8,86	53,16	0,11 %
2			ESQUADRIAS					22.457,29	45,60 %
2.1	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	28,98	395,60	483,10	14.000,23	28,43 %
2.2	C1517	SEINFRA	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	m²	11,3	372,12	454,43	5.135,05	10,43 %
2.3	112210	SBC	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	m²	3,19	362,31	442,45	1.411,41	2,87 %
2.4	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,78	413,90	505,45	1.910,60	3,88 %
3			PINTURA					21.964,40	44,60 %
3.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	685,21	8,58	10,47	7.174,14	14,57 %
3.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	501,36	8,58	10,47	5.249,23	10,66 %
3.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	566,2	8,58	10,47	5.928,11	12,04 %
3.4	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	88,12	33,58	41,00	3.612,92	7,34 %
4			SERVIÇOS FINAIS					1.783,96	3,62 %
4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	367,07	3,98	4,86	1.783,96	3,62 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

40.342,62
8.908,47
49.251,09

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1595591234
CREA/PI 30222

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL