



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO REFORMADA
ESCALA 1/50

QUADRO DE ÁREAS – REFORMA E AMPLIAÇÃO:

- ÁREA DE CONSTRUÇÃO – EXISTENTE: 95,20 m²
- ÁREA DE CONSTRUÇÃO – AMPLIAÇÃO: 18,75 m²
- ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE: 122,20 m²
- ÁREA DE COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA: 105,10 m²
- ÁREA DE MARQUISE METÁLICA A IMPLANTAR: 4,00 m²
- ÁREA DE CALÇADA AO REDOR DA EDIFICAÇÃO + RAMPAS: 39,36 m²
- ÁREA DE PISO INTERTRAVADO CINZA 10x20cm, ESP.6cm: 141,22 m²
- COMPRIMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 7x30x100cm: 42,60 m
- BANCO FORMATO EM "U" EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO: 6 un

QUADRO DE ESQUADRIAS – EXISTENTE				
SIMB.	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES(m)	MATERIAL	QUANT.
P1	PORTA DE CORRER – 2 FOLHAS	2,00x2,10	FERRO E VIDRO	1 un
P2	PORTA DE ABRIR – 1 FOLHA	0,60x2,10	AÇO GALVANIZADO	2 un
P3	PORTA DE ABRIR – 1 FOLHA	0,80x2,10	AÇO GALVANIZADO	5 un
P4	PORTA DE ABRIR – 1 FOLHA	0,90x2,10	AÇO GALVANIZADO	3 un
J1	JANELA MAXIN-AR	0,80x0,40/1,70	ALUMÍNIO E VIDRO	3 un
J2	JANELA MAXIN-AR	1,80x0,50/1,60	ALUMÍNIO E VIDRO	6 un
PT1	PORTÃO DE ABRIR – 1 FOLHA	1,00x2,10	NYLOFOR (GERDAU)	1 un
PT2	PORTÃO DE CORRER – 1 FOLHA	2,50x2,10	NYLOFOR (GERDAU)	1 un
PT3	PORTÃO DE ABRIR – 1 FOLHA	0,65x1,50	TUBOS DE FERRO	1 un

INDICAÇÃO DE SERVIÇO ESQUADRIAS:
 S.O* – CONSERVAR
 S.R* – RETIRAR / IMPLANTAR NOVA

LEGENDAS

- ▲ PAREDE – EMASSAR E PINTAR COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS
- ▲ PAREDE – DEMOLIR REV. CERÂMICO EXISTENTE, ASSENTAR REV. CERÂMICO 60x60cm TIPO A DE PRIMEIRA QUALIDADE, NA COR BRANCA ATÉ A ALTURA DE 1,00m E ACIMA DESTA, APLICAR UMA FAIXA DE 20cm EM REV. CERÂMICO 10x10cm NA COR VERDE, EMASSAR E PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ATÉ O FORRO
- ▲ PAREDE – EMASSAR PAREDE E PINTAR COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, E ASSENTAR REV. CERÂMICO 60x60cm TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NA COR BRANCA APLICADO SOBRE A BANCADA NA ALTURA DE 60cm
- ▲ PAREDE – EMASSAR PAREDE E PINTAR COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, E ASSENTAR REV. CERÂMICO 60x60cm TIPO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NA COR BRANCA APLICADO DO PISO AO FORRO, APENAS NA PAREDE DA PIA
- ▲ PAREDE – ASSENTAR REV. CERÂMICO 60x60cm TIPO A DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR BRANCA APLICADO DO PISO AO FORRO E EXECUTAR UMA FAIXA DE 20cm EM CERÂMICA 10x10cm NA COR VERDE NA ALTURA DE 1,0m (VER CORTE)
- ▲ PAREDE – PINTAR COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, ACABAMENTO GRAFIATO, NA COR CINZA CLARO EM TODAS AS PAREDES E APLICAR REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm NA COR VERDE NO DETALHE DA FACHADA (VER FACHADA)
- ▲ PAREDE MURO – REBOCAR TODO O MURO E PINTAR COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
- ① PISO – DEMOLIR PISO EXISTENTE E IMPLANTAR PISO CERÂMICO 60x60cm TIPO A PEI-5 NA COR BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE
- ② PISO – IMPLANTAR PISO CERÂMICO 60x60cm TIPO A PEI-5 NA COR BRANCA, PRIMEIRA QUALIDADE
- ③ PISO – DEMOLIR CALÇADA EXISTENTE E EXECUTAR NOVO PISO EM CONCRETO, ESP. 7cm
- ④ PISO – ATERRAR E IMPLANTAR PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 10x20cm ESP. 6cm NA COR CINZA
- 1 FORRO – RETIRAR FORRO PVC EXISTENTE E IMPLANTAR NOVO FORRO EM PVC
- 2 FORRO – IMPLANTAR FORRO EM PVC

LEGENDA DAS BANCADAS:
 B1: 1,80 X 0,50 M – GRANITO PRETO SÃO GABRIEL – 1 UNID.
 B2: 3,00 X 0,50 M – GRANITO PRETO SÃO GABRIEL – 1 UNID.
 B3: 1,60 X 0,60 M – GRANITO PRETO SÃO GABRIEL – 1 UNID.

LEGENDA DE VEGETAÇÃO:

- ▲ ÁRVORES EXISTENTES: FAZER PODA
- PLANTA: ESPADA DE SÃO JORGE A IMPLANTAR: 24 un.
- PLANTA: MINI-IXORA VERMELHA A IMPLANTAR: 13 un.
- PLANTA: MURTA A IMPLANTAR: 26 un.
- PLANTA: PALMEIRA MINI IMPERIAL A IMPLANTAR: 3 un.

VERMELHA CONSULTORIA **VERMELHA CONSULTORIA LTDA**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI

PROJETO: REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS LUIZA VIANA DA SILVA LOCAL: LOC. PITOMBEIRA ZONA RURAL

FONTE SE RECURSOS: TRANSF. ESPECIAL Nº 09032026-089165 / 2026

DESENHO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO REFORMADA ESCALA: 1/50

DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: MIGUEL DANIEL PROJETISTA: Nº DO DESENHO: 04

DATA: 2026 FORMATO: A1 REV.: 00 PRANCHA Nº: ARQ - 04/07

Francisco Durvaldo Nascimento Santos
Arquiteto e Urbanista - CAU 43977856
Engenheiro Civil - CREA 1515255452