



OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS

MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO (PI)

LOCAL: SEDE (ZONA URBANA)

PLANO DE AÇÃO: 09032026-089165 / 2026

FONTES DE CUSTO:

SINAPI : MAR/2026

ORSE : MAR/2026

LSO : 113,18% -S/ DESON

BDI : 22,14%

PLANILHA

Item	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Custo unitário c/ BDI (R\$)	Valor Total C/ BDI (R\$)	Fonte	Código
1.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - UBS						
1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	764,44	764,44	SINAPI-mar/2026	101879
1.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	un	2,00	278,26	556,52	SINAPI-mar/2026	97882
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,24	114,31	370,36	SINAPI-mar/2026	93358
1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	3,24	29,09	94,25	SINAPI-mar/2026	104737
1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	10,00	14,13	141,30	SINAPI-mar/2026	93653
1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	1,00	105,44	105,44	SINAPI-mar/2026	93672
1.7	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	4,00	88,66	354,64	SINAPI-mar/2026	106027
1.8	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A 30mA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	un	2,00	184,81	369,62	CA-1(106030-SINAPI)	CA-1
1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	950,00	6,57	6.241,50	SINAPI-mar/2026	91926
1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	150,00	15,55	2.332,50	SINAPI-mar/2026	91931
1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	175,00	22,83	3.995,25	SINAPI-mar/2026	91834
1.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	45,00	26,37	1.186,65	SINAPI-mar/2026	91836
1.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	27,00	22,55	608,85	SINAPI-mar/2026	91869
1.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	13,00	118,11	1.535,43	CA-2(93676-SINAPI)	CA-2
1.15	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA 18W, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	3,00	94,45	283,35	CA-3(105543-SINAPI)	CA-3
1.16	LUMINÁRIA PARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	8,00	135,66	1.085,28	CA-4(97607-ORSE)	CA-4
1.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	60,37	241,48	SINAPI-mar/2026	91992
1.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	7,00	47,37	331,59	SINAPI-mar/2026	91996
1.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	42,35	42,35	SINAPI-mar/2026	92000
1.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	75,69	151,38	SINAPI-mar/2026	92004
1.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	12,00	65,56	786,72	SINAPI-mar/2026	92008
1.22	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	un	1,00	117,85	117,85	CA-5(780-ORSE)	CA-5



OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS

MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO (PI)

LOCAL: SEDE (ZONA URBANA)

PLANO DE AÇÃO: 09032026-089165 / 2026

FONTES DE CUSTO:

SINAPI : MAR/2026

ORSE : MAR/2026

LSO : 113,18% -S/ DESON

BDI : 22,14%

PLANILHA

Item	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Custo unitário c/ BDI (R\$)	Valor Total C/ BDI (R\$)	Fonte	Código
1.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	7,00	40,32	282,24	SINAPI-mar/2026	91953
1.24	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	48,99	97,98	SINAPI-mar/2026	91955
1.25	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00	61,56	123,12	SINAPI-mar/2026	91959
1.26	TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM CAIXA, PONTO APARENTE	un	5,00	88,73	443,65	CA-6(791-ORSE)	CA-6
1.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00	40,53	162,12	SINAPI-mar/2026	91939
1.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	20,00	23,17	463,40	SINAPI-mar/2026	91940
1.29	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	13,00	14,66	190,58	SINAPI-mar/2026	91941
1.30	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	3,00	44,86	134,58	SINAPI-mar/2026	91942
1.31	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	24,00	19,82	475,68	SINAPI-mar/2026	91937
1.32	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	45,00	7,04	316,80	SINAPI-mar/2026	90456
1.33	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	un	1,00	45,80	45,80	SINAPI-mar/2026	90458
1.34	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	45,00	10,61	477,45	SINAPI-mar/2026	90447
1.35	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	45,00	21,06	947,70	SINAPI-mar/2026	104766
1.36	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ALCEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_09/2023	un	1,00	2.657,28	2.657,28	SINAPI-mar/2026	101509
SUB-TOTAL DO					28.515,13		
2.0	INSTALAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO UBS						
2.1	RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	un	1,00	1.514,85	1.514,85	CA-7(106084-SINAPI)	CA-7
2.2	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00	4.786,83	4.786,83	CA-8(98302-SINAPI)	CA-8
2.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	un	6,00	76,97	461,82	SINAPI-mar/2026	98307
2.4	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	un	6,00	88,92	533,52	CA-9(98307-SINAPI)	CA-9
2.5	NO-BREAK 110/220V 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC	un	1,00	1.204,04	1.204,04	CA-10(106084-SINAPI)	CA-10
2.6	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	m	100,00	16,10	1.610,00	SINAPI-mar/2026	98297
2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	60,00	26,37	1.582,20	SINAPI-mar/2026	91836
2.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	1,00	40,53	40,53	SINAPI-mar/2026	91939



Prefeitura de
**Jardim do
Mulato**

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS

MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO (PI)

LOCAL: SEDE (ZONA URBANA)

PLANO DE AÇÃO: 09032026-089165 / 2026

FONTES DE CUSTO:

SINAPI : MAR/2026

ORSE : MAR/2026

LSO : 113,18% -S/ DESON

BDI : 22,14%

PLANILHA

Item	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Custo unitário c/ BDI (R\$)	Valor Total C/ BDI (R\$)	Fonte	Código
2.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	5,00	14,66	73,30	SINAPI-mar/2026	91941
2.10	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	7,00	22,03	154,21	SINAPI-mar/2026	91936
2.11	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	un	1,00	40,40	40,40	SINAPI-mar/2026	100556
2.12	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	un	6,00	7,04	42,24	SINAPI-mar/2026	90456
2.13	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	15,00	10,61	159,15	SINAPI-mar/2026	90447
2.14	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	15,00	21,06	315,90	SINAPI-mar/2026	104766
SUB-TOTAL DO ORÇAMEN					12.518,99		
SUB-TOTAL DO					41.034,12		

CONVERSÕES:

CM = COMPOSIÇÃO MONTADA

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA



OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS

MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO (PI)

LOCAL: SEDE (ZONA URBANA)

PLANO DE AÇÃO: 09032026-089165 / 2026

Prefeitura de Jardim do Mulato

FONTES DE CUSTO:

SINAPI : MAR/2026

ORSE : MAR/2026

LSO : 113,18% -S/ DESON

BDI : 22,14%

COMPOSI
ÇÕES DE

--



Prefeitura de Jardim do Mulato

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS
 MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO (PI)
 LOCAL: SEDE (ZONA URBANA)
 PLANO DE AÇÃO: 09032026-089165 / 2026

FONTES DE CUSTO:
 SINAPI : MAR/2026
 ORSE : MAR/2026
 LSO : 113,18% -S/ DESON
 BDI : 22,14%

COMPOSIÇÕES DE			DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A 30mA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025				UNIDADE:	UN
CA-1	106030 SINAPI		MÃO DE OBRA					
COD	TIPO	REFERÊNCIA	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS		
39445	INS	SINAPI	UN	1,000	130,77	130,77		
1570	INS	SINAPI	UN	1,000	1,15	1,15		
			SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)				131,92	
EQUIPAMENTOS								
88264	COMP	SINAPI	H	0,3532	30,09	10,63		
88247	COMP	SINAPI	H	0,3532	24,79	8,76		
			SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)				19,39	
PREÇO TOTAL S/ BDI							151,31	
#####							33,50	
PREÇO TOTAL C/ BDI							184,81	

COMPOSIÇÕES DE			LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024				UNIDADE:	UN
CA-2	93676 SINAPI		MÃO DE OBRA					
COD	TIPO	REFERÊNCIA	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS		
38784	INS	SINAPI	UN	1,000	55,29	55,29		
39387	INS	SINAPI	UN	2,000	10,52	21,04		
			SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)				76,33	
EQUIPAMENTOS								
88247	COMP	SINAPI	H	0,1680	24,79	4,16		
88264	COMP	SINAPI	H	0,5388	30,09	16,21		
			SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)				20,37	
PREÇO TOTAL S/ BDI							96,70	
#####							21,41	
PREÇO TOTAL C/ BDI							118,11	

COMPOSIÇÕES DE			INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024				UNIDADE:	UN
CA-3	105543 SINAPI		MÃO DE OBRA					
COD	TIPO	REFERÊNCIA	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS		
14477	INS	ORSE	UN	1,000	35,2	35,20		
			SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)				35,20	
EQUIPAMENTOS								
88247	COMP	SINAPI	H	0,3480	24,79	8,63		
88264	COMP	SINAPI	H	1,1134	30,09	33,50		
			SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)				42,13	
PREÇO TOTAL S/ BDI							77,33	
#####							17,12	
PREÇO TOTAL C/ BDI							94,45	



Prefeitura de Jardim do Mulato

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS
 MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO (PI)
 LOCAL: SEDE (ZONA URBANA)
 PLANO DE AÇÃO: 09032026-089165 / 2026

FONTES DE CUSTO:
 SINAPI : MAR/2026
 ORSE : MAR/2026
 LSO : 113,18% -S/ DESON
 BDI : 22,14%

COMPOSIÇÕES DE			SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024				UNIDADE:	UN	
CA-4	97607 ORSE		MÃO DE OBRA			UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
COD	TIPO	REFERÊNCIA				UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
13286	INS	ORSE	LÂMPADA LED 15W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR			UN	1,000	22,91	22,91
38775	INS	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO. COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)			UN	1,000	66,75	66,75
			SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)						89,66
EQUIPAMENTOS									
88316	COMP	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1800	23,66	4,26
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,5700	30,09	17,15
			SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)						21,41
PREÇO TOTAL S/ BDI									111,07
#####									24,59
PREÇO TOTAL C/ BDI									135,66

CA-5			TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC				UNIDADE:	UN	
780 ORSE			MÃO DE OBRA			UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
COD	TIPO	REFERÊNCIA				UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
9101	INS	ORSE	TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO			UN	1,000	56,6	56,60
1872	INS	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,000	2,27	2,27
			SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)						58,87
EQUIPAMENTOS									
88316	COMP	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,7000	23,66	16,56
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,7000	30,09	21,06
			SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)						37,62
PREÇO TOTAL S/ BDI									96,49
#####									21,36
PREÇO TOTAL C/ BDI									117,85

CA-6			TOMADA P/AR CONDICIONADO COM CAIXA, PORTO APARENTE				UNIDADE:	UN	
791 ORSE			MÃO DE OBRA			UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
COD	TIPO	REFERÊNCIA				UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
484	INS	ORSE	CAIXA SOBREPOR 4" X 2", SISTEMA "X"			UN	1,000	12,5	12,50
2246	INS	ORSE	TOMADA TRIPOLAR P/AR CONDICIONADO REF:SUB5 530 - SIEMENS OU SIMILAR			UN	1,000	5,6	5,60
4375	INS	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6			UN	4,000	0,1	0,40
2682	INS	ORSE	PARAFUSO C/ BUCHA S-6			UN	4,000	0,1	0,40
			SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)						18,90
EQUIPAMENTOS									
88316	COMP	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0000	23,66	23,66
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0000	30,09	30,09
			SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)						53,75
PREÇO TOTAL S/ BDI									72,65
#####									16,08
PREÇO TOTAL C/ BDI									88,73

CA-7			19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025				UNIDADE:	UN	
106084 SINAPI			MÃO DE OBRA			UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
COD	TIPO	REFERÊNCIA				UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
13765	INS	ORSE	RACK DE PAREDE 19" X 12 U"S X 570MM			UN	1,000	683	683,00
1089	INS	ORSE	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U			UN	1,000	18,6	18,60
14896	INS	ORSE	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES 19", 12V, PADRÃO 2U			UN	1,000	178,2	178,20
13767	INS	ORSE	REGUÁ P/RACK 19" COM 8 X 2P+T			UN	1,000	136,5	136,50
13766	INS	ORSE	BANDEJA FIXA P/RACK 19" X 500 MM			UN	1,000	161,15	161,15
			SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)						1.177,45
EQUIPAMENTOS									
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,2903	30,09	38,82
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,9677	24,79	23,99
			SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)						62,81
PREÇO TOTAL S/ BDI									1.240,26
#####									274,59
PREÇO TOTAL C/ BDI									1.514,85



Prefeitura de Jardim do Mulato

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS
 MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO (PI)
 LOCAL: SEDE (ZONA URBANA)
 PLANO DE AÇÃO: 09032026-089165 / 2026

FONTES DE CUSTO:
 SINAPI : MAR/2026
 ORSE : MAR/2026
 LSO : 113,18% -S/ DESON
 BDI : 22,14%

CA-8		98302 SINAPI		SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP			
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
13510	INS	ORSE	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	UN	1,000	3637,44	3.637,44
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							3.637,44
CA-8		98302 SINAPI		EQUIPAMENTOS			
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7864	30,09	174,11
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3398	24,79	107,58
SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)							281,69
PREÇO TOTAL S/ BDI							3.919,13
#####							867,70
PREÇO TOTAL C/ BDI							4.786,83

CA-9		98307 SINAPI		PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M			
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
39607	INS	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	1,000	51,78	51,78
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							51,78
CA-9		98307 SINAPI		EQUIPAMENTOS			
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4317	30,09	12,99
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3238	24,79	8,03
SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)							21,02
PREÇO TOTAL S/ BDI							72,80
#####							16,12
PREÇO TOTAL C/ BDI							88,92

CA-10		106084 SINAPI		NO-BREAK 110/220V 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC			
COD	TIPO	REFERÊNCIA	MÃO DE OBRA	UNID.	CONSUMO	P. UNIT.	CUSTOS
1649	INS	ORSE	NO-BREAK 110/220V 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110V AC	UN	1,000	922,98	922,98
SUB-TOTAL (MÃO DE OBRA)							922,98
CA-10		106084 SINAPI		EQUIPAMENTOS			
88264	COMP	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2903	30,09	38,82
88247	COMP	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9677	24,79	23,99
SUB-TOTAL (EQUIPAMENTOS)							62,81
PREÇO TOTAL S/ BDI							985,79
#####							218,25
PREÇO TOTAL C/ BDI							1.204,04

CONVERSÕES:

CM = COMPOSIÇÃO MONTADA
 INS = INSUMO

ORSE = ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
 COMP = COMPOSIÇÃO

CA = COMPOSIÇÃO ADAPTADA