RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90282/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES DE CORRER, CADA UM COM FOLHA COM 6,00 METROS DE COMPRIMENTO E 3 METROS DE ALTURA, COM SENTIDO DE ABERTURA SOBREPONDO OS DOIS PORTÕES, COM PORTA CADEADO, COM RODIZIOS E GUIAS DE PISO E GUIA SUPERIOR E SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE MOTOR COM SISTEMA DE CREMALHEIRAS, COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. PORTÃO EM ESTRUTURA TUBULAR E CHAPA LISA, PILARES DE SUSTENTAÇÃO E APOIO DAS FOLHAS DO PORTÃO. PREVER, DIMENSIONAR E EXECUTAR AS FUNDAÇÕES DOS PILARES METÁLICOS DAS FOLHAS DO PORTÃO E VIGA SUPERIOR QUE SUSTENTA A GUIA SUPERIOR. A VIGA SUPERIOR DO PÓRTICO DEVE ESTAR A 5 METROS DE ALTURA DO PISO. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ SER GALVANIZADA, COM PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA (2 DEMÃOS).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)