

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	
SCO	07/2025	92,26	50,85	RAZÃO SOCIAL:
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	
				CNPJ:

ORÇAMENTO SINTÉTICO

EMPRESA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
TOTAL SEM B.D.I.								74.498,43	TOTAL SEM B.D.I.		0,00
B.D.I. (%) 30%								22.349,53	B.D.I. (%) 30%		0,00
B.D.I. DIFERENCIADO (%) 20%								0,00	B.D.I. DIFERENCIADO (%) 20%		0,00
TOTAL GERAL								96.847,96	TOTAL GERAL		0,00

1	ADMINISTRAÇÃO						SUBTOTAL	7.965,48
1.1	05.100.8900-F	DAENG	ADM LOCAL	UN	100,00	60,70	0,30	7.890,52
1.2	05.100.0900-A	EMOP	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID.CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELET.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO.COMPUTADORES.LICENCA OBRA.MOVEIS	UR	1,60	36,12	0,30	74,96
2	ENCARGOS COMPLEMENTARES						SUBTOTAL	4.377,52
2.1	05.100.0026-A	EMOP	VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA	UN	132,00	8,00	0,30	1.372,80
2.2	05.100.0022-A	EMOP	REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICoes HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS	UN	132,00	17,51	0,30	3.004,72
3	OUTROS						SUBTOTAL	230,72
3.1	05.001.8005-F	DAENG	LIMPEZA GERAL	M2	14,99	11,84	0,30	230,72
4	CATEGORIA 2-CANTEIRO DE OBRA						SUBTOTAL	20.776,14
4.1	02.006.0015-A	EMOP	ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)	UNXMES	2,00	1.250,00	0,30	3.250,00
4.2	02.006.0030-A	EMOP	ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)	UNXMES	2,00	1.850,00	0,30	4.810,00
4.3	02.015.0001-A	EMOP	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	4.765,40	0,30	6.195,02

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	RAZÃO SOCIAL:
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	CNPJ:
SCO	07/2025	92,26	50,85	
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
4.4	02.016.0001-A	EMOP	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.370,99	0,30	3.082,29			
4.5	02.002.0005-A	EMOP	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	30,00	41,52	0,30	1.619,28			
4.6	02.020.0002-A	EMOP	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,00	300,72	0,30	390,94			
4.7	18.032.0012-A	EMOP	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	193,54	0,30	251,60			
4.8	18.032.0015-A	EMOP	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	706,85	0,30	918,91			
4.9	18.032.0030-A	EMOP	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	198,54	0,30	258,10			
5	CATEGORIA 4-TRANSPORTES							SUBTOTAL		3.497,31	
5.1	04.005.0300-A	EMOP	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	60,00	35,46	0,30	2.765,88			
5.2	04.013.0015-A	EMOP	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	2,00	93,40	0,30	242,84			
5.3	04.020.0122-A	EMOP	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	60,00	0,20	0,30	15,60			
5.4	04.021.0010-A	EMOP	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	2,00	1,00	0,30	2,60			
5.5	04.014.0095-A	EMOP	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	1,00	361,84	0,30	470,39			
6	CATEGORIA 5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES							SUBTOTAL		2.260,96	
6.1	05.006.0001-B	EMOP	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	4,00	39,66	0,30	206,23			

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	RAZÃO SOCIAL:
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	CNPJ:
SCO	07/2025	92,26	50,85	
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
6.2	05.007.0007-A	EMOP	LOCAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2XMES	4,00	101,88	0,30	529,78			
6.3	05.008.0009-A	EMOP	MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE	M	13,93	0,19	0,30	3,45			
6.4	05.008.0001-A	EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4,00	7,89	0,30	41,03			
6.5	05.058.0010-A	EMOP	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO À PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	14,99	1,43	0,30	27,87			
6.6	05.001.0171-A	EMOP	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 20,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	2,68	27,62	0,30	96,34			
6.7	05.001.0023-A	EMOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	1,07	101,09	0,30	140,11			
6.8	05.001.8009-F	DAENG	CORTE EM LAJE DE CONCRETO, COM DIMENSÕES DE 0,20 X 0,30 M E PROFUNDIDADE DE 15CM.	M²	0,01	57,62	0,30	0,60			
6.9	05.001.0076-A	EMOP	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA, PRE-MOLDADAS, PRENSADAS OU SEMELHANTES	M2	2,10	9,86	0,30	26,92			
6.10	05.001.0134-A	EMOP	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	4,00	27,92	0,30	145,18			
6.11	05.001.0015-A	EMOP	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	14,99	19,27	0,30	375,52			
6.12	05.001.0011-A	EMOP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA, A PONTEIRO, COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	25,14	13,14	0,30	429,47			
6.13	05.001.0145-A	EMOP	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	5,00	23,52	0,30	152,88			
6.14	05.001.0131-A	EMOP	REMOÇÃO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M, COM LIMPEZA LOCAL	M2	0,47	11,76	0,30	7,23			
6.15	00042/ORSE-SER	ORSE-SER	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	20,74	1,92	0,30	51,75			
6.16	05.001.0144-A	EMOP	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LÂMPADAS	UN	3,00	6,82	0,30	26,60			
7	CATEGORIA 11-ESTRUTURAS							SUBTOTAL		63,14	
7.1	11.013.0003-1	EMOP	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	0,02	2.570,01	0,30	63,14			
8	CATEGORIA 12-ALVENARIA E DIVISÓRIAS							SUBTOTAL		1.312,43	
8.1	12.003.0055-A	EMOP	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL	M2	2,60	128,63	0,30	434,77			

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	RAZÃO SOCIAL:
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	CNPJ:
SCO	07/2025	92,26	50,85	
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
8.2	12.016.0008-A	EMOP	PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN. E COLOCACAO	M2	8,21	82,23	0,30	877,66			
9	CATEGORIA 13-REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS							SUBTOTAL		25.109,89	
9.1	13.001.0010-B	EMOP	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE ESPESSURA	M2	4,46	7,04	0,30	40,79			
9.2	13.003.0001-A	EMOP	REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	4,46	34,63	0,30	200,67			
9.3	13.030.0290-A	EMOP	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	M2	61,85	127,54	0,30	10.255,02			
9.4	13.025.0016-A	EMOP	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	62,65	101,28	0,30	8.248,88			
9.5	13.331.0015-A	EMOP	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	14,99	140,31	0,30	2.734,23			
9.6	13.331.0051-A	EMOP	RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058.FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM AREA INFERIOR A 1,00M2	M	24,34	41,75	0,30	1.321,22			
9.7	13.196.0040-A	EMOP	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SISTEMA DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA PORMEIO DE PENDURAS,FIXADOS EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC.	M2	14,99	79,58	0,30	1.550,77			
9.8	13.348.0050-A	EMOP	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	3,50	115,64	0,30	526,16			

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	RAZÃO SOCIAL:
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	CNPJ:
SCO	07/2025	92,26	50,85	
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
9.9	13.348.0080-A	EMOP	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBranco E CORANTE	M	1,20	148,82	0,30	232,15			
10	CATEGORIA 14-ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS							SUBTOTAL		6.728,51	
10.1	14.006.0142-A	EMOP	PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (80X210X3,5)CM,MARCO DE (13X3)CM EALIZARES (5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	681,14	0,30	885,48			
10.2	14.006.0420-A	EMOP	PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,ESPESSURA DE 3,5CM,COM NUCLEODO TIPO COLMEIA,FOLHEADA NAS 2 FACES,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2,31	608,10	0,30	1.826,12			
10.3	14.006.0405-A	EMOP	MARCO DE MADEIRA,DE (13X3)CM,CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	5,30	46,39	0,30	319,63			
10.4	14.006.0409-A	EMOP	ALIZAR DE MADEIRA,DE (5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 15930.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	10,60	13,53	0,30	186,45			
10.5	14.007.0041-A	EMOP	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS FERRO	UN	2,00	90,79	0,30	236,05			
10.6	11576/ORSE-SER	ORSE-SER	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/VIDRO,MAX-AR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS	M2	2,31	769,64	0,30	2.307,23			
10.7	11594/ORSE-SER	ORSE-SER	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, MAX-AR, ACABAMENTO CROMADO	CJ	3,00	195,27	0,30	761,55			
10.8	14.004.0015-A	EMOP	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,13	140,13	0,30	206,00			
11	CATEGORIA 15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS							SUBTOTAL		19.647,03	
11.1	15.005.0215-A	EMOP	ASSENTAMENTO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 9000 A 30000 BTU/H,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030) INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0240)	UN	2,00	324,18	0,30	842,87			
11.2	18.030.0002-A	EMOP	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO	UN	2,00	1.945,77	0,30	5.059,00			

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	RAZÃO SOCIAL:
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	CNPJ:
SCO	07/2025	92,26	50,85	
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
11.3	15.005.0240-A	EMOP	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 16655,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	89,82	0,30	2.335,32			
11.4	15.003.0360-A	EMOP	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	1,00	92,92	0,30	120,80			
11.5	15.003.0379-A	EMOP	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	27,39	0,30	71,21			
11.6	18.027.0476-A	EMOP	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	119,96	0,30	935,69			
11.7	15.003.0395-A	EMOP	ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	12,17	0,30	158,21			
11.8	15.007.0575-A	EMOP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	35,30	0,30	91,78			
11.9	15.007.0570-A	EMOP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	12,96	0,30	33,70			
11.10	15.008.0085-A	EMOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	300,00	4,21	0,30	1.641,90			
11.11	15.008.0090-A	EMOP	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	100,00	5,95	0,30	773,50			
11.12	15.008.0155-A	EMOP	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	6,00	5,98	0,30	46,64			
11.13	15.017.0155-A	EMOP	TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	16,73	0,30	130,49			
11.14	15.018.0085-A	EMOP	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LL,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	27,49	0,30	142,95			
11.15	15.018.0100-A	EMOP	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO X,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	28,59	0,30	371,67			

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	RAZÃO SOCIAL:
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	CNPJ:
SCO	07/2025	92,26	50,85	
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
11.16	15.003.0392-A	EMOP	ABRACADEIRA DE FIXACAO, TIPO COPO, ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA, COMPOSTA DE CANOPLA, PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA, NO DIÂMETRO 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00	9,89	0,30	257,14			
11.17	15.018.0120-A	EMOP	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	16,00	9,77	0,30	203,22			
11.18	15.020.0173-A	EMOP	LAMPADA LED, TUBULAR, 1200MM, T8, 18W, FLUXO LUMINOSO EM TORNO DE 1850LM	UN	12,00	12,28	0,30	191,57			
11.19	15.034.0021-A	EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	15,00	21,40	0,30	417,30			
11.20	15.036.0141-A	EMOP	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIÂMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	20,00	3,20	0,30	83,20			
11.21	15.019.0070-A	EMOP	ESPELHO PLASTICO 4"x2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	2,34	0,30	18,25			
11.22	15.019.0020-A	EMOP	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	10,10	0,30	26,26			
11.23	15.019.0050-A	EMOP	TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE EMBUTIR, COM PLACA 4"x2". FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	11,00	9,51	0,30	135,99			
11.24	15.019.0057-A	EMOP	TOMADA ELETRICA 2P+T, 20A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	11,73	0,30	30,50			
11.25	15.019.0055-A	EMOP	TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE SOBREPOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	9,54	0,30	74,41			
11.26	15.018.0085-A	EMOP	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO LL, DIÂMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	27,49	0,30	71,47			
11.27	15.018.0100-A	EMOP	CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES, NO FORMATO X, DIÂMETRO DE 1". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	28,59	0,30	74,33			
11.28	15.034.0021-A	EMOP	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,00	21,40	0,30	166,92			
11.29	15.019.0095-0	EMOP	TOMADA TIPO RJ45, DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	24,47	0,30	159,06			
11.30	15.036.0141-A	EMOP	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIÂMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	6,00	3,20	0,30	24,96			
11.31	15.018.0120-A	EMOP	CAIXA DE EMBUTIR, EM PVC, 2"x4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	9,77	0,30	63,51			
11.32	15.019.0070-A	EMOP	ESPELHO PLASTICO 4"x2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	2,34	0,30	6,08			
11.33	15.045.0116-A	EMOP	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	6,00	118,04	0,30	920,71			

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	RAZÃO SOCIAL:
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	CNPJ:
SCO	07/2025	92,26	50,85	
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
11.34	15.004.0180-A	EMOP	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	146,80	0,30	190,84			
11.35	15.036.0049-A	EMOP	TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	9,00	15,93	0,30	186,38			
11.36	15.036.0037-A	EMOP	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	12,00	11,44	0,30	178,46			
11.37	15.038.0262-A	EMOP	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX25MM.FORNECIMENTO	UN	2,00	4,33	0,30	11,26			
11.38	15.038.0291-A	EMOP	CURVA 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	6,00	3,50	0,30	27,30			
11.39	15.038.0301-A	EMOP	CURVA 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	2,00	2,81	0,30	7,31			
11.40	15.038.0386-A	EMOP	TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	1,00	1,19	0,30	1,55			
11.41	18.013.0121-A	EMOP	SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1"X1.1/4".FORNECIMENTO	UN	2,00	121,61	0,30	316,19			
11.42	15.003.0356-B	EMOP	SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" E 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	55,08	0,30	429,62			
11.43	15.029.0016-A	EMOP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	395,58	0,30	1.028,51			
11.44	15.029.0011-A	EMOP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	68,30	0,30	88,79			
11.45	15.036.0037-A	EMOP	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,00	11,44	0,30	89,23			
11.46	15.036.0038-A	EMOP	TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,00	16,65	0,30	129,87			
11.47	15.036.0042-A	EMOP	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	3,00	54,25	0,30	211,58			
11.48	15.045.0110-A	EMOP	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"	M	10,00	15,19	0,30	197,47			
11.49	15.038.0201-A	EMOP	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO	UN	2,00	0,87	0,30	2,26			
11.50	15.038.0208-A	EMOP	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO	UN	4,00	24,16	0,30	125,63			
11.51	15.038.0235-A	EMOP	ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO	UN	1,00	269,76	0,30	350,69			

OBRA FFP - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTELA, 1470

LOCALIZAÇÃO FFP DA 47 R2

PROCESSO

ELABORAÇÃO PROJETO FFP DA 47 R3, FFP E 30 R0, FFP ESG 16 R0, FFP LOG 7 R0

ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	
SCO	07/2025	92,26	50,85	RAZÃO SOCIAL:
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	
				CNPJ:

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR COM BDI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR COM BDI	DIVERGÊNCIA
11.52	15.038.0253-A	EMOP	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECIMENTO	UN	2,00	3,50	0,30	9,10			
11.53	15.038.0252-A	EMOP	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO	UN	2,00	2,07	0,30	5,38			
11.54	15.038.0251-A	EMOP	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO	UN	3,00	1,05	0,30	4,10			
11.55	15.038.0286-A	EMOP	CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	2,00	23,49	0,30	61,07			
11.56	15.038.0336-A	EMOP	JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	2,00	0,69	0,30	1,79			
11.57	15.038.0337-A	EMOP	JOELHO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO	UN	1,00	2,43	0,30	3,16			
11.58	15.038.0356-A	EMOP	LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO	UN	1,00	0,63	0,30	0,82			
11.59	15.038.0357-A	EMOP	LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO	UN	1,00	1,91	0,30	2,48			
11.60	15.038.0407-A	EMOP	TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FORNECIMENTO	UN	2,00	53,05	0,30	137,93			
11.61	15.038.0387-A	EMOP	TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO	UN	1,00	3,27	0,30	4,25			
11.62	15.038.0456-A	EMOP	JOELHO 90° SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIMENTO	UN	3,00	4,79	0,30	18,68			
11.63	15.029.0012-A	EMOP	REGISTRO DE GAVETA BRUTO,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	86,84	0,30	112,89			
11.64	15.038.0202-A	EMOP	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO	UN	2,00	1,96	0,30	5,10			
11.65	15.038.0361-A	EMOP	LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	1,00	20,56	0,30	26,73			
12	CATEGORIA 17-PINTURAS						SUBTOTAL	572,03			
12.1	17.017.0100-A	EMOP	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAQ DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAQ DE FUNDO SINTETICONIVELADOR	M2	5,96	54,27	0,30	420,49			
12.2	17.017.0140-a	EMOP	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	M2	5,96	10,86	0,30	84,15			
12.3	17.018.0117-A	EMOP	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAQ DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	3,44	15,07	0,30	67,39			
13	CATEGORIA 18-APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						SUBTOTAL	4.306,80			



ELABORAÇÃO Setor de Orçamento

ELABORACI

DATA	07/2025	REGIME	Desonerado	A EMPRESA DEVE PREENCHER OS PREÇOS UNITÁRIOS PARA CADA ITEM
FONTE	DATA BASE	HORISTA	MENSALISTA	
EMOP	07/2025	91,42	52,18	RAZÃO SOCIAL:
TCPO	07/2025	97,78	53,79	
SINAPI	07/2025	88,56	49,09	
SCO	07/2025	92,26	50,85	
SEINFRA	07/2025	83,85	47,76	CNPJ:

ORÇAMENTO SINTÉTICO

EMPRESA

Folha 10 de 10