IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO			
Endereço: Rua Teixeira de Freitas, 30 - Fonseca, Niterói/RJ. CEP.: 24130-616			
Proprietário: Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro		CNPJ: 42.798.717/0001-55	
Responsável Técnico de Segurança: Elaine Costa Ribeiro Nahal de Souza		Conselho Técnico: CAU	Nº Matrícula: A104710-8
Decreto Estadual Adotado (Nº/Ano): Decreto Estadual Nº 42/2018			Nº Pavimentos: 8
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto Estadual Nº 42/2018:		SIM (X) NÃO ( )	
Ano da Construção ou Licenciamento: 2008		Ocupação do Subsolo: N/A	
Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, outros): Central de Ar			

CLASSIFICAÇÃO - Anexo II do Decreto Estadual Nº 42/2018			
GRUPO	**OCUPAÇÃO**	**DIVISÃO**	**DESCRIÇÃO**
H	Serviço de Saúde	H-3	Hospital e Assemelhados
		H-4	Clínica e consultório médico, odontológico e assemelhados
D	Serviço Profissional e Institucional	D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios
		D-2	Agências Bancárias
		D-3	Serviços de Manutenção e Reparação (exceto os classificados em G-4)
F	Local de Reunião de Publico	F-2	Local Religioso e Velório

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO - NT 1-04	
RISCO	**CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m²)**
Médio I	qfi ≤ 1000 MJ/m²

ELEMENTOS ESTRUTURAIS - NT 2-19			
Estrutura Portante (aço, concreto, madeira):	Concreto Armado	Classe P3 - 12m < h ≤ 23m	TRRF: 60min
Estrutura de Sustentação da Cobertura (aço, concreto, madeira, outros):	Laje em Concreto		
Profundidade do Subsolo:	N/A		
Aplicação de Revestimento:	SIM (X) NÃO ( )	Tipo de Material de Proteção: Chapisco / Emboço / Pintura / Tinta Antichamas (Conforme Modelo do Anexo E. da NT 2-19)	

QUADRO DE ÁREAS															
ÁREA	**DESCRIÇÃO**														**TOTAL**
	PRÉDIO PRINCIPAL										**ANEXOS**				
	Térreo	1° Pav	2° Pav	3° Pav	4° Pav	5° Pav	6° Pav	7° Pav	8° Pav	SUBTOTAL	Administração	RH	Ambulatório	Bradesco	Manutenção	Morgue	
ATC (m²)	3629,204	1643,43	1457,08	1343,41	1212,04	1096,56	791,10	686,41	186,80	12046,03	226,06	86,955	303,009	30,01	659,217	203,107	13554,38

RESERVATÓRIO / RTI				
LOCALIZAÇÃO	**TIPO DE SUCÇÃO**	**VOLUME DO RESERVATÓRIO (Litros)**	**VOLUME DA RTI (Litros)**	
Prédio Principal	Positiva	80.000	SPK	37.551
			HID	25.500
			TOTAL	63.051

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - Anexo III do Decreto Estadual Nº 42/2018	
X	Extintores
X	Hidrantes e Mangotinhos
X	Chuveiros Automáticos
X	Sinalização de Segurança
X	Iluminação de Emergência
X	Alarme de Incêndio
X	Detecção de Incêndio
X	Pressurização de Escadas de Emergência
X	Saídas de Emergência
X	Plano de Emergência
X	SPDA
-	Controle de Fumaça
X	Hidrante Urbano
X	Acesso de Viaturas em Edificações
X	Compartimentação Vertical
-	Compartimentação Horizontal
X	Segurança Estrutural Contra Incêndio
X	Controle de Materiais de Acabamento
-	Separação Entre Edificações
X	Elevador de Emergência
X	Brigada de Incêndio
-	Sistema de Resfriamento
-	Sistema Fixo de Gases Limpos e Saponificante
X	Sistema de Espuma

RISCOS ESPECIAIS - Decreto Estadual Nº 42/2018	
-	Armazenamento de Líquidos Inflamáveis/Combustíveis
X	Gás Liquefeito de Petróleo
-	Gás Natural
-	Armazenamento de Produtos Perigosos
-	Fogos de Artifício
-	Vaso Sob Pressão (Caldeira)
X	Grupo Moto Gerador
X	Subestação Elétrica
-	Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica
X	Exaustão Mecânica da(s) Cozinha(s)

BOMBA DE INCÊNDIO - NT 2-04					
LOCALIZAÇÃO		**TIPO**		**VAZÃO (L/min)**	**PRESSÃO (MCA)**
Prédio Principal | 8º Pavimento	Hidrantes	Principal	Elétrica	200	49,41
		Reserva	Elétrica	200	49,41
		Jockey	Elétrica	20	59,41
	Sprinkler	Principal	Elétrica	1.372,11	55,71
		Reserva	Elétrica	1.372,11	55,71
		Jockey	Elétrica	20	65,71

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - NT 2-02						
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	**DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO**	**DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE**	**DIÂMETRO DA MANGUEIRA**	**TIPO DE MANGUEIRA**	**TIPO DE ESGUICHO**	**HIDRANTE DE RECALQUE**
Médio I	3"	2 1/2"	38mm	Tipo II	38mm	Simples

MOTOGERADORES - NT3-03			
LOCALIZAÇÃO	**KVA**	**TANQUE (L)**	**LGE (L)**
Prédio Principal | Térreo	1.500	6.317	260

GLP - NT 3-02			
TIPO DE CILINDRO/BOTIJÃO	**CAPACIDADE INDIVIDUAL (Kg)**	**NÚMERO DE CILINDROS**	**CAPACIDADE PARCIAL (Kg)**
Estacionário	190	2	380

EXTINTORES DE INCÊNDIO - NT 2-01													
PORTÁTEIS													
DESCRIÇÃO	**PRÉDIO PRINCIPAL**									**ANEXO A**	**ANEXO B**	**ANEXO C**	**TOTAL**
	Térreo	**1° Pav**	**2° Pav**	**3° Pav**	**4° Pav**	**5° Pav**	**6° Pav**	**7° Pav**	**8° Pav**	**Administração**	**RH, Ambulatório, Banco e Subestação**	**Manutenção e Morgue**	
ABC 6Kg / 2-A : 20-BC	71	24	30	16	20	16	14	12	2	2	8	12	227
PO BC 6Kg / 20-B:C	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6
CO2 6Kg / 5-B:C	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5
ABC 8Kg / 4-A : 80-B:C	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ESPUMA 9L / 2-A : 10-BC	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
												SUBTOTAL	242
SOBRE RODAS													
DESCRIÇÃO	**PRÉDIO PRINCIPAL**									**ANEXO A**	**ANEXO B**	**ANEXO C**	**TOTAL**
	Térreo	**1° Pav**	**2° Pav**	**3° Pav**	**4° Pav**	**5° Pav**	**6° Pav**	**7° Pav**	**8° Pav**	**Administração**	**RH, Ambulatório, Banco e Subestação**	**Manutenção e Morgue**	
BC 20Kg / 80-BC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CO2 20Kg / 80-B:C	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
												SUBTOTAL	2
												TOTAL GERAL	**244**

POSICIONAMENTO DE HIDRANTES - NT 2-02													
DESCRIÇÃO	**PRÉDIO PRINCIPAL**									**ANEXO A**	**ANEXO B**	**ANEXO C**	**TOTAL**
	Térreo	**1° Pav**	**2° Pav**	**3° Pav**	**4° Pav**	**5° Pav**	**6° Pav**	**7° Pav**	**8° Pav**	**Administração**	**RH, Ambulatório, Banco e Subestação**	**Manutenção e Morgue**	
HIDRANTE SIMPLES	12	3	4	3	4	4	3	3	1	1	2	3	43

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS – NT 2-03												
TIPO	**PRÉDIO PRINCIPAL**									**PRÉDIO ANEXO**		**TOTAL**
	Térreo	**1° Pav**	**2° Pav**	**3° Pav**	**4° Pav**	**5° Pav**	**6° Pav**	**7° Pav**	**8° Pav**	**ANEXO A**	**ANEXO B**	**ANEXO C**	
PADRÃO	449	157	158	140	121	114	74	67	12	11	41	117	1461
RESPOSTA RÁPIDA													
PENDENTE													
K=80 T=68º													
VGA	2 e 3	4	5	6	6	7	7	7	7	1	3	1	7 VGAS

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NT 2-05													
CÓD. PLACA	**TAMANHO (mm)**	**DESCRIÇÃO**	**PRÉDIO PRINCIPAL**								**ANEXO A**	**ANEXO B**	**ANEXO C**	**TOTAL**
			TÉRREO	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**	**5º**	**6º**	**7º**	**8º**				
P-1	252	Proibido Fumar	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	8
P-2		Proibido Produzir Chama	10	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	16
P-3		Proibido Utilizar Água para Apagar Fogo	13	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	19
P-4		Proibido Utilizar Elevador em Caso de Incêndio	3	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	17
A-1	340	Alerta Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2		Cuidado, risco de incêndio	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15
A-3		Cuidado, risco de explosão	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	8
A-4		Cuidado, risco de corrosão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5		Cuidado, risco de choque elétrico	10	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	1	17
A-6		Cuidado, risco de radiação	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
A-7		Cuidado, risco de exposição à produtos tóxicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-1	316/158	Saída de Emergência à Direita	9	5	3	5	1	5	2	1	-	-	-	1	32
S-2		Saída de Emergência à Direita/Esquerda (paredes)	6	4	4	3	2	5	1	1	-	-	-	-	26
S-3		Saída de Emergência à Frente	23	9	12	9	7	8	6	6	1	1	3	2	87
S-4 A S-7		Saída de Emergência Subindo/Descendo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-8 A S-11		Escada de Emergência	-	3	3	3	3	3	3	3	1	-	-	-	22
S-12		Saída de Emergência	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	14
S-17		Indicador de Pavimento	5	5	5	5	5	5	5	5	1	-	-	-	41
S-19		Abertura da Porta Corta-Fogo por Barra Antipânico	10	5	5	5	5	5	5	5	2	-	1	-	48
E-1	224	Alarme Sonoro	14	3	4	3	4	4	3	3	1	1	3	3	46
E-2		Comando Manual de Alarme de Incêndio	29	9	13	5	9	7	5	5	1	1	4	3	91
E-3		Comando Manual de Bomba de Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-4		Telefone ou Interfone de Emergência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-5		Extintor de Incêndio	81	24	30	16	20	16	14	12	3	2	12	12	242
E-6		Mangotinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-7		Abrigo de Mangueira e Hidrante	12	3	4	3	4	4	3	3	1	1	2	3	43
E-8		Hidrante de Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E-10		Válvula de Controle do Sistema de Chuveiro Automático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	400/200	Lotação Máxima Permitida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SAÍDA DE EMERGÊNCIA - NT 2-08							
TIPO DE EDIFICAÇÃO	**GRUPO E DIVISÃO**	**DESCRIÇÃO**	**PAVIMENTO**	**SEM CHUVEIROS OU SEM DETECTORES**		**COM CHUVEIRO OU COM DETECTORES**		**TIPO DE ESCADA**
				Saída Única	Mais de uma saída	Saída Única	Mais de uma saída	
V - Edificações em que a propagação do fogo seja difícil	H	Prédio Hospitalar / Anexo Ambulatório	Térreo	35m	40m	45m	55m	Enclausurada
			Demais Pavimentos	35m	35m	35m	35m	
	D	Anexos Administrativo e RH / Banco / Manutenção	Térreo	35m	40m	45m	55m	Não Enclausurada
			Demais Pavimentos	35m	35m	35m	35m	
	F	Anexo Morgue	Térreo	35m	40m	45m	55m	Não Enclausurada
			Demais Pavimentos	35m	35m	35m	35m	

EDIFÍCIO	PAVIMENTO	OCUPAÇÃO	NT 2-08	ATC (m²)	LEITO	PESSOAS
Prédio Principal	Térreo	H-3	Uma pessoa e meia por leito	869,93	81	122
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	1806,58	-	259
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	169,45		6
	1º Pavimento	H-3	Uma pessoa e meia por leito	518,10	80	120
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	685,84	-	98
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	41,52		2
	2º Pavimento	H-3	Uma pessoa e meia por leito	291,53	44	66
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	683,68	-	98
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	40,22		2
	3º Pavimento	H-3	Uma pessoa e meia por leito	462,89	60	90
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	492,42	-	71
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	8,20		1
	4º Pavimento	H-3	Uma pessoa e meia por leito	335,06	45	68
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	513,46	-	74
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	31,17		2
	5º Pavimento	H-3	Uma pessoa e meia por leito	344,24	33	50
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	395,21	-	57
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	81,66		3
	6º Pavimento	H-3	Uma pessoa e meia por leito	257,21	33	50
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	180,92	-	26
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	46,26		2
	7º Pavimento	H-3	Uma pessoa e meia por leito	94,75	13	20
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	182,16	-	27
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	141,67		5
	8º Pavimento	-	Não há permanência humana (área técnica)			-
Anexo	Térreo A	H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	131,87	-	19
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	71,45		3
	Térreo B	H-3	Uma pessoa e meia por leito	36,31	-	6
		H-4	Uma pessoa por 7,00 m² de área	602,18		87
		J-2	Uma pessoa por 30,00 m² de área	66,43		3
				TOTAL	**389**	**1437**

NOTAS:
1. A área informada na coluna "ATC" se trata da Área Total Computável (área útil) do pavimento.
2. Conforme Parecer Técnico PT-00062/23, para efeito do dimensionamento das saídas de emergência foram consideradas a somatória das áreas úteis respeitando a ocupação de cada ambiente.

UNIDADES DE PASSAGEM												
EDIFÍCIO	**PAVIMENTO**	**POPULAÇÃO TOTAL (P)**			**ACESSO / DESCARGAS**			**ESCADAS / RAMPAS**			**PORTAS**	
		H-3	**H-4**	**J-2**	**H-3**	**H-4**	**J-2**	**H-3**	**H-4**	**J-2**	**H-3**	**H-4**	**J-2**	
					30	**60**	**100**	**22**	**45**	**60**	**30**	**100**	**100**	
Edifício Principal	Térreo	122	259	6	5	5	1	6	6	1	5	3	1	
	1º Pavimento	120	98	2	4	2	1	6	3	1	4	1	1	
	2º Pavimento	66	98	2	3	2	1	3	3	1	3	1	1	
	3º Pavimento	90	71	1	3	2	1	5	2	1	3	1	1	
	4º Pavimento	68	74	2	3	2	1	4	2	1	3	1	1	
	5º Pavimento	50	57	3	2	1	1	3	2	1	2	1	1	
	6º Pavimento	50	26	2	2	1	1	3	1	1	2	1	1	
	7º Pavimento	20	27	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Edifício Anexo	Térreo A	-	19	3	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
	Térreo B	6	87	3	1	2	1	1	2	1	1	1	1	
FÓRMULA: N = P/C	N = Número de unidades de passagem arredondado para o número inteiro imediatamente superior.													
	P = população, conforme coeficiente do Anexo A e critérios de 5.2.3 e 5.2.4.													
	C = Capacidade da unidade de passagem conforme Anexo A.													

LARGURAS MÍNIMAS CALCULADAS							
EDIFÍCIO	**PAVIMENTO**	**UNIDADES DE PASSAGEM TOTAIS (N)**			**LARGURA MÍNIMA**		
		ACESSO / DESCARGAS	**ESCADAS / RAMPAS**	**PORTAS**	**ACESSO / DESCARGAS**	**ESCADAS / RAMPAS**	**PORTAS**
	Térreo	11	13	9	6,05 m	7,15 m	4,95 m
	1º Pavimento	7	10	6	3,85 m	5,5 m	3,3 m
	2º Pavimento	6	7	5	3,3 m	3,85 m	2,75 m
	3º Pavimento	6	8	5	3,3 m	4,4 m	2,75 m
	4º Pavimento	6	7	5	3,3 m	3,85 m	2,75 m
	5º Pavimento	4	6	4	2,2 m	3,3 m	2,2 m
	6º Pavimento	4	5	4	2,2 m	2,75 m	2,2 m
	7º Pavimento	3	3	3	1,65 m	1,65 m	1,65 m
Edifício Anexo	Térreo A	2	2	2	1,1 m	1,1 m	1,1 m
	Térreo B	4	4	3	2,2 m	2,2 m	1,65 m
FÓRMULA: L = N x 0,55	L = Largura calculada						
	N = Somatória dos números de unidades de passagem calculados no pavimento conforme as ocupações.						
	0,55 = Unidade de passagem conforme NT 2-08:2019						

CÁLCULO ÁREA DE REFÚGIO				
EDIFÍCIO	**PAVIMENTO**	**LEITO**	**ÁREA COM MACAS (MIN. 25%)**	**ÁREA COM CADEIRAS DE RODAS (MIN. 25%)**
PRÉDIO PRINCIPAL	Térreo	81	21	21
	1º Pavimento	80	20	20
	2º Pavimento	44	11	11
	3º Pavimento	60	15	15
	4º Pavimento	45	12	12
	5º Pavimento	33	9	9
	6º Pavimento	33	9	9
	7º Pavimento	13	4	4

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - NT 2-12
A edificação será dotada de SPDA instalado em conformidade com a Nota Técnica do CBMERJ NT 2-12 – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e norma ABNT NBR 5419.

ESCADA PRESSURIZADA – NT 2-09		
Características do Sistema	**Área de Refúgio 1**	**Área de Refúgio 2**
Quantidade de Ventiladores	4	2
Potência do Ventilador (CV)	5.5	5.5
Vazão de Ar (m³/h)	21.700	21.700
Pressão (mca)	654	654
Dimensão do Duto (m x m)	0,50 X 1,08	0,50 X 1,08
Quantidade de Acionadores Manuais	1	1

ANEXO A - NT 1-05
TERMO DE COMPROMISSO
Declaração do responsável técnico pelo projeto de segurança contra incêndio e pânico, referente à edificação a qual possua características arquitetônicas e/ou estruturais ou invabilidade técnica que impossibilitem o cumprimento de parâmetros estabelecidos nas NTs e legislação vigente.

O abaixo assinado: Elaine Costa Ribeiro Nahal de Souza, inscrito sob CPF nº 021.536.387-63, CAU nº A104710-8, responsável técnico por este projeto de segurança, de propriedade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, inscrita sob CNPJ nº 42.498.717/0001-55, declara, sob as penas das leis e das regulamentos vigentes, sujeitando-se, no caso de descumprimento, às sanções previstas, que a citada edificação possui características arquitetônicas/estruturais que tornam inexequíveis/inviáveis o atendimento às larguras das acessos, escadas e rampas.

Em virtude do não atendimento dessas medidas, será adicionado como medida compensatória Brigada de Incêndio.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de _____.

_____
(RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DE SEGURANÇA)

ANEXO A - NT 2-03 (PARTE 1)
TERMO DE COMPROMISSO
Declaração do responsável pelo uso da edificação/estabelecimento para aprovação de projeto de segurança contra incêndio e pânico sem a previsão de chuveiros automáticos em varandas permanentemente abertas.

O abaixo assinado: Elaine Costa Ribeiro Nahal de Souza, inscrito sob CPF nº 021.536.387-63, CAU nº A104710-8, responsável técnico por este projeto de segurança, de propriedade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, inscrita sob CNPJ nº 42.498.717/0001-55, declara, sob as penas das leis e das regulamentos vigentes, sujeitando-se, no caso de descumprimento, às sanções previstas, que nas varandas não protegidas por chuveiros automáticos, o material de acabamento e revestimento deverá ser incombustível e não será realizado nenhum fechamento parcial ou total nas aberturas das mesmas, nem alteradas as suas características construtivas.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de _____.

_____
(RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DE SEGURANÇA)

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA

RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ENDEREÇO DO PROJETO	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE
RUA TEIXEIRA DE FREITAS	30	FONSECA	RIO DE JANEIRO

OCUPAÇÃO	ESCALA	DISCIPLINA	DATA	REV
H-3	INDICADA	PL	12/03/2025	03

CONTEÚDO — **PRANCHA**
QUADRO RESUMO — **01** | 21

PROPRIETÁRIO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
42.798.717/0001-55

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA
REGISTRO CAU A104710-8 | REGISTRO CICGE 01-099
LEVANTAMENTO | ARQUITETETURA | INCÊNDIO | EXAUSTÃO | CLIMATIZAÇÃO

UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA.
CNPJ 20.940.212/0001-66
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4509 | 8º ANDAR | ITAIM BIBI | SP
www.upgradeprojetos.com.br