IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Endereço: Rua Dr. Luiz Palmier, 762 - Barreto, Niterói - RJ		
Proprietário: Secretaria da Saúde do Estado do Rio de Janeiro		CNPJ: 42.798.717/0001-55
Responsável Técnico de Segurança: Elaine Costa Ribeiro Nahal de Souza		
Conselho Técnico: CAU		Nº Matrícula: A104710-8
Decreto Estadual adotado: Decreto Estadual nº 42/20018	Nº de pavimentos: 2	Ocupação do subsolo: N/A
Edificação construída ou licenciada anterior à vigência do Decreto nº 42/2018:	SIM (x) / NÃO ( )	Ano da construção ou do licenciamento: 1947
Lotação Prevista (apenas para áreas que desenvolvam ocupação do Grupo F): 60		
Descreva como se dá o sistema de condicionamento de ar da edificação (central de ar, split, outros): Built in e split		

CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 42/2018 - Anexo II

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
D	Serviço profissional e institucional	D-1	Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios
H	Serviços de Saúde	H-3	Hospital e Assemelhados
J	Depósito	J-4	Todo tipo de depósito

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO – NT 1-04

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m²)
IETAP (H-3) - Médio I	qfi ≤ 1000 MJ/m²
CGA (J-4) - Grande	qfi ≥1200 MJ/m²

ELEMENTOS ESTRUTURAIS - NT 2-19

Estrutura portante (ex: concreto, aço, madeira, outros): Concreto Armado - Classe P3		
Estrutura de sustentação da cobertura (ex: concreto, aço, madeira, outros): concreto, metálica e/ou madeira		
Profundidade do subsolo (m): N/A		TRRF: 6m < h < 12m - 60 min
Aplicação de revestimento	SIM (x)	Tipo de material de proteção: Tinta Intumescente para Resistir ao Fogo
	NÃO ( )	(Conforme modelo do Anexo E, da NT 2-19)

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DECRETO Nº 42/2018

X	Extintores
X	Hidrantes e Mangotinhos
X	Chuveiros Automáticos
X	Sinalização de Segurança
X	Iluminação de Emergência
X	Alarme de Incêndio
X	Detecção de Incêndio
X	Saídas de Emergência
X	Plano de Emergência
-	Controle de Fumaça
X	Hidrante Urbano
X	Acesso de Viaturas em Edificações
-	Compartimentação Vertical
X	Segurança Estrutural Contra Incêndio
X	Controle de Materiais de Acabamento
-	Separação Entre Edificações

RISCOS ESPECIAIS – DECRETO Nº 42/2018

X	Armazenamento de Líquidos Inflamáveis/Combustíveis
X	Gás Liquefeito de Petróleo
-	Gás Natural
-	Armazenamento de Produtos Perigosos
-	Fogos de Artifício
-	Vaso Sob Pressão (Caldeira)
X	Grupo Moto Gerador
-	Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica
X	Exaustão Mecânica da(s) Cozinha(s)

RESERVATÓRIO / RTI

LOCALIZAÇÃO	TIPO DE SUCÇÃO	VOLUME DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES (Litros)	VOLUME DA RTI (Litros)	
IETAP - CMI 1	Positiva	143.000	SPK	0
			HID	14.000
			TOTAL	**14.000**
CGA - CMI 2	Positiva	170.000	SPK	99.278
			HID	34.000
			TOTAL	**133.278**
Prédio Administrativo - CMI 3	Positiva		SPK	0
			HID	33.500
			TOTAL	**33.500**

BOMBAS DE INCÊNDIO - NT 2-04

LOCALIZAÇÃO	TIPO DE SISTEMA	TIPO		VAZÃO (L/min)	PRESSÃO (MCA)
IETAP - CMI 1	HIDRANTES	Principal	Elétrica	200	68,71
		Reserva	Elétrica	200	68,71
		Joquey	Elétrica	20	78,71
CGA - CMI 2	HIDRANTES	Principal	Elétrica	1000	40,00
		Reserva	Elétrica	1000	40,00
		Joquey	Elétrica	20	50,00
	SPRINKLERS	Principal	Elétrica	5089,31	47,26
		Reserva	Elétrica	5089,31	47,26
		Joquey	Elétrica	20	57,26
Prédio Administrativo - CMI 3	HIDRANTES	Principal	Elétrica	1000	84,76
		Reserva	Elétrica	1000	84,76
		Joquey	Elétrica	20	94,76

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - NT 2-02

IETAP - CMI 1	Classificação de Risco	Médio I
	Diâmetro da Tubulação de Succção (mm)	75mm
	Diâmetro da Tubulação Recalque (mm)	65mm
	Diâmetro da Mangueira (mm)	38mm
	Tipo da Mangueira	Flexível - Tipo II
	Tipo de Esguicho	Regulável
	Hidrante de Recalque	Simples
CGA - CMI 2	Classificação de Risco	Grande
	Diâmetro da Tubulação de Succção (mm)	150mm
	Diâmetro da Tubulação Recalque (mm)	125mm
	Diâmetro da Mangueira (mm)	63mm
	Tipo da Mangueira	Flexível - Tipo II
	Tipo de Esguicho	Regulável
	Hidrante de Recalque	Duplo
Prédio Administrativo - CMI 3	Classificação de Risco	Grande
	Diâmetro da Tubulação de Succção (mm)	150mm
	Diâmetro da Tubulação Recalque (mm)	125mm
	Diâmetro da Mangueira (mm)	63mm
	Tipo da Mangueira	Flexível - Tipo II
	Tipo de Esguicho	Regulável
	Hidrante de Recalque	Duplo

QUADRO DE ÁREAS

ATC	IETAP											CGA											
	Hospital Principal		Hosp. Tuberc.	Anexo Tuberc.	Almox. 1	Almox. 2	Vestiário		Resíduos	CMI 1	Oficina	Prédio Administrativo			Anexo Adm.	Ambulat.	Galpão 1	Geradores	CMI 3	Galpão 2		CMI 2	TOTAL
	T	1°					T	1° P				I	T	S						T	M		
	1340,61	985,75	2272,21	391,22	94,08	47,88	129,6	129,6	112,06	49,50	146,14	245,09	245,94	245,57	239,52	141,34	2196,89	25,05	17,6	3972,64	520	53	13601,25
ÁREA DE ARMAZENAGEM	-											-					1198,94	-	-	4133,41		-	5332,35

MOTOGERADORES - NT3-03

PAVIMENTO	KVA	TANQUE (L)	LGE (L)
IETAP - Hospital Principal	440	1000	260
CGA - Galpão 1	145	500	910
	360		
	165	500	
	125	500	

GLP / GN - NT 3-02

TIPO DE CILINDRO/BOTIJÃO	CAPACIDADE INDIVIDUAL (Kg)	NÚMERO DE CILINDROS	CAPACIDADE PARCIAL (Kg)
Transportável	13	2	26
	190	4	760
		CAPACIDADE TOTAL (Kg)	**786**

EXTINTORES DE INCÊNDIO - NT 2-01

PORTÁTEIS

DESCRIÇÃO	IETAP											CGA											
	Hospital Principal		Hosp. Tuberc.	Anexo Tuberc.	Almoxarifados		Vestiário		Resíd.	CMI 1	Oficina	Prédio Administrativo			Anexo Adm.	Ambulatório	Galpão 01	Geradores	CMI 3	Galpão 02		CMI 2	TOTAL
	Térreo	1° Pav.			1	2	T	1° P				Inferior	Térreo	Superior						Ter.	Mezanino		
ABC 4Kg / 2-A : 20-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ABC 6Kg / 3-A : 20-B:C	20	22	20	14	2	2	4	2	6	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	98
ABC 12Kg / 6-A : 40-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
CO2 6Kg / 5-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6
PÓ BC 6Kg / 20-B:C	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7
ESPUMA MEC. 9L/ 2-A:10-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL	**21**	**22**	**22**	**14**	**2**	**2**	**4**	**2**	**6**	**2**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	115

SOBRERODAS

DESCRIÇÃO	IETAP											CGA											
	Hospital Principal		Hosp. Tuberc.	Anexo Tuberc.	Almoxarifados		Vestiário		Resíd.	CMI 1	Oficina	Prédio Administrativo			Anexo Adm.	Ambulatório	Galpão 01	Geradores	CMI 3	Galpão 02		CMI 2	TOTAL
	Térreo	1° Pav.			1	2	T	1° P				Inferior	Térreo	Superior						Ter.	Mezanino		
ABC 20Kg / 6-A : 80-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	31	-	-	62	7	-	108
CO2 25Kg / 10-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
PÓ BC 100Kg / 40-B:C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-			-	5
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**36**	**4**	**0**	**62**	**7**	**0**	117

POSICIONAMENTO DE HIDRANTES - NT 2-02

DESCRIÇÃO	IETAP											CGA											
	Hospital Principal		Hosp. Tuberc.	Anexo Tuberc.	Almoxarifados		Vestiário		Resíd.	CMI 1	Oficina	Prédio Administrativo			Anexo Adm.	Ambulatório	Galpão 01	Geradores	CMI 3	Galpão 02		CMI 2	TOTAL
	Térreo	1° Pav.			1	2	T	1° P				Inferior	Térreo	Superior						Ter.	Mezanino		
HIDRANTE SIMPLES	4	4	6	3	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	24
HIDRANTE DUPLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	10	2	-	19
TOTAL	**20**											**23**											

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS – NT 2-03

TIPO	CGA - GALPÃO 2				TOTAL
	Térreo		Mezanino 1	Mezanino 2	
ESFR / RESPOSTA RÁPIDA / PENDENTE / K=195 T=100°	213	201	33	30	477
VGA	1	2			2 VGAS

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NT 2-05

Cód. Placa	Tamanho (mm)	Descrição	IETAP											CGA											
			Hospital Principal		Hosp. Tuberc.	Anexo Tuberc.	Almox.		Vestiário		Resíd.	CMI 1	Oficina	Prédio Administrativo			Anexo	Ambulatório	Galpão 01	Geradores	CMI 3	Galpão 02		CMI 2	TOTAL
			T.	1°P			1	2	T	1° P				I	T	S						Ter.	Mez.		
P-1	200	Proibido Fumar	2	1	1	1	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	1	19
P-2		Proibido Produzir Chama	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	17
P-3		Proibido utilizar Água para Apagar Fogo	2	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	16
A-2	300	Cuidado, risco de incêndio	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	12
A-3		Cuidado, risco de explosão	2	1	1	2	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	13
A-5		Cuidado, risco de choque	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	13
A-6		Cuidado, risco de radiação	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A-7		Cuidado, risco de exposição à produtos tóxicos	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
S-1	300/150	Saída de Emergência à Direita	1	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	600/300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	16	-	-	19
S-2	300/150	Saída de Emergência à Esquerda	6	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-		1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	19
	600/300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	29	2	-	34
S-3	300/150	Saída de Emergência à Frente	7	4	6	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	34
	600/300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	8	-	-	11
S-4 A S-7	316/158	Saída de emergência Subindo/Descendo à Direita/Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S-8 A S-11	316/158	Escada de Emergência	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
S-12	300/150	Saída de Emergência	7	1	8	5	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	29
	600/300			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	-	8
S-17	300/150	Indicador de Pavimento	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	600/300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
E-1	200	Alarme Sonoro	4	4	6	3	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	25
	400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	10	2	-	21
E-2	200	Comando Manual de Alarme de Incêndio	5	4	11	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	37
	400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	18	3	1	33
E-3	200	Comando Manual de Bomba de Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
E-5	200	Extintor de Incêndio	21	22	22	14	2	2	4	2	6	2	12	2	2	2	2	2	-	-	2	-	-	2	123
	400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	4	-	62	7	-	109
E-7	200	Abrigo de Mangueira e Hidrante	4	4	6	3	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	24
	400			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	-	10	2	0	19
S-18	400/150	Instrução de Abertura da Porta Corta-Fogo por Barra Antipânico	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	7
S-20	300/150	Instrução Porta Corta-Fogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	1	8
A	420/200	Lotação Máxima Permitida	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - NT 2-08

TIPO DE EDIFICAÇÃO	GRUPO	PAVIMENTO	SEM CHUVEIROS OU SEM DETECTORES		COM CHUVEIRO OU COM DETECTORES		TIPO DE ESCADA
			Saída Única	Mais de uma saída	Saída Única	Mais de uma saída	
(y) Edificações em que a propagação do fogo seja difícil	D	Térreo	35m	40m	45m	55m	Não Enclausurada
		Demais Pavimentos	35m	35m	35m	35m	
	H	Térreo	35m	40m	45m	55m	Não Enclausurada
		Demais Pavimentos	35m	35m	35m	35m	
	J	Térreo	40m	50m	55m	65m	Não Enclausurada
		Demais Pavimentos	35m	35m	35m	35m	

CÁLCULO POPULACIONAL - IETAP

EDIFÍCIO	PAVIMENTO	OCUPAÇÃO	NT 2-08	ATC (m²)	LEITO (UN)	POPULAÇÃO
HOSPITAL PRINCIPAL	Térreo	H-3	Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,00 m² de área	704,32	-	101
	1° Pavimento			743,08	20	137
HOSPITAL TUBERCULOSE	Térreo			1776,21	83	379
ANEXO TUBERCULOSE				256,11	10	52
				TOTAL	**113**	**669**

CÁLCULO POPULACIONAL - CGA

EDIFÍCIO	PAVIMENTO	OCUPAÇÃO	NT 2-08	ATC (m²)	LEITO (UN)	POPULAÇÃO
PRÉDIO ADMINISTRATIVO	Pav. Inferior	D-1	Uma pessoa por 7,00 m² de área	213,85	-	31
	Pav. Térreo			216,98		31
	1° Pavimento			218,68		32
ANEXO ADM	Térreo			223,89		32
AMBULATÓRIO	Térreo	H-3	Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,00 m² de área	124,00		18
GALPÃO 1	Térreo	J-4	Uma pessoa por 30,00 m² de área	2107,29		71
GALPÃO 2	Térreo			3854,11		129
	Mezanino			520,42		18
				TOTAL	**-**	**362**

NOTAS:
1. A área informada na coluna "ATC" se trata da Área Total Computável (área útil) do pavimento.
2. Conforme Parecer Técnico PT-00062/23 para efeito do dimensionamento das saídas de emergência foram consideradas a somatória das áreas úteis respeitando a ocupação de cada ambiente.

UNIDADES DE PASSAGEM - IETAP

EDIFÍCIO	PAVIMENTO	POPULAÇÃO TOTAL (P)	ACESSO / DESCARGAS	ESCADAS / RAMPAS	PORTAS
		H-3	30	22	30
HOSPITAL PRINCIPAL	Térreo	101	4	5	4
	1° Pavimento	137	5	7	5
HOSP. TUBERCULOSE	Térreo	379	13	18	13
ANEXO TUBERCULOSE		52	2	3	2

UNIDADES DE PASSAGEM - CGA

EDIFÍCIO	PAVIMENTO	POPULAÇÃO TOTAL (P)			ACESSO / DESCARGAS			ESCADAS / RAMPAS			PORTAS		
		D-1	H-4	J-4	D-1	H-4	J-4	D-1	H-4	J-4	D-1	H-4	J-4
					100	60	100	60	45	60	100	100	100
PRÉDIO ADMINISTRATIVO	Pavimento Inferior	31	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	Pavimento Térreo	31			1			1			1		
	1° Pavimento	32			1			1			1		
ANEXO ADM.	Térreo	32			1			1			1		
AMBULATÓRIO			18			1			1			1	
GALPÃO 1		-	-	71	-	-	1	-	-	2	-	-	1
GALPÃO 2				129			2			3			2
	Mezanino			18			1			1			1

FÓRMULA: N = P/C
N = Número de unidades de passagem arredondado para o número inteiro imediatamente superior.
P = população, conforme coeficiente do Anexo A e critérios de 5.2.3 e 5.2.4.
C = Capacidade da unidade de passagem conforme Anexo A.

LARGURAS MÍNIMAS CALCULADAS - IETAP

EDIFÍCIO	PAVIMENTO	UNIDADES DE PASSAGEM TOTAIS (N)			LARGURA MÍNIMA		
		ACESSO / DESCARGAS	ESCADAS / RAMPAS	PORTAS	ACESSO / DESCARGAS	ESCADAS / RAMPAS	PORTAS
HOSPITAL PRINCIPAL	Térreo	4	5	4	2,2 m	2,75 m	2,2 m
	1° Pavimento	5	7	5	2,75 m	3,85 m	2,75 m
HOSP. TUBERCULOSE	Térreo	13	18	13	7,15 m	9,9 m	7,15 m
ANEXO TUBERCULOSE		2	3	2	1,1 m	1,65 m	1,1 m

LARGURAS MÍNIMAS CALCULADAS - CGA

EDIFÍCIO	PAVIMENTO	UNIDADES DE PASSAGEM TOTAIS (N)			LARGURA MÍNIMA		
		ACESSO / DESCARGAS	ESCADAS / RAMPAS	PORTAS	ACESSO / DESCARGAS	ESCADAS / RAMPAS	PORTAS
PRÉDIO ADMINISTRATIVO	Pav. Inferior	1	1	1	0,55 m	0,55 m	0,55 m
	Pav. Térreo	1	1	1	0,55 m	0,55 m	0,55 m
	1° Pavimento	1	1	1	0,55 m	0,55 m	0,55 m
ANEXO ADM.	Pav. Térreo	1	1	1	0,55 m	0,55 m	0,55 m
AMBULATÓRIO		1	1	1	0,55 m	0,55 m	0,55 m
GALPÃO 1		1	2	1	0,55 m	1,1 m	0,55 m
GALPÃO 2		2	3	2	1,1 m	1,65 m	1,1 m
	Mezanino	1	1	1	0,55 m	0,55 m	0,55 m

FÓRMULA: L = N x 0,55
L = Largura calculada
N = Somatória dos números de unidades de passagem calculados no pavimento conforme as ocupações.
0,55 = Unidade de passagem conforme NT 2-08:2019

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - NT 2-12

Conforme NT 2-12, item 5.2.1.4, "A edificação será dotada de SPDA instalado em conformidade com a Nota Técnica do CBMERJ NT 2-12 – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e norma ABNT NBR 5419".

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NT 2-06

Descrição	IETAP											CGA											
	Hospital Principal		Hosp. Tuberc.	Anexo Tuberc.	Almoxarifados		Vestiário		Resíd.	CMI 1	Oficina	Prédio Administrativo			Anexo Adm.	Ambulatório	Galpão 01	Geradores	CMI 3	Galpão 02		CMI 2	TOTAL
	Térreo	1° Pav.			1	2	T	1° P				Inferior	Térreo	Sup.						Ter.	Mezanino		
Bloco Autonômo	10	10	19	7	1	1	-	-	-	-	2	4	3	2	2	1	31	-	-	30	8	-	131
Bloco Autonômo à Prova de Explosão	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	13

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - NT 2-07

Descrição	IETAP											CGA											
	Hospital Principal		Hosp. Tuberc.	Anexo Tuberc.	Almoxarifados		Vestiário		Resíd.	CMI 1	Oficina	Prédio Administrativo			Anexo Adm.	Ambulatório	Galpão 01	Geradores	CMI 3	Galpão 02		CMI 2	TOTAL
	Térreo	1° Pav.			1	2	T	1° P				Inferior	Térreo	Superior						Ter.	Mezanino		
Acionador Manual	5	4	11	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1	-	18	3	1	70
Alarme Audiovisual	4	4	6	3	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	8	1	-	10	2	-	46
Detector de Fumaça	82	57	11	31	2	1	3	-	4	1	7	-	-	-	-	-	58	-	-	68	8	1	334
Detector de Fumaça	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	100
Detector de Calor	1	13	7	-	-	-	4	9	-	-	1	-	-	-	-	-	11	1	-	2	-	-	49
Detector de Chama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Detector Linear	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Central de Alarme	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5
Repetidor de Sinal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS/COMBUSTÍVEIS - NT 3-06

LOCALIZAÇÃO	TIPO DE TANQUE	CLASSE DO LÍQUIDO	VOLUME (L)	VOLUME DO LGE (L)
Galpão 01	Superfície	Classe IIIB	250	N/A

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20

ELEMENTOS	CÓD.	MATERIAL	CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES
Tetos / Forros	1	Telha de Fibrocimento	Classe II-A	-
	2	Concreto	Classe I	-
	3	Gesso Acartonado	Classe II-A	Chapa de gesso tipo Standard resistente ao fogo 15,0mm Knauf. Laudo Anexo.
Paredes / Divisórias	4	Drywall	Classe II-A	Chapa de gesso tipo Standard resistente ao fogo 15,0mm Knauf. Laudo Anexo.
	5	Alvenaria / Pintura	Classe I	-
	6	Cerâmica	Classe I	
Piso	7	Concreto/ Cimento Liso	Classe I	
	8	Cerâmica	Classe I	
Cobertura	9	Telha Cerâmica	Classe I	
Fachada	10	Alvenaria / Cerâmica	Classe I	

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
INSTITUTO ESTADUAL DE DOENÇAS DO TÓRAX ARY PARREIRAS

RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO				
ENDEREÇO DO PROJETO: RUA DOUTOR LUIZ PALMIER		NÚMERO: 762	BAIRRO: NITERÓI	CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ
OCUPAÇÃO: H-3 | J-4	ESCALA: INDICADA	DISCIPLINA: PL	DATA: 31/03/2025	REV: 12
CONTEÚDO: QUADRO RESUMO				PRANCHA: 01 | 16

PROPRIETÁRIO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ Nº 42.498.717/0001-55

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ELAINE COSTA RIBEIRO NAHAL DE SOUZA
REGISTRO CAU: A104710-8 | REGISTRO DGST: 01-091
LEVANTAMENTO | ARQUITETETURA | INCÊNDIO | EXAUSTÃO | CLIMATIZAÇÃO

UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA.
CNPJ 20.940.212/0001-66
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 4509 | 8º ANDAR | ITAIM BIBI | SP
www.upgradeprojetos.com.br