



EMITIDO EM 21/08/2026 12:08:17

C/SUBG/CIC/GPO - GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS

ORÇAMENTO POR PLANILHA - INICIAL

Código da Obra: 9.345
Processo: 000184.012338/2026-41
Ano/ Mes de referencia: 2026/07
Prazo Previsto: 390 Dias Corridos
EAP: EAP GERAL
Aplicação de Percentuais: FATOR K
Tipo de Preço SCO: DESONERADO
Obra / Serviço: Contratação de empresa especializada em engenharia mecânica para elaboração de projeto executivo e execução dos serviços de adequação do sistema existente de exaustão mecânica da cozinha.

LOCAL DA OBRA / SERVIÇO

AP	RA	BAIRRO	LOGRADOURO	COMPLEMENTO
AP 2.1	4 - Botafogo	BOTAFOGO	RUASAO CLEMENTE	360



C/SUBG/CIC/GPO - GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS
ORÇAMENTO POR PLANILHA - INICIAL

EMITIDO EM 21/08/2026 12:08:17

Código : 9.345 Processo : 000184.012338/2026-41 Ano/ Mes de referencia : 2026/07 Prazo Previsto : 390 Dias Corridos

SISTEMA: EDIFICACOES

SUBSISTEMA: MANUTENCAO

PLANILHA: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Custo Parcial (R\$)
1	IE00047467	Confecção de 01 (um) Projeto de Exaustão Mecânica, completo com memória de cálculo, conforme a norma técnica NBR-14.518 da ABNT e aprovado na Prefeitura. (DESONERADO)	un	1,0000	5.088,00	5.088,00
2	IE00047468	Execução dos serviços de exaustão mecânica da cozinha: 1 - Substituição e Fornecimento da coifai ilha existente por nova coifa tipo ilha, adequada f ABNT NBR 14518:2020; 2 - Fornecimento e instalação de sistema fixo de combate a incêndio para coifa e sistema de exaustão; 3 - Substituição do exaustor existente por exaustor centrífugo compatível com cozinha profissional; 4 - Adequações de dutos, suportes, bases, interligações, comandos, acessórios e demais componentes necessários; 5 - Testes, comissionamento, documentação final e entrega técnica do sistema. (desonerado)	cj	1,0000	75.300,00	75.300,00
					Total da Planilha	80.388,00 85,8955 (%)
					Total do Subsistema	80.388,00 85,8955 (%)
					Total do Sistema	80.388,00 85,8955 (%)



C/SUBG/CIC/GPO - GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS
ORÇAMENTO POR PLANILHA - INICIAL

EMITIDO EM 21/08/2026 12:08:17

Código : 9.345 Processo : 000184.012338/2026-41 Ano/ Mes de referencia : 2026/07 Prazo Previsto : 390 Dias Corridos

SISTEMA: EDIFICACOES

SUBSISTEMA: MANUTENCAO

PLANILHA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SIST. DE EXAUSTÃO

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Custo (R\$)	Custo Parcial (R\$)
1	IE00047569	Manutenção Preventiva do Sistema de Exaustão da Cozinha 1.Limpeza e verificação da Coifa Lavadora de Aço Inox; 2.Limpeza e verificação dos Filtros inerciais das Coifas; 3.Limpeza e Verificação do Exaustor Centrífugo; 4.Limpeza e Verificação da rede de dutos sempre pelas portas de visitas; 5.Limpeza e verificação do Dampe -corta fogo. 6.Verificação dos contatos elétricos;(essa verificação é mensal) .(DESONERADO)	un/mês	12,0000	1.100,01	13.200,12
Total da Planilha						13.200,12 14,1045 (%)
Total do Subsistema						13.200,12 14,1044 (%)
Total do Sistema						13.200,12 14,1044 (%)

TOTAL ORÇADO: R\$ 73.691,44 BDI(%): 27,00 VALOR DO BDI: R\$ 19.896,68 VALOR TOTAL: R\$ 93.588,12

NINETY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY-EIGHT AND 12 / 100

Orçamentista:

/ -
Matrícula

Rubrica



C/SUBG/CIC/GPO - GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS
ORÇAMENTO POR PLANILHA - INICIAL

EMITIDO EM 21/08/2026 12:08:17

Código : 9.345 Processo : 000184.012338/2026-41 Ano/ Mes de referencia : 2026/07 Prazo Previsto : 390 Dias Corridos

FOLHA RESUMO COM OS TOTAIS DAS PLANILHAS

	Valor(R\$)	Percentual(%)
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO	80.388,00	85,8955
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SIST. DE EXAUSTÃO	13.200,12	14,1044
MANUTENCAO	Total por Subsistema: 93.588,12	99,9999
EDIFICACOES	Total por Sistema: 93.588,12	99,9999
	TOTAL DO ORÇAMENTO: 93.588,12	100,00

TOTAL ORÇADO: R\$ 73.691,44 BDI(%): 27,00 VALOR DO BDI: R\$ 19.896,68 VALOR TOTAL: R\$ 93.588,12

NINETY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY-EIGHT AND 12 / 100

Orçamentista:

_____/_____._____-_____
Matrícula

Rubrica