PREFEITURA RIO | Riotur

PLANILHA DE CUSTOS - BALSAS - REVEILLON 2026/2027

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS DE BALSAS, REBOCADORES E LANCHAS DE APOIO, PARA A QUEIMA DE FOGOS NA PRAIA DE COPACABANA NO RÉVEILLON 2026/2027, Conforme especificações detalhas no Termo de Referência

ITEN	SERVIÇOS	DESCRITIVO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4.1	BALSAS	Tamanhos mínimos de 300 m2 com pontal mínimo de 2,40m, sem propulsão ou combustível	10		
4.1 letra "a"	CABINES	Para técnicos			
4.1 letra "b"	POITAS	Providas ferro de fundeio, ancoras e poitas para o fundeio.	mínimo de 80		
4.1 letra"c"	EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM	Para cada técnico embarcado			
4.1 letra "d"	GERADOR 10 KV	10 KV, com combustível	1 cada balsa		
4.1letra "e"	ESCADA	Para acesso dos técnicos	1 cada balsa		
4.2	BALSAS SECUNDÁRIAS	Tamanhos mínimos de 150 m2 com pontal mínimo de 1,80m, sem propulsão ou combustível.	9		
4.2 letra"a"	FERRO DE FUNDEIO, ÂNCORAS E POITAS	O suficiente para fundeio			
4.3	REBOCADORES	Para balsas, com combustível	6		
4.3 letra"a"	REBOCADORES	Com equipamentos de Combate a Incêndio	8		
4.4	LANCHAS	Letra "a" - Para transporte de passageiros, na manobra e poderá ser tripulada pelos órgãos fiscais	6		:
		Letra "b" - Para transporte de no mínimo 12 pessoas que ficará disponível para a equipe de fiscalização	4		
4.4 letra"c"	AMBULANCHA	Para transporte de profissionais de saúde	2		
4.4.letra"c.1	ILUMINAÇÃO DE STROB	Para sinalização			
4.4.letra"c.2"	EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM	Para equipe das ambulanchas			
4.5	BOIAS LUMINOSAS	Na cor amarela	12		
4.6	ÁREA LIVRE	Para manuseio dos fogos e Base de produção	5.000M2		
4.6 letra"a"	ESTACIONAMENTO	Para 10 caminhões			
4.6 letra"b"	BANHEIROS	Para sufiente para 70 técnicos			
4.6 letra "c"	ILUMINAÇÃO	Adequada			
4.7	CAIS ILUMINADO	Para atracação similtânea das 19 balsas			
4.7 letra"a"	PONTES MÓVEIS	Com corrimão e guarda corpo			
4.7 letra"b"	EMPILHADEIRAS E GUINDASTES	Para Manobra de cargas			
4.7 letra"c"	REBOCADOR	Para local de montagem	1		
4.8.3	TRIPULAÇÃO DE MANOBRA PARA REBOCADORES				
4.8.4	TRIPULAÇÃO PARA LANCHAS				
4.8.5 letra"a"	EQUIPES DE TÉCNICOS	Para fundeio das balsas	2		
4.8.5 letra"b"	EQUIPE DE MANOBRA STANDBY	Para período de fundeio e retirada das balsas	1		
4.8.5 letra"c"	TÉCNICO QUALIFICADO		1		
4.8.6	Descarte de materiais não perigosos-lixo comuns e resíduos não perigosos dos fogos de artifício;				
4.8.7	ALIMENTAÇÃO	Para equipe			
4.8.8	EQUIPE PARA EMPILHADEIRA E GUINDASTE	Para Manobra			
4.8.9	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	24 horas			
4.8.10	DEMAIS EQUIPES	Operação de Pátio			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					

Obs.: O critério de julgamento a ser utilizado é o de MENOR PREÇO GLOBAL, por empreitada por preço global