Nº AMC 3629 (REV: 01)

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2026.

A
NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A – NUCLEP
Avenida General Euclydes de Oliveira Figueiredo 200
às margens da Rodovia Rio Santos, km 18,5, bairro
Brisamar, Itaguaí RJ CEP 23825 410

Sr. Rômulo Souza
Fone:
E-Mail:

Estamos apresentando a nossa proposta para intervenção corretiva da unidade compressora do equipamento de ar Modelo: CPF 200 AP, Serie: BRP094217. Conforme relacionado abaixo:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- **Desmontagem da unidade compressora,**
- **Retirada da unidade compressora e transporte para base da Air Mastro;**
- **Substituição temporária de uma unidade compressora original do equipamento que é de 200HP, por um período inicial de 30 dias. OBS: Caso o período de 30 dias seja excedido por responsabilidade da Nuclep, os dias adicionais serão cobrados. Obs: Contado com a aprovação total da manutenção do equipamento;**
- **Análise da unidade compressora retirada na Nuclep, realizada em bancada;**
- **Envio de relatório fotográfico dos danos encontrados na unidade compressora;**
- **Fornecimento e substituição dos rolamentos,**
- **Fornecimento e substituição de anéis orings,**
- **Fornecimento e substituição de anéis viton,**
- **Fornecimento e substituição da bucha e retentor,**

- **Verificação de desgastes dos rotores e bloco.**
- **Limpeza e pintura geral da unidade,**
- **Balanceamento dinâmico dos rotores,**
- **Usinagem e limpeza de ombro dos dois rotores macho e femea;**
- **Usinagem do eixo principal,**
- **Limpeza e nivelamento da carcaça dos rolamentos dianteiros;**
- **Montagem da unidade compressora,**
- **Realização dos testes finais;**
- **Emissão de ART de engenharia mecânica, com relatório técnico fotográfico.**

OBS 01: Será enviada a Nuclep uma proposta de venda da unidade compressora original com a unidade do equipamento de ar: **CPF 200 AP, Serie: BRP094217.**

OBS 02: A Air Mastro Compressores gostaria que ser for possível e a Nuclep julgue necessário a disponibilidade de um técnico para acompanhamento da desmontagem da unidade compressora na base da Air Mastro Compressores.

2.1) *Preço Total: ---- R$* 89.398,00 (Oitenta e nove mil trezentos e noventa e oito reais);

2.2) Condições de Pgto: 28 dias DDL

2.3) Impostos: ISS incluso nos preços conforme legislação;

2.4) Garantia dos serviços: 03 (Três) meses;

2.5) Tempo de execução do serviço: Até 30 dias.

2.6) Validade da proposta: 10 DDL;

Rua: Abiru Nº 369 – Barro Vermelho – Belford Roxo – Rio de Janeiro – R.J -- Brasil – CEP:26115-220 Tel: (21)98396-8984 (21)2762-0184 CNPJ:30.508.021/0001-83.
Email: airmastrocompressores@gmail.com

Obs: Esses valores referem-se ao escopo mencionado acima, com a disponibilidade de um elemento compressor original para o equipamento de ar CPF 200 AP, Serie: BRP094217. Caso durante a execução do serviço nossos técnicos detectem alguma necessidade sobressalente que não esteja incluso no orçamento, será realizado um novo orçamento e enviado aos senhores para aprovação.

AIR MASTRO COMPRESSORES MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA

[redacted]

Rua: Abiru Nº 369 – Barro Vermelho – Belford Roxo – Rio de Janeiro – R.J -- Brasil –
CEP:26115-220 Tel: (21)98396-8984 (21)2762-0184 CNPJ:30.508.021/0001-83.
Email: airmastrocompressores@gmail.com