



GRUPO 05 - PIAUÍ

Bancos  
SINAPI - 07/2025 - Piauí  
SBC - 08/2025 - Piauí

B.D.I.

Encargos Sociais

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco  | Descrição   | Tipo   | Und | Quant.  | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|--------|--------|---|--|-----|---------|------------|-------|----------|--------------------|
| 94216  | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | Telhamento para Cobertura                                  | m²  | 432,0   |            |       |          |                    |
| 96135  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024  | Pintura Externa  | m²  | 606,0   |            |       |          |                    |
| 88497  | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | Pintura Interna  | m²  | 787,0   |            |       |          |                    |
| 98678  | SINAPI | PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020  | Pisos  | m²  | 24,0    |            |       |          |                    |
| 022931 | SBC    | REMOCAO PINTURA ACRILICA.PVA LATEX OU EQUIVALENTE EM PAREDES  | DEMOLICOES   | m²  | 1.254,0 |            |       |          |                    |
| 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | Pintura Interna  | m²  | 787,0   |            |       |          |                    |
| 92543  | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura                           | m²  | 432,0   |            |       |          |                    |
| 98546  | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023   | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m²  | 40,0    |            |       |          |                    |
| 012057 | SBC    | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC   | INSTALACOES PROVISORIAS                                    | MES | 4,0     |            |       |          |                    |
| 88489  | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | Pintura Interna  | m²  | 467,0   |            |       |          |                    |
| 88485  | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | Pintura Interna  | m²  | 1.254,0 |            |       |          |                    |
| 012225 | SBC    | ALUGUEL MENSAL CONTAINER  | INSTALACOES PROVISORIAS                                    | MES | 4,0     |            |       |          |                    |
| 012059 | SBC    | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57   | INSTALACOES PROVISORIAS                                    | MES | 4,0     |            |       |          |                    |
| 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  | PAVI - PAVIMENTAÇÃO  | m²  | 10,0    |            |       |          |                    |
| 97650  | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | Demolições e Remoções                                      | m²  | 432,0   |            |       |          |                    |
| 94231  | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | Telhamento para Cobertura                                  | M   | 60,0    |            |       |          |                    |
| 018504 | SBC    | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 3,0 METROS  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | MES | 17,0    |            |       |          |                    |



GRUPO 05 - PIAUÍ

Bancos  
SINAPI - 07/2025 - Piauí  
SBC - 08/2025 - Piauí

B.D.I.

Encargos Sociais

Curva ABC de Serviços

| Código   | Banco   | Descrição  | Tipo                             | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------|---------|--|----------------------------------|-----|--------|------------|-------|----------|--------------------|
| 210000   | SBC     | BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS  | LIMPEZA                          | UN  | 7,0    |            |       |          |                    |
| 104615   | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023     | Revestimentos Cerâmicos Internos | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |
| 101727   | SINAPI  | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020  | Pisos                            | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |
| 88488    | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | Pintura Interna                  | m²  | 139,0  |            |       |          |                    |
| 97647    | SINAPI  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | Demolições e Remoções            | m²  | 432,0  |            |       |          |                    |
| 00000122 | Próprio | ART Acima de 15.000,00 2025  | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS         | UN  | 3,0    |            |       |          |                    |
| 105115   | SINAPI  | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024  | CANT - CANTEIRO DE OBRAS         | UN  | 6,0    |            |       |          |                    |
| 88484    | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023  | Pintura Interna                  | m²  | 139,0  |            |       |          |                    |
| 87767    | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | Contrapiso                       | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |
| 023405   | SBC     | RETIRADA PARA REPOSICAO DE PISO EM PLACAS DE ALTA RESISTENCIA  | REFORMA E RECONSTRUCAO           | m²  | 24,0   |            |       |          |                    |
| 87642    | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021        | Contrapiso                       | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |
| 87528    | SINAPI  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024         | Massa Única Interna              | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |
| 97064    | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS         | M   | 15,0   |            |       |          |                    |
| 104803   | SINAPI  | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | Demolições e Remoções            | M   | 60,0   |            |       |          |                    |
| 022876   | SBC     | DEMOLICAO MANUAL PISO VINILICO E ARGAM. DE ASSENTAMENTO  | DEMOLICOES                       | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |



GRUPO 05 - PIAUÍ

**Bancos**  
**SINAPI - 07/2025 - Piauí**  
**SBC - 08/2025 - Piauí**

**B.D.I.**

**Encargos Sociais**

**Curva ABC de Serviços**

| Código | Banco  | Descrição   | Tipo                   | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|--------|--------|---|------------------------|-----|--------|------------|-------|----------|--------------------|
| 97631  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | Demolições e Remoções  | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |
| 87893  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco               | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |
| 022710 | SBC    | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS   | DEMOLICOES             | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |
| 99814  | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019  | Limpeza de Obra        | m²  | 30,0   |            |       |          |                    |
| 120010 | SBC    | CHAPISCO ARGAMASSA PREFABRICADA ROLADA  | REVESTIMENTOS INTERNOS | m²  | 10,0   |            |       |          |                    |

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**