



LEGENDA:

DEPÓSITO DE MATERIAIS EXCEDENTES

NOTAS:

1 - COTAS E DIMENSÕES EM METRO;

2 - DEVERÁ SER REALIZADA LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL DE 0,20 m NA REGIÃO DO DME

3 - OS SOLOS A SEREM DEPOSITADOS NESTES DMES SERÃO PROVENIENTES DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCAVAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DA RODOVIA E DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE COMPACTADOS (FATOR DE EMPOLAMENTO ADOTADO 1,25)

4 - APÓS TÉRMINO DO ATERRO, SUAS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER TOTALMENTE REGULARIZADAS E RECEBER REVESTIMENTO VEGETAL:

5 - AS QUANTIDADES INDICADAS REFEREM-SE AO VOLUME GEOMETRICO MÁXIMO QUE O D.M.E SUPORTA

[illegible]