SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO

OBRA: Elaboração de orçamento para execução de melhorias da Base da PMRv de Rosana-SP.

LOCAL: Rodovia Arlindo Bettio - SP 613, km 75 + 900 m - Município de Rosana/SP

FONTE: SINAPI - DESONERADO **DATA BASE:** jun/26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
COTAÇÃO		REALOCAÇÃO DE POSTE	VB	1,00	3.000,00	3.000,00
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00	687,23	3.436,15
					SUBTOTAL	**6.436,15**
2. ESTRUTURA						
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,60	10,08	288,28
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,15	11,49	82,15
SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	9,30	125,16	1.163,98
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,52	873,20	454,06
					SUBTOTAL	**1.988,47**
3. ALVENARIA						
SINAPI	103347	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	60,82	85,43	5.195,85
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	121,63	5,80	705,45
SINAPI	87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	121,63	32,08	3.901,89
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	121,63	38,93	4.735,05
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	121,63	38,93	4.735,05
					SUBTOTAL	**19.273,29**
4. PINTURA						
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	30,00	8,34	250,20
SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	35,00	44,11	1.543,85
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	411,55	4,02	1.654,43
SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	864,55	8,42	7.279,51
SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	140,40	10,37	1.455,94
SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	50,00	43,86	2.193,00
					SUBTOTAL	**14.376,93**

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ORÇAMENTO

OBRA: Elaboração de orçamento para execução de melhorias da Base da PMRv de Rosana-SP.

LOCAL: Rodovia Arlindo Bettio - SP 613, km 75 + 900 m - Município de Rosana/SP

FONTE: SINAPI - DESONERADO **DATA BASE:** jun/26

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
5. CERCAMENTO						
SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M2	422,50	158,76	67.076,10
COTAÇÃO		PORTÃO BASCULANTE MOTORIZADO, 3,5 x 2,5 m , MATERIAL, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
COTAÇÃO		PORTÃO BASCULANTE MOTORIZADO EM ESTRUTURA METÁLICA 10 x 2,5m, MATERIAL, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	50.000,00	50.000,00
COTAÇÃO		PORTÃO SOCIAL EM ESTRUTURA METÁLICA, 1,00 x 2,20 m , MATERIAL, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.500,00	1.500,00
COTAÇÃO		PORTÃO SOCIAL EM ESTRUTURA METÁLICA, 1,45 x 2,20 m , MATERIAL, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.000,00	2.000,00
COTAÇÃO		PORTÃO PIVOTANTE EM ESTRUTURA METÁLICA 3 x 2,20 m , MATERIAL, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.000,00	6.000,00
SINAPI	105126	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	M	272,00	29,87	8.124,64
SINAPI	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	M2	1,20	416,25	499,50
					SUBTOTAL	**145.200,24**
6.ELÉTRICA						
COTAÇÃO		REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA	VB	1,00	58.000,00	58.000,00
7.HIDRÁULICA						
COTAÇÃO		ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS.	VB	1,00	4.700,00	4.700,00
TOTAL DO ORÇAMENTO						**R$ 249.975,08**