PLANILHA DE CUSTOS - Aquisição de Material Permanente TI							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTDE**	**EMPRESA**	**EMPRESA**	**EMPRESA**	**COMPRAS.GOV**	**Valor Referencial**
	ARMÁRIO DE COMUNICAÇÕES DE 44 U (rack fechado), conforme especificações técnicas:		Rede Loja. Com	Rack piso.com	Rack Brasil.com	mediana	média:D+E+F+G/4
	• Rack fechado de piso, altura útil 44U, largura mínima 800mm, profundidade mínima 770mm						
	• Estrutura em aço SAE 1006/1008, espessura mínima 1,5mm						
1	• Planos de fixação para equipamentos padrão 19 polegadas com furação quadrada	1	R$ 3.033,83	R$ 2.550,00	R$ 2.422,50	R$ 3.592,42	**R$ 2.899,69**
	• Portas frontal e traseira reforçadas, com fecho Cremona e chave						
	• Teto com exaustor e 4 ventiladores, painel de controle bivolt						
	• Acessórios: bandejas fixas e móveis, calhas de tomadas, organizadores de cabos						