Governo de
Álvares Machado
Obras e Serviços Públicos

@gov.alvaresmachado
www.alvaresmachado.sp.gov.br
Praça da Bandeira, S/N - (18)3273-9300
19160.000 - Álvares Machado, SP

PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL	**MUNICÍPIO**	ÁVARES MACHADO
INTERVENÇÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA JOSÉ VERISSIMO E RUA JOSÉ DO PATROCINIO	**FONTE**	CDHU 09/2026 - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RECAPEAMENTO

ITEM	FONTE	CÓD. REF.	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI 20%	TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 6.860,21**
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R$ 878,28	R$ 1.053,94	R$ 6.323,62
1.2	CDHU	01.20.280	Levantameto planialtimétrico de área pavimentada para veiculo e pedestre	m²	1.719,85	R$ 0,26	R$ 0,31	R$ 536,59
2.0			**RECAPEAMENTO ASFALTICO**					**R$ 123.225,77**
2.1	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	1.719,85	R$ 0,96	R$ 1,15	R$ 1.981,26
2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.719,85	R$ 7,94	R$ 9,53	R$ 16.386,71
2.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - **(esp.: 3,00 cm)**	m³	51,60	R$ 1.693,59	R$ 2.032,31	R$ 104.857,79
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - TOTAL GERAL								**R$ 130.085,97**
RECURSO ESTADUAL								**R$ 88.282,20**
RECURSO MUNICIPAL								**R$ 41.803,77**

Alvares Machado, 27 de outubro de 2026.

MATHEUS MOZETIC ROMERO:45216358811
Assinado de forma digital por MATHEUS MOZETIC ROMERO:45216358811 Dados: 2026.11.04 14:24:21 -03'00'

Matheus Mozetic Romero
Responsável Técnico
CREA: 506.995.550-5

LUIZ FRANCISCO BOIGUES:06977905840
Assinado de forma digital por LUIZ FRANCISCO BOIGUES:06977905840

Luiz Francisco Boigues
Prefeito Municipal