



ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PROJETO: DISPOSITIVO DE ACESSO VALÊNCIA II

LOCAL: ACESSO A ROD. ARTHUR BOIGUES FILHO

CIDADE: ÁLVARES MACHADO - SP

Nº	FONTE SINAPI 12/2025 - CDHU 01/2026 - DER 07/2025	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES UNITÁRIOS (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)
							GERAL SEM BDI	FINAL COM BDI
1.0			SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 924,91	R\$ 5.549,46	R\$ 6.659,35
1.2	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. Af_09/2022	m	16,70	R\$ 17,55	R\$ 293,09	R\$ 351,70
			SUB TOTAL					R\$ 7.011,05
2.0			LIMPEZA SUPERFICIAL					
2.1	DER	22.02.01	Escavação e carga de material de 1/2ª categoria	m³	778,46	R\$ 12,52	R\$ 9.746,33	R\$ 9.746,33
2.2	SINAPI	100979	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6m³	m³	934,15	R\$ 7,12	R\$ 6.651,17	R\$ 7.981,41
2.3	DER	22.03.12	Transporte material de limpeza além de 1km	m³ x km	4670,77	R\$ 6,19	R\$ 28.912,05	R\$ 28.912,05
2.4	DER	22.02.09	Espalhamento/ Regularização/ Compactação de material em bota- fora	m³	934,15	R\$ 4,77	R\$ 4.455,91	R\$ 4.455,91
			SUB TOTAL					R\$ 51.095,70
3.0			SUB-BASE E BASE					
3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e trans	m²	1946,15	R\$ 29,15	R\$ 56.730,27	R\$ 68.076,33
3.2	SINAPI	96388	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, esvação, carga e transporte. (sub base) esp.: 20cm	m³	389,23	R\$ 9,80	R\$ 3.814,45	R\$ 4.577,34
3.3	SINAPI	96389	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) exclusive solo, esvação, carga e transporte (base) esp.: 20cm	m³	389,23	R\$ 47,30	R\$ 18.410,58	R\$ 22.092,69
3.4	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km	m³ x km	4670,76	R\$ 2,62	R\$ 12.237,39	R\$ 14.684,87
3.5	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	778,46	R\$ 15,91	R\$ 12.385,30	R\$ 14.862,36
3.6	MERCADO	1	Terra vermelha para pavimentação	m³	934,15	R\$ 31,89	R\$ 29.790,11	R\$ 35.748,13
			SUB TOTAL					R\$ 160.041,72
4.0			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
4.1	CDHU	54.03.240	Imprimadura betuminosa impermeabilizante	m²	1946,15	R\$ 13,00	R\$ 25.299,95	R\$ 30.359,94
4.2	CDHU	54.03.230	Imprimadura betuminosa ligante	m²	1946,15	R\$ 6,66	R\$ 12.961,36	R\$ 15.553,63
4.3	SINAPI	102332	Transporte com caminhão tanque de material asfáltico, com capacidade de 20.000 L em via urbana pavimentada, adicional para dmt até 30 km	T x km	50,79	R\$ 1,92	R\$ 97,53	R\$ 117,03
4.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CUBUQ - esp.: 3cm para pavimentação	m³	58,38	R\$ 1.542,01	R\$ 90.029,48	R\$ 108.035,38
			SUB TOTAL					R\$ 154.065,98
5.0			GUIA, SARJETA E SARJETÃO					
5.1	SINAPI	94265	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura.	m	447,93	R\$ 49,92	R\$ 22.360,67	R\$ 26.832,80
5.2	SINAPI	94266	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura.	m	48,59	R\$ 56,98	R\$ 2.768,66	R\$ 3.322,39
			SUB TOTAL					R\$ 30.155,19
6.0			SINALIZAÇÃO					
6.1	SINAPI	102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021 (para pintura de PARE)	m²	12,60	R\$ 40,64	R\$ 512,06	R\$ 614,48
6.2	SINAPI	102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021 (para bordo e o eixo da pista)	m²	99,30	R\$ 7,83	R\$ 777,55	R\$ 933,06
			SUB TOTAL					R\$ 1.547,54
			TOTAL					R\$ 403.917,19

OBS: Os itens DER já contemplam BDI no preço unitário. Nos itens SINAPI e CDHU foram aplicados BDI de 20%

ÁLVARES MACHADO/SP - 27 DE JANEIRO DE 2026

LUIZ FRANCISCO BOIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS MOZETIC ROMERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO