



ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ

CIDADE: ÁLVARES MACHADO - SP

Nº	FONTE SINAPI 12/2025 - CDHU 01/2026	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES UNITÁRIOS (R\$)	VALORES UNITÁRIOS (R\$) COM BDI 20%	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)
								GERAL SEM BDI	FINAL COM BDI 20%
1.0 SERVIÇOS INICIAIS									
1.0	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 924,91	R\$ 1.109,89	R\$ 5.549,46	R\$ 6.659,35
SUB TOTAL								R\$ 6.659,35	
2.0 LIMPEZA SUPERFICIAL									
2.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	7145,19	R\$ 28,31	R\$ 33,97	R\$ 202.280,33	R\$ 242.736,39
SUB TOTAL								R\$ 242.736,39	
3.0 SUB-BASE E BASE									
3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e trans	m²	7145,19	R\$ 29,15	R\$ 34,98	R\$ 208.282,29	R\$ 249.938,75
3.2	SINAPI	96388	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, esvação, carga e transporte. (sub base) esp.: 20cm	m³	1429,04	R\$ 9,80	R\$ 11,76	R\$ 14.004,57	R\$ 16.805,49
3.3	SINAPI	96389	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com cimento (teor de 2%) exclusive solo, esvação, carga e transporte (base) esp.: 20cm	m³	1429,04	R\$ 47,30	R\$ 56,76	R\$ 67.593,50	R\$ 81.112,20
3.4	SINAPI	95875	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km	m³ x km	14290,38	R\$ 2,62	R\$ 3,14	R\$ 37.440,80	R\$ 44.928,95
3.5	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	2858,08	R\$ 15,91	R\$ 19,09	R\$ 45.471,99	R\$ 54.566,39
3.6	MERCADO	001	Material - terra vermelha para pavimentação	m³	2858,08	R\$ 31,89	R\$ 31,89	R\$ 91.144,04	R\$ 91.144,04
SUB TOTAL								R\$ 538.495,82	
4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
4.1	CDHU	54.03.240	Imprimadura betuminosa impermeabilizante	m²	7145,19	R\$ 13,00	R\$ 15,60	R\$ 92.887,47	R\$ 111.464,96
4.2	CDHU	54.03.230	Imprimadura betuminosa ligante	m²	7145,19	R\$ 6,66	R\$ 7,99	R\$ 47.586,97	R\$ 57.104,36
4.3	SINAPI	102332	Transporte com caminhão tanque de material asfáltico, com capacidade de 20.000 L em via urbana pavimentada, adicional para dmt ate 30 km	T x km	100,03	R\$ 1,92	R\$ 2,30	R\$ 192,06	R\$ 230,48
4.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - esp.: 3cm	m³	214,36	R\$ 1.542,01	R\$ 1.850,41	R\$ 330.545,26	R\$ 396.654,32
SUB TOTAL								R\$ 565.454,11	
TOTAL								R\$ 1.353.345,68	

OBS: Nos itens SINAPI e CDHU foram aplicados BDI de 20%

Álvares Machado/SP - 27 de janeiro de 2026

Luiz Francisco Boigues
Prefeito Municipal

Matheus Mozetic Romero
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA: 506.995.550-5