

SP ntacão

		Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1		Serviços Iniciais						R\$ 61.501,12
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	32	M2	R\$ 311,74	26,85%	R\$ 395,44	R\$ 12.654,08
1.2	SINAPI - 10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	12	MES	R\$ 642,96	26,85%	R\$ 815,59	R\$ 9.787,08
1.3	SINAPI - 10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	12	MES	R\$ 1.028,75	26,85%	R\$ 1.304,97	R\$ 15.659,64
1.4	SINAPI - 93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	21	M2	R\$ 628,93	26,85%	R\$ 797,80	R\$ 16.753,80
1.5	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	6.646,52	M	R\$ 0,79	26,85%	R\$ 1,00	R\$ 6.646,52
2		Demolições e Retiradas						R\$ 20.271,89
2.1	SINAPI - 97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	297	M2	R\$ 18,13	26,85%	R\$ 23,00	R\$ 6.831,00
2.2	SINAPI - 98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	11	UN	R\$ 83,97	26,85%	R\$ 106,52	R\$ 1.171,72
2.3	SINAPI - 98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	984	M2	R\$ 0,39	26,85%	R\$ 0,49	R\$ 482,16
2.4	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.431,80	M3XKM	R\$ 1,71	26,85%	R\$ 2,17	R\$ 11.787,01
3		Pavimentação						R\$ 1.455.776,17
3.1	SINAPI - 101142	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	2.091,75	M3	R\$ 16,58	26,85%	R\$ 21,03	R\$ 43.989,50
3.2	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	835,59	M3	R\$ 125,34	26,85%	R\$ 158,99	R\$ 132.850,45
3.3	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	46.703,83	M3XKM	R\$ 1,71	26,85%	R\$ 2,17	R\$ 101.347,31
3.4	SINAPI - 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	4.851,80	M2	R\$ 45,56	26,85%	R\$ 57,79	R\$ 280.385,52
3.5	SINAPI - 95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	194,07	M3	R\$ 1.260,39	26,85%	R\$ 1.598,80	R\$ 310.279,12
3.6	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	208,65	M3	R\$ 1.458,79	26,85%	R\$ 1.850,48	R\$ 386.102,65
3.7	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	12.026,70	M3XKM	R\$ 1,71	26,85%	R\$ 2,17	R\$ 26.097,94
3.8	SINAPI - 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	285,48	M	R\$ 56,05	26,85%	R\$ 71,10	R\$ 20.297,63
3.9	SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	994,15	M	R\$ 51,51	26,85%	R\$ 65,34	R\$ 64.957,76
3.10	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	983,45	M	R\$ 43,07	26,85%	R\$ 54,63	R\$ 53.725,87
3.11	SINAPI - 94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	313,63	M	R\$ 55,18	26,85%	R\$ 70,00	R\$ 21.954,10
3.12	SINAPI - 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	947	M3	R\$ 11,48	26,85%	R\$ 14,56	R\$ 13.788,32
4		Calçadas						R\$ 478.330,30
4.1	SINAPI - 101142	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	767,08	M3	R\$ 16,58	26,85%	R\$ 21,03	R\$ 16.131,69
4.2	SINAPI - 94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	330,86	M	R\$ 51,43	26,85%	R\$ 65,24	R\$ 21.585,31
4.3	SINAPI - 94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	885,7	M	R\$ 46,88	26,85%	R\$ 59,47	R\$ 52.672,58

4.4	SINAPI - 93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	3.068,30	M2	R\$ 91,69	26,85%	R\$ 116,31	R\$ 356.873,97
4.5	SINAPI - 96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	460,25	M3	R\$ 11,48	26,85%	R\$ 14,56	R\$ 6.701,24
4.6	SINAPI - 101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	306,83	M3	R\$ 42,73	26,85%	R\$ 54,20	R\$ 16.630,19
4.7	SINAPI - 94285	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	9,8	M	R\$ 83,54	26,85%	R\$ 105,97	R\$ 1.038,51
4.8	SINAPI - 101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	37,25	M2	R\$ 141,73	26,85%	R\$ 179,78	R\$ 6.696,81
5	Drenagem							R\$ 11.412,33
5.1	SINAPI - 90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1,8	M3	R\$ 5,89	26,85%	R\$ 7,47	R\$ 13,45
5.2	SINAPI - 97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	3	UN	R\$ 1.670,85	26,85%	R\$ 2.119,47	R\$ 6.358,41
5.3	SINAPI - 92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	23,36	M	R\$ 53,60	26,85%	R\$ 67,99	R\$ 1.588,25
5.4	SINAPI - 7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	23,36	M	R\$ 114,70	26,85%	R\$ 145,50	R\$ 3.398,88
5.5	SINAPI - 43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	1	UN	R\$ 42,05	26,85%	R\$ 53,34	R\$ 53,34
6	Sinalização							R\$ 75.886,88
6.1	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	1.980,00	M	R\$ 5,43	26,85%	R\$ 6,89	R\$ 13.642,20
6.2	SINAPI - 103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	26	UN	R\$ 94,11	26,85%	R\$ 119,38	R\$ 3.103,88
6.3	SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	10,38	M2	R\$ 577,50	26,85%	R\$ 732,56	R\$ 7.603,97
6.4	SINAPI - 102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	91,62	M2	R\$ 49,32	26,85%	R\$ 62,56	R\$ 5.731,75
7	Paisagismo							R\$ 45.805,08
7.1	SINAPI - 103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	1.822,00	M2	R\$ 19,82	26,85%	R\$ 25,14	R\$ 45.805,08
8	Iluminação Pública							R\$ 89.301,97
8.1	SINAPI - 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	79,83	M3	R\$ 93,79	26,85%	R\$ 118,97	R\$ 9.497,38
8.2	SINAPI - 97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	498,93	M	R\$ 9,41	26,85%	R\$ 11,94	R\$ 5.957,22
8.3	SINAPI - 94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	79,83	M3	R\$ 79,72	26,85%	R\$ 101,12	R\$ 8.072,41
8.4	SINAPI - 97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	36	UN	R\$ 193,01	26,85%	R\$ 244,83	R\$ 8.813,88
8.5	SINAPI - 91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,07	M	R\$ 22,43	26,85%	R\$ 28,45	R\$ 741,69
8.6	SINAPI - 91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	995,42	M	R\$ 9,07	26,85%	R\$ 11,51	R\$ 11.457,28
8.7	SINAPI - 39800	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	2	UN	R\$ 68,26	26,85%	R\$ 86,59	R\$ 173,18
8.8	SINAPI - 43093	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	2	UN	R\$ 251,22	26,85%	R\$ 318,67	R\$ 637,34
8.9	SINAPI - 101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	11	UN	R\$ 148,93	26,85%	R\$ 188,92	R\$ 2.078,12
8.10	SINAPI - 101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	45	UN	R\$ 280,15	26,85%	R\$ 355,37	R\$ 15.991,65
8.11	SINAPI - 100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	34	UN	R\$ 600,10	26,85%	R\$ 761,23	R\$ 25.881,82
Total:							R\$ 2.192.480,66	