

| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>PREFEITURA DE</div></div><div><div>AMPARO</div><div>ESTÂNCIA HIDROMINERAL</div></div></div></div><div>CURVA ABC</div></div> |       |            |                                                                                                                                                |    |          |                   |          |                  |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|----------|------------------|-----------|---------------|
| Obra: Reforma e Revitalização do Espaço de Lazer e Esportivo do Clube Bandeirantes - 02º Etapa                                                                               |       |            |                                                                                                                                                |    |          | Boletim CDHU: 201 |          |                  |           |               |
| Local: Rua José Jacobsem, 415 - Distrito de Arcadas                                                                                                                          |       |            |                                                                                                                                                |    |          | BDI 25,00%        |          |                  |           |               |
| ITEM                                                                                                                                                                         | ORGÃO | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                      | UN | QUANT.   | VALOR UNIT.       |          | VALOR DO SERVIÇO | Part. (%) | Acumulado (%) |
|                                                                                                                                                                              |       |            |                                                                                                                                                |    |          | SEM BDI           | COM BDI  |                  |           |               |
| 1.1.4                                                                                                                                                                        | CDHU  | 34.02.100  | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)                                                                                     | M2 | 7.072,00 | 19,62             | 24,53    | 173.476,16       | 11,51%    | 11,51%        |
| 1.1.5                                                                                                                                                                        | CDHU  | 08.05.100  | Dreno com pedra britada                                                                                                                        | M3 | 748,88   | 179,73            | 224,66   | 168.243,38       | 11,17%    | 22,68%        |
| 1.1.6                                                                                                                                                                        | CDHU  | 17-001-029 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M                                                                                | M  | 158,00   | 828,42            | 1.035,53 | 163.613,74       | 10,86%    | 33,54%        |
| 4.1.1.2.1                                                                                                                                                                    | CDHU  | 34.20.080  | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2", tipo alambrado de segurança                                                                | M2 | 1.104,35 | 78,74             | 98,43    | 108.701,17       | 7,21%     | 40,75%        |
| 3.1.1                                                                                                                                                                        | CDHU  | 34.01.010  | Terra vegetal orgânica comum                                                                                                                   | M3 | 353,60   | 237,20            | 296,50   | 104.842,40       | 6,96%     | 47,71%        |
| 4.1.1.2.2                                                                                                                                                                    | CDHU  | 54.04.340  | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 672,98   | 120,00            | 150,00   | 100.947,00       | 6,70%     | 54,41%        |
| 4.2.2.1                                                                                                                                                                      | CDHU  | 24.03.310  | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" - Em barras dupla, duas altura 70 cm e 92 cm , inclusive montantes de 1,50m em 1,50 m     | M  | 291,20   | 243,80            | 304,75   | 88.743,20        | 5,89%     | 60,30%        |
| 4.1.1.1                                                                                                                                                                      | CDHU  | 10.01.040  | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                                                                          | KG | 4.544,00 | 9,95              | 12,44    | 56.527,36        | 3,75%     | 64,05%        |
| 3.4.1                                                                                                                                                                        | CDHU  | 11.01.160  | Concreto usinado, fck = 30 MPa                                                                                                                 | M3 | 67,67    | 541,64            | 677,05   | 45.815,97        | 3,04%     | 67,09%        |
| 4.1.1.2.3                                                                                                                                                                    | CDHU  | 34.05.350  | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm                                                                                       | M2 | 23,32    | 1.529,01          | 1.911,26 | 44.570,58        | 2,96%     | 70,05%        |
| 4.1.1.2.4                                                                                                                                                                    | CDHU  | 32.17.010  | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo                                                                               | M3 | 30,60    | 859,96            | 1.074,95 | 32.893,47        | 2,18%     | 72,23%        |
| 3.5.1                                                                                                                                                                        | CDHU  | 03.01.200  | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento                   | M3 | 47,10    | 518,00            | 647,50   | 30.497,25        | 2,02%     | 74,25%        |
| 4.1.1.2.5                                                                                                                                                                    | CDHU  | 12.01.021  | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa                                                                                          | M  | 345,00   | 68,27             | 85,34    | 29.442,30        | 1,95%     | 76,20%        |
| 4.1.1.2.6                                                                                                                                                                    | CDHU  | 09.01.020  | Forma em madeira comum para fundação                                                                                                           | M2 | 203,31   | 105,23            | 131,54   | 26.743,40        | 1,77%     | 77,97%        |
| 2.1.13                                                                                                                                                                       | CDHU  | 34.05.270  | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos                                                                          | M2 | 77,22    | 238,03            | 297,54   | 22.976,04        | 1,52%     | 79,49%        |
| 3.4.2                                                                                                                                                                        | CDHU  | 34.05.360  | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado                                                                                      | M2 | 80,81    | 204,14            | 255,18   | 20.621,10        | 1,37%     | 80,86%        |
| 4.1.1.3.1                                                                                                                                                                    | CDHU  | 33.10.030  | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo                                                                                            | M2 | 397,14   | 36,43             | 45,54    | 18.085,76        | 1,20%     | 82,06%        |
| 4.3.1.3                                                                                                                                                                      | CDHU  | 09.02.040  | Forma plana em compensado para estrutura aparente                                                                                              | M2 | 67,73    | 195,92            | 244,90   | 16.587,08        | 1,10%     | 83,16%        |
| 3.1.2                                                                                                                                                                        | CDHU  | 46.03.060  | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões                         | M  | 77,74    | 168,63            | 210,79   | 16.386,81        | 1,09%     | 84,25%        |
| 3.1.6                                                                                                                                                                        | CDHU  | 09.02.150  | Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico                                                         | M2 | 62,64    | 197,21            | 246,51   | 15.441,39        | 1,02%     | 85,27%        |
| 3.1.3                                                                                                                                                                        | CDHU  | 08.05.180  | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m                                                         | M2 | 527,97   | 21,48             | 26,85    | 14.175,99        | 0,94%     | 86,21%        |
| 3.4.4                                                                                                                                                                        | CDHU  | 17.01.040  | Lastro de concreto impermeabilizado                                                                                                            | M3 | 13,36    | 774,58            | 968,23   | 12.935,55        | 0,86%     | 87,07%        |
| 4.2.3.2.1                                                                                                                                                                    | CDHU  | 35.01.150  | Trave oficial completa com rede para futebol de campo                                                                                          | CJ | 4,00     | 2.334,24          | 2.917,80 | 11.671,20        | 0,77%     | 87,84%        |
| 4.1.1.4.1                                                                                                                                                                    | CDHU  | 14.02.070  | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente                                                                                            | M2 | 45,92    | 194,86            | 243,58   | 11.185,19        | 0,74%     | 88,58%        |
| 4.2.3.2.2                                                                                                                                                                    | CDHU  | 09.01.030  | Forma em madeira comum para estrutura                                                                                                          | M2 | 33,39    | 249,38            | 311,73   | 10.408,66        | 0,69%     | 89,27%        |
| 3.4.5                                                                                                                                                                        | CDHU  | 11.16.060  | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura                                                                                     | M3 | 66,20    | 123,45            | 154,31   | 10.215,32        | 0,68%     | 89,95%        |
| 3.4.6                                                                                                                                                                        | CDHU  | 24.02.630  | Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3", com tela em aço galvanizado de 2", altura acima de 3,00 m, completo                                 | M2 | 8,80     | 922,82            | 1.153,53 | 10.151,06        | 0,67%     | 90,62%        |
| 3.4.12                                                                                                                                                                       | CDHU  | 41.12.210  | Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W                                                    | UN | 8,00     | 995,77            | 1.244,71 | 9.957,68         | 0,66%     | 91,28%        |
| 3.4.7                                                                                                                                                                        | CDHU  | 02.10.020  | Locação de obra de edificação                                                                                                                  | M2 | 439,02   | 17,39             | 21,74    | 9.544,29         | 0,63%     | 91,91%        |
| 4.1.1.3.6                                                                                                                                                                    | CDHU  | 17.03.020  | Cimentado desempenado                                                                                                                          | M2 | 190,74   | 35,74             | 44,68    | 8.522,26         | 0,57%     | 92,48%        |
| 3.4.3                                                                                                                                                                        | CDHU  | 06.02.020  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m                                                                        | M3 | 91,21    | 63,57             | 79,46    | 7.247,55         | 0,48%     | 92,96%        |
| 4.2.3.2.6                                                                                                                                                                    | CDHU  | 35.20.010  | Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm                                                                                                | M2 | 395,00   | 13,39             | 16,74    | 6.612,30         | 0,44%     | 93,40%        |
| 4.2.3.2.7                                                                                                                                                                    | CDHU  | 54.04.340  | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 42,81    | 120,00            | 150,00   | 6.421,50         | 0,43%     | 93,83%        |
| 4.2.1.3                                                                                                                                                                      | CDHU  | 16.13.130  | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido                                        | M2 | 34,93    | 144,16            | 180,20   | 6.294,39         | 0,42%     | 94,25%        |
| 3.4.8                                                                                                                                                                        | CDHU  | 33.09.021  | Tinta acrílica para faixas demarcatórias                                                                                                       | M  | 945,62   | 4,45              | 5,56     | 5.257,65         | 0,35%     | 94,60%        |
| 3.5.2                                                                                                                                                                        | CDHU  | 14.11.231  | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B                                                                                     | M2 | 30,60    | 129,92            | 162,40   | 4.969,44         | 0,33%     | 94,93%        |
| 4.1.1.5.3                                                                                                                                                                    | CDHU  | 46.13.026  | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6", inclusive conexões                                                          | M  | 157,96   | 24,05             | 30,06    | 4.748,28         | 0,32%     | 95,25%        |
| 3.5.3                                                                                                                                                                        | CDHU  | 14.02.040  | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum                                                                                                 | M2 | 14,94    | 253,02            | 316,28   | 4.725,22         | 0,31%     | 95,56%        |
| 4.1.1.5.5                                                                                                                                                                    | CDHU  | 03.02.020  | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento                                                                                          | M3 | 24,94    | 127,14            | 158,93   | 3.963,71         | 0,26%     | 95,82%        |
| 4.2.5.8                                                                                                                                                                      | CDHU  | 29.03.010  | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16" (4,76 mm)                                                                           | M  | 136,00   | 23,08             | 28,85    | 3.923,60         | 0,26%     | 96,08%        |
| 4.2.1.4                                                                                                                                                                      | CDHU  | 03.02.040  | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento                                                           | M3 | 35,74    | 84,76             | 105,95   | 3.786,65         | 0,25%     | 96,33%        |
| 4.2.1.5                                                                                                                                                                      | CDHU  | 16.33.022  | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m                                                                                   | M  | 24,00    | 114,72            | 143,40   | 3.441,60         | 0,23%     | 96,56%        |
| 3.4.10                                                                                                                                                                       | CDHU  | 02.08.040  | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon                                                                                      | M2 | 6,00     | 440,99            | 551,24   | 3.307,44         | 0,22%     | 96,78%        |
| 4.2.5.9                                                                                                                                                                      | CDHU  | 33.03.770  | Hidrorrepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em solvente                                                             | M2 | 45,92    | 57,87             | 72,34    | 3.321,85         | 0,22%     | 97,00%        |
| 2.3.1                                                                                                                                                                        | siurb | 33.10.050  | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo                                                                                                     | M2 | 76,80    | 35,16             | 43,95    | 3.375,36         | 0,22%     | 97,22%        |
| 2.3.2                                                                                                                                                                        | CDHU  | 03.01.040  | Demolição manual de concreto armado                                                                                                            | M3 | 5,82     | 423,80            | 529,75   | 3.083,15         | 0,20%     | 97,42%        |
| 4.2.4.8                                                                                                                                                                      | CDHU  | 01.21.100  | Sondagem do terreno a trado                                                                                                                    | M  | 20,00    | 107,18            | 133,98   | 2.679,60         | 0,18%     | 97,60%        |
| 2.3.4                                                                                                                                                                        | CDHU  | 30.04.100  | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia                                               | M2 | 15,00    | 146,91            | 183,64   | 2.754,60         | 0,18%     | 97,78%        |
| 4.2.2.3                                                                                                                                                                      | CDHU  | 41.10.490A | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m - Exeto o poste                                      | UN | 4,00     | 553,79            | 692,24   | 2.768,96         | 0,18%     | 97,96%        |
| 3.4.9                                                                                                                                                                        | CDHU  | 06.12.020  | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg                                                                                       | M3 | 29,95    | 65,45             | 81,81    | 2.450,21         | 0,16%     | 98,12%        |
| 4.2.3.2.10                                                                                                                                                                   | CDHU  | 17.02.140  | Emboço desempenado com espuma de poliéster                                                                                                     | M2 | 60,48    | 28,95             | 36,19    | 2.188,77         | 0,15%     | 98,27%        |
| 2.2.1                                                                                                                                                                        | CDHU  | 38.19.030  | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm                                                                           | M  | 95,00    | 17,88             | 22,35    | 2.123,25         | 0,14%     | 98,41%        |
| 3.4.13                                                                                                                                                                       | CDHU  | 46.13.020  | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive conexões                                                          | M  | 119,92   | 12,64             | 15,80    | 1.894,74         | 0,13%     | 98,54%        |
| 4.1.1.9.1                                                                                                                                                                    | CDHU  | 01.21.010  | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem                                                                 | TX | 1,00     | 1.379,30          | 1.724,13 | 1.724,13         | 0,11%     | 98,65%        |
| 4.1.1.7.2                                                                                                                                                                    | CDHU  | 33.11.050  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo                                                                                  | M2 | 23,32    | 50,60             | 63,25    | 1.474,99         | 0,10%     | 98,75%        |
| 3.2.3                                                                                                                                                                        | CDHU  | 39.21.030  | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C                                                                     | M  | 250,00   | 5,05              | 6,31     | 1.577,50         | 0,10%     | 98,85%        |
| 3.2.1                                                                                                                                                                        | CDHU  | 41.13.102  | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED                                                                                | UN | 4,00     | 296,66            | 370,83   | 1.483,32         | 0,10%     | 98,95%        |
| 3.4.11                                                                                                                                                                       | CDHU  | 46.02.070  | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões                         | M  | 14,40    | 81,74             | 102,18   | 1.471,39         | 0,10%     | 99,05%        |
| 4.1.1.7.1                                                                                                                                                                    | CDHU  | 15.01.320  | Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro                                                                       | M2 | 34,93    | 30,12             | 37,65    | 1.315,11         | 0,09%     | 99,14%        |
| 4.2.1.1                                                                                                                                                                      | CDHU  | 38.19.210  | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm                                                                      | M  | 50,00    | 18,96             | 23,70    | 1.185,00         | 0,08%     | 99,22%        |

Obra: Reforma e Revitalização do Espaço de Lazer e Esportivo do Clube Bandeirantes - 02ª Etapa  
Local: Rua José Jacobsem, 415 - Distrito de Arcadas

Boletim CDHU: 201  
BDI 25,00%

| ITEM      | ORGÃO | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                                                   | UN | QUANT. | VALOR UNIT. |         | VALOR DO SERVIÇO | Part. (%) | Acumulado (%) |
|-----------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|---------|------------------|-----------|---------------|
|           |       |           |                                                                                                             |    |        | SEM BDI     | COM BDI |                  |           |               |
| 3.4.14    | CDHU  | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C                                         | M  | 200,00 | 4,72        | 5,90    | 1.180,00         | 0,08%     | 99,30%        |
| 2.2.2     | CDHU  | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8" x 3 m                                                                          | UN | 5,00   | 200,16      | 250,20  | 1.251,00         | 0,08%     | 99,38%        |
| 2.3.3     | CDHU  | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm                                                             | M2 | 10,56  | 83,66       | 104,58  | 1.104,36         | 0,07%     | 99,45%        |
| 2.1.3     | CDHU  | 11.05.040 | Argamassa graute                                                                                            | M3 | 1,70   | 453,10      | 566,38  | 962,85           | 0,06%     | 99,51%        |
| 2.1.6     | CDHU  | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1,00   | 561,33      | 701,66  | 701,66           | 0,05%     | 99,56%        |
| 2.1.4     | CDHU  | 04.02.090 | Retirada de estrutura em madeira pontaleada - telhas de barro                                               | M2 | 23,74  | 18,80       | 23,50   | 557,89           | 0,04%     | 99,60%        |
| 2.1.5     | CDHU  | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m                                          | M3 | 41,68  | 11,54       | 14,43   | 601,44           | 0,04%     | 99,64%        |
| 2.1.1     | CDHU  | 17.02.120 | Emboço comum                                                                                                | M2 | 21,12  | 23,79       | 29,74   | 628,11           | 0,04%     | 99,68%        |
| 4.1.1.6.3 | CDHU  | 02.10.040 | Locação de rede de canalização                                                                              | M  | 277,88 | 1,48        | 1,85    | 514,08           | 0,03%     | 99,71%        |
| 4.1.1.6.5 | CDHU  | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro                                                                             | M2 | 23,74  | 16,95       | 21,19   | 503,05           | 0,03%     | 99,74%        |
| 2.1.11    | CDHU  | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C                                | M  | 100,00 | 3,69        | 4,61    | 461,00           | 0,03%     | 99,77%        |
| 2.1.12    | CDHU  | COMP 03   | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm em bloco de concreto com tampa                                    | UN | 2,00   | 186,51      | 233,14  | 466,28           | 0,03%     | 99,80%        |
| 2.1.10    | CDHU  | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura                                                  | M3 | 1,47   | 123,45      | 154,31  | 226,84           | 0,02%     | 99,82%        |
| 4.1.1.6.2 | CDHU  | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm                           | M  | 2,50   | 85,43       | 106,79  | 266,98           | 0,02%     | 99,84%        |
| 2.1.2     | CDHU  | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro                                             | M2 | 11,18  | 8,48        | 10,60   | 118,51           | 0,01%     | 99,85%        |
| 2.1.14    | comp. | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral                                                                     | M2 | 4,09   | 32,88       | 41,10   | 168,10           | 0,01%     | 99,86%        |
| 2.1.15    | CDHU  | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento                                    | UN | 4,00   | 27,55       | 34,44   | 137,76           | 0,01%     | 99,87%        |
| 4.1.1.6.1 | CDHU  | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m                                     | M3 | 1,47   | 63,57       | 79,46   | 116,81           | 0,01%     | 99,88%        |
| 2.1.8     | CDHU  | 17.02.020 | Chapisco                                                                                                    | M2 | 21,12  | 7,44        | 9,30    | 196,42           | 0,01%     | 99,89%        |
| 2.1.7     | CDHU  | 37.10.010 | Barramento de cobre nu                                                                                      | KG | 1,00   | 149,47      | 186,84  | 186,84           | 0,01%     | 99,90%        |
| 4.1.1.5.6 | CDHU  | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A                                | UN | 4,00   | 21,98       | 27,48   | 109,92           | 0,01%     | 99,91%        |
| 3.1.7     | CDHU  | 40.05.040 | Interruptor simples com 2 teclas e placa                                                                    | CJ | 2,00   | 42,53       | 53,16   | 106,32           | 0,01%     | 99,92%        |
| 3.1.4     | CDHU  | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4" x 2"                                                                                     | UN | 8,00   | 16,64       | 20,80   | 166,40           | 0,01%     | 99,93%        |
| 3.1.5     | CDHU  | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira                                                                   | UN | 1,00   | 23,50       | 29,38   | 29,38            | 0,00%     | 99,93%        |
| 4.1.1.8.1 | CDHU  | 37.13.810 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A                                | UN | 1,00   | 23,18       | 28,98   | 28,98            | 0,00%     | 99,93%        |
| 4.2.2.2   | CDHU  | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa                                                                       | CJ | 2,00   | 28,43       | 35,54   | 71,08            | 0,00%     | 99,93%        |
| 3.1.8     | CDHU  | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8"                                                                           | UN | 5,00   | 9,03        | 11,29   | 56,45            | 0,00%     | 99,93%        |
| Total     |       |           |                                                                                                             |    |        |             |         | R\$ 1.506.675,47 |           |               |

Amparo, 08 de julho de 2026

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO MAZZETTO, Data: 30-07-2026 13:38:47

Carlos Eduardo Mazzetto  
Engenheiro Civil SMPUP  
CREA 506036366  
ART 262026168050

