

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação de Vias

Fonte

CDHU 200

Local: Rua Vanda Seabra e Rua Antônio Miotta

BDI

25%

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR DO SERVIÇO
						S / BDI	C/ BDI	
1	Rua Vanda Seabra							148.169,92
1.1	Serviços Iniciais							3.307,32
1.1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	440,98	551,22	3.307,32
1.2	Pavimentação							143.992,45
1.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	709,52	24,36	30,45	21.604,88
1.2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	177,38	278,97	348,71	61.854,17
1.2.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	709,52	6,65	8,31	5.896,11
1.2.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	28,38	1.540,12	1.925,15	54.637,29
1.3	Drenagem							662,28
1.2.4	SIURB	6021000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	3,00	176,61	220,76	662,28
1.4	Projeto As-Built							207,87
1.3.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	742,42	0,23	0,28	207,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação de Vias

Fonte

CDHU 200

Local: Rua Vanda Seabra e Rua Antônio Miotta

BDI

25%

2		Rua Antônio Miotta				220.126,17		
2.1		Serviços Iniciais				5.379,02		
2.1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	440,98	551,22	3.307,32
2.1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	942,26	1,74	2,17	2.044,70
2.1.3	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	15,00	1,44	1,80	27,00
2.2		Pavimentação				182.925,98		
2.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	942,26	24,36	30,45	28.691,81
2.2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	235,57	278,97	348,71	82.143,87
2.2.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	844,98	6,65	8,31	7.021,78
2.2.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	33,80	1.540,12	1.925,15	65.068,52
2.3		Drenagem Superficial				13.819,45		
2.3.1	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	10,68	621,84	777,30	8.304,30
2.3.2	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	10,68	412,99	516,23	5.515,15
2.4		Drenagem Profunda				17.737,89		
2.4.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,00	11,29	14,11	253,98
2.4.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,40	7,17	8,96	129,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação de Vias

Local: Rua Vanda Seabra e Rua Antônio Miotta

Fonte

CDHU 200

BDI

25%

2.4.3	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	3,60	5,54	6,92	24,91
2.4.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	12,00	215,62	269,52	3.234,24
2.4.5	CDHU	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	15,00	183,67	229,58	3.443,70
2.4.6	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	3.532,18	4.415,22	8.830,44
2.4.7	CDHU	COMP 03	Muro ALA, Base do Muro ALA ((1,38 m + 2,98 m) X 1,80 m comprimento), Altura chegada tubo (1,20 m)	UN	1,00	1.457,28	1.821,60	1.821,60
2.5	Projeto As-Built							263,83
2.5.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	942,26	0,23	0,28	263,83

Total

368.296,09

Amparo, 19 de janeiro de 2026.

Carlos Eduardo Mazzetto

Eng. Civil SMPUP

ART 2620250338998