

**Obra: Pavimentação de Vias**  
**Local: Rua Vanda Seabra e Rua Antônio Miotta**

**Fonte CDHU 200**  
**BDI 25%**

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR DO SERVIÇO	Porcentagem	Acumulado
							S / BDI	C/ BDI			
2.2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	235,57	412,95	278,97	348,71	143.999,79	39,10%	39,10%
2.2.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	33,80	62,18	1.540,12	1.925,15	119.705,82	32,50%	71,60%
2.2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	942,26	1.651,78	24,36	30,45	50.296,70	13,66%	85,26%
2.2.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	844,98	1.554,50	6,65	8,31	12.917,89	3,51%	88,77%
2.4.6	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	2,00	3.532,18	4.415,22	8.830,44	2,40%	91,16%
2.3.1	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	10,68	10,68	621,84	777,30	8.304,30	2,25%	93,42%
1.1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00	12,00	440,98	551,22	6.614,64	1,80%	95,21%
2.3.2	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	10,68	10,68	412,99	516,23	5.515,15	1,50%	96,71%
2.4.5	CDHU	46.12.260	Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm	M	15,00	15,00	183,67	229,58	3.443,70	0,94%	97,65%
2.4.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	12,00	12,00	215,62	269,52	3.234,24	0,88%	98,52%
2.1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	942,26	942,26	1,74	2,17	2.044,70	0,56%	99,08%
2.4.7	CDHU	COMP 03	Muro ALA, Base do Muro ALA ((1,38 m + 2,98 m) X 1,80 m comprimento), Altura chegada tubo (1,20 m)	UN	1,00	1,00	1.457,28	1.821,60	1.821,60	0,49%	99,57%
1.3.4	SIURB	6021000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	3,00	3,00	176,61	220,76	662,28	0,18%	99,75%
2.5.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	942,26	1.684,78	0,23	0,28	471,73	0,13%	99,88%
2.4.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,00	18,00	11,29	14,11	253,98	0,07%	99,95%



**CRVA ABC**

**Obra: Pavimentação de Vias**

**Local: Rua Vanda Seabra e Rua Antônio Miotta**

**Fonte  
BDI**

**CDHU 200  
25%**

2.4.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,40	14,40	7,17	8,96	129,02	0,04%	99,99%
2.1.3	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	15,00	15,00	1,44	1,80	27,00	0,01%	99,99%
2.4.3	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	3,60	3,60	5,54	6,92	24,91	0,01%	100,00%

<b>Total</b>	<b>368.296,09</b>
--------------	-------------------

Amparo, 19 de janeiro de 2026.

**Carlos Eduardo Mazzetto**  
Eng. Civil SMPUP  
ART 2620250338998