



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	17.411,10	
1.1.			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					-	17.411,10	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	471,44	BDI 1	587,41	3.524,46	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	928,75	BDI 1	1.157,22	13.886,64	RA
2.			REFORMA VESTIÁRIO					-	105.513,14	
2.1.			DEMOLIÇÕES					-	7.346,26	
2.1.1.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	2,58	BDI 1	3,21	9,63	RA
2.1.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	17,67	BDI 1	22,02	220,20	RA
2.1.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,67	53,34	BDI 1	66,46	243,91	RA
2.1.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,46	12,75	BDI 1	15,89	86,76	RA
2.1.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	136,88	30,60	BDI 1	38,13	5.219,23	RA
2.1.6.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,35	270,32	BDI 1	336,82	791,53	RA
2.1.7.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,64	15,33	BDI 1	19,10	508,82	RA
2.1.8.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	22,20	9,62	BDI 1	11,99	266,18	RA
2.2.			ALVENARIA					-	299,29	
2.2.1.	SINAPI	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	2,20	109,18	BDI 1	136,04	299,29	RA
2.3.			REVESTIMENTO INTERNO					-	41.990,61	
2.3.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	124,32	9,40	BDI 1	11,71	1.455,79	RA
2.3.2.	SINAPI	87557	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	82,88	45,81	BDI 1	57,08	4.730,79	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
2.3.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	82,88	66,21	BDI 1	82,50	6.837,60	RA
2.3.4.	SINAPI	104960	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	41,44	43,95	BDI 1	54,76	2.269,25	RA
2.3.5.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	22,18	966,02	BDI 1	1.203,66	26.697,18	RA
2.4.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	213,73	
2.4.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,20	9,40	BDI 1	11,71	25,76	RA
2.4.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	2,20	68,57	BDI 1	85,44	187,97	RA
2.5.			CONTRAPISO E PISO CERÂMICO					-	11.335,57	
2.5.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,98	165,37	BDI 1	206,05	407,98	RA
2.5.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	39,60	2,90	BDI 1	3,61	142,96	RA
2.5.3.	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	2,38	774,58	BDI 1	965,13	2.297,01	RA
2.5.4.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	87,12	16,55	BDI 1	20,62	1.796,41	RA
2.5.5.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	39,60	124,11	BDI 1	154,64	6.123,74	RA
2.5.6.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	14,80	11,89	BDI 1	14,81	219,19	RA
2.5.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	2,00	139,76	BDI 1	174,14	348,28	RA
2.6.			ESQUADRIAS					-	2.125,20	
2.6.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	2,16	716,78	BDI 1	893,11	1.929,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
2.6.2.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	2,00	78,68	BDI 1	98,04	196,08	RA
2.7.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					-	10.870,29	
2.7.1.	SINAPI	106780	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.096,52	BDI 1	1.366,26	1.366,26	RA
2.7.2.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	228,49	BDI 1	284,70	569,40	RA
2.7.3.	SINAPI	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	127,62	BDI 1	159,01	318,02	RA
2.7.4.	SINAPI-I	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	2,00	7,63	BDI 1	9,51	19,02	RA
2.7.5.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	554,53	BDI 1	690,94	1.381,88	RA
2.7.6.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	161,99	BDI 1	201,84	807,36	RA
2.7.7.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	81,62	BDI 1	101,70	406,80	RA
2.7.8.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	85,60	BDI 1	106,66	533,30	RA
2.7.9.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	16,26	BDI 1	20,26	303,90	RA
2.7.10.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,60	19,28	BDI 1	24,02	302,65	RA
2.7.11.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	21,37	BDI 1	26,63	266,30	RA
2.7.12.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	496,78	BDI 1	618,99	1.237,98	RA
2.7.13.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	784,91	BDI 1	978,00	1.956,00	RA
2.7.14.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	151,04	BDI 1	188,20	188,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE AMPARO	Apelido do Empreendimento REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24.60%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
2.7.15.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	104,01	BDI 1	129,60	129,60	RA
2.7.16.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	25,11	BDI 1	31,29	156,45	RA
2.7.17.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,00	49,95	BDI 1	62,24	497,92	RA
2.7.18.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	35,86	BDI 1	44,68	178,72	RA
2.7.19.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	28,72	BDI 1	35,79	250,53	RA
2.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	17.822,49	
2.8.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	9,15	BDI 1	11,40	342,00	RA
2.8.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	13,56	BDI 1	16,90	676,00	RA
2.8.3.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	7,40	BDI 1	9,22	184,40	RA
2.8.4.	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,00	11,90	BDI 1	14,83	519,05	RA
2.8.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	5,96	BDI 1	7,43	817,30	RA
2.8.6.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	30,34	BDI 1	37,80	3.402,00	RA
2.8.7.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	37,40	BDI 1	46,60	1.398,00	RA
2.8.8.	CDHU	41.13.050	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W	UN	6,00	259,18	BDI 1	322,94	1.937,64	RA
2.8.9.	CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	12,00	56,51	BDI 1	70,41	844,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
2.8.10.	CDHU	41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	UN	6,00	67,10	BDI 1	83,61	501,66	RA
2.8.11.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	18,00	69,01	BDI 1	85,99	1.547,82	RA
2.8.12.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	162,90	BDI 1	202,97	608,91	RA
2.8.13.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	917,10	BDI 1	1.142,71	1.142,71	RA
2.8.14.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	24,37	BDI 1	30,37	273,33	RA
2.8.15.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	103,18	BDI 1	128,56	385,68	RA
2.8.16.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	102,00	4,45	BDI 1	5,54	565,08	RA
2.8.17.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	32,11	BDI 1	40,01	2.000,50	RA
2.8.18.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	4,00	4,35	BDI 1	5,42	21,68	RA
2.8.19.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	66,91	BDI 1	83,37	250,11	RA
2.8.20.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	15,41	BDI 1	19,20	57,60	RA
2.8.21.	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	28,96	BDI 1	36,08	108,24	RA
2.8.22.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	57,53	BDI 1	71,68	71,68	RA
2.8.23.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	133,37	BDI 1	166,18	166,18	RA
2.9.			VIDROS					-	429,55	
2.9.1.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	1,00	344,74	BDI 1	429,55	429,55	RA
2.10.			PINTURA					-	9.404,40	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
2.10.1.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	29,80	60,49	BDI 1	75,37	2.246,03	RA
2.10.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	39,60	14,03	BDI 1	17,48	692,21	RA
2.10.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	176,76	15,05	BDI 1	18,75	3.314,25	RA
2.10.4.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	136,98	18,47	BDI 1	23,01	3.151,91	RA
2.11.			REVISÃO NA COBERTURA					-	3.675,75	
2.11.1.	Composição	Comp 1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS	M2	65,00	34,26	BDI 1	42,69	2.774,85	RA
2.11.2.	SINAPI	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	35,00	20,66	BDI 1	25,74	900,90	RA
3.			AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO					-	303.890,53	
3.1.			FUNDAÇÃO					-	31.662,28	
3.1.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	52,80	95,09	BDI 1	118,48	6.255,74	RA
3.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	6,75	116,77	BDI 1	145,50	982,13	RA
3.1.3.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	90,00	92,86	BDI 1	115,70	10.413,00	RA
3.1.4.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,36	40,41	BDI 1	50,35	118,83	RA
3.1.5.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	42,30	108,35	BDI 1	135,00	5.710,50	RA
3.1.6.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	177,70	7,17	BDI 1	8,93	1.586,86	RA
3.1.7.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	20,58	8,16	BDI 1	10,17	209,30	RA
3.1.8.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	44,35	8,49	BDI 1	10,58	469,22	RA
3.1.9.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,57	710,14	BDI 1	884,83	4.043,67	RA
3.1.10.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	14,40	55,84	BDI 1	69,58	1.001,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
3.1.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	14,40	44,19	BDI 1	55,06	792,86	RA
3.1.12.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,18	28,80	BDI 1	35,88	78,22	RA
3.2.			SUPERESTRUTURA					-	29.569,06	
3.2.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	16,80	135,68	BDI 1	169,06	2.840,21	RA
3.2.2.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,80	150,65	BDI 1	187,71	5.406,05	RA
3.2.3.	SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	281,36	11,52	BDI 1	14,35	4.037,52	RA
3.2.4.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,08	21,30	BDI 1	26,54	1.992,62	RA
3.2.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,68	578,42	BDI 1	720,71	1.210,79	RA
3.2.6.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	2,88	603,15	BDI 1	751,52	2.164,38	RA
3.2.7.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	52,80	181,15	BDI 1	225,71	11.917,49	RA
3.3.			ALVENARIA					-	33.757,85	
3.3.1.	SINAPI	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	172,32	130,56	BDI 1	162,68	28.033,02	RA
3.3.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	48,00	82,17	BDI 1	102,38	4.914,24	RA
3.3.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,00	59,14	BDI 1	73,69	810,59	RA
3.4.			COBERTURA					-	14.485,78	
3.4.1.	SINAPI	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	45,98	34,57	BDI 1	43,07	1.980,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
3.4.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,98	45,50	BDI 1	56,69	2.606,61	RA
3.4.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,45	75,71	BDI 1	94,33	985,75	RA
3.4.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,50	52,79	BDI 1	65,78	2.532,53	RA
3.4.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,90	89,78	BDI 1	111,87	2.338,08	RA
3.4.6.	CDHU	46.25.050	Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP	M	14,00	116,37	BDI 1	145,00	2.030,00	RA
3.4.7.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	40,50	39,88	BDI 1	49,69	2.012,45	RA
3.5.			REVESTIMENTO INTERNO					-	56.944,00	
3.5.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	193,88	9,40	BDI 1	11,71	2.270,33	RA
3.5.2.	SINAPI	87557	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	171,68	45,81	BDI 1	57,08	9.799,49	RA
3.5.3.	SINAPI	104960	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	22,20	43,95	BDI 1	54,76	1.215,67	RA
3.5.4.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	171,68	66,21	BDI 1	82,50	14.163,60	RA
3.5.5.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	24,26	966,02	BDI 1	1.203,66	29.200,79	RA
3.5.6.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	3,00	78,68	BDI 1	98,04	294,12	RA
3.6.			REVESTIMENTO LAJE					-	3.360,28	
3.6.1.	SINAPI	87887	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	44,00	17,34	BDI 1	21,61	950,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
3.6.2.	SINAPI	104960	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	44,00	43,95	BDI 1	54,76	2.409,44	RA
3.7.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	20.460,10	
3.7.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	153,87	9,40	BDI 1	11,71	1.801,82	RA
3.7.2.	SINAPI	87778	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	153,87	97,32	BDI 1	121,26	18.658,28	RA
3.8.			CONTRAPISO E PISO CERÂMICO					-	18.059,44	
3.8.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,77	165,37	BDI 1	206,05	776,81	RA
3.8.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	75,38	2,90	BDI 1	3,61	272,12	RA
3.8.3.	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	4,52	774,58	BDI 1	965,13	4.362,39	RA
3.8.4.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	165,84	16,55	BDI 1	20,62	3.419,62	RA
3.8.5.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	31,38	44,19	BDI 1	55,06	1.727,78	RA
3.8.6.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	44,00	124,11	BDI 1	154,64	6.804,16	RA
3.8.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	4,00	139,76	BDI 1	174,14	696,56	RA
3.9.			ESQUADRIAS					-	24.038,60	
3.9.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	3,24	716,78	BDI 1	893,11	2.893,68	RA
3.9.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	5,67	775,48	BDI 1	966,25	5.478,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
3.9.3.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,60	688,93	BDI 1	858,41	4.807,10	RA
3.9.4.	CDHU	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	5,60	1.556,29	BDI 1	1.939,14	10.859,18	RA
3.10.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIA					-	27.868,94	
3.10.1.	SINAPI	106780	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1.096,52	BDI 1	1.366,26	2.732,52	RA
3.10.2.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	228,49	BDI 1	284,70	1.138,80	RA
3.10.3.	SINAPI	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	127,62	BDI 1	159,01	636,04	RA
3.10.4.	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	1,00	859,91	BDI 1	1.071,45	1.071,45	RA
3.10.5.	SINAPI-I	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	5,00	7,63	BDI 1	9,51	47,55	RA
3.10.6.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	554,53	BDI 1	690,94	2.072,82	RA
3.10.7.	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	UN	1,00	825,81	BDI 1	1.028,96	1.028,96	RA
3.10.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	161,99	BDI 1	201,84	1.412,88	RA
3.10.9.	SINAPI	94800	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	317,89	BDI 1	396,09	396,09	RA
3.10.10.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	81,62	BDI 1	101,70	711,90	RA
3.10.11.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	85,60	BDI 1	106,66	746,62	RA
3.10.12.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	464,98	BDI 1	579,37	579,37	RA
3.10.13.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,10	16,26	BDI 1	20,26	528,79	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
3.10.14.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,00	19,28	BDI 1	24,02	264,22	RA
3.10.15.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,20	21,37	BDI 1	26,63	484,67	RA
3.10.16.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	496,78	BDI 1	618,99	2.475,96	RA
3.10.17.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	784,91	BDI 1	978,00	1.956,00	RA
3.10.18.	SINAPI	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.047,75	BDI 1	1.305,50	1.305,50	RA
3.10.19.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	151,04	BDI 1	188,20	564,60	RA
3.10.20.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	104,01	BDI 1	129,60	388,80	RA
3.10.21.	SINAPI	94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	247,56	BDI 1	308,46	308,46	RA
3.10.22.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	25,11	BDI 1	31,29	250,32	RA
3.10.23.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,60	49,95	BDI 1	62,24	1.095,42	RA
3.10.24.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,10	35,86	BDI 1	44,68	406,59	RA
3.10.25.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,50	28,72	BDI 1	35,79	304,22	RA
3.10.26.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	352,89	BDI 1	439,70	1.758,80	RA
3.10.27.	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	2,00	594,00	BDI 1	740,12	1.480,24	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
3.10.28.	CDHU	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	1,00	326,17	BDI 1	406,41	406,41	RA
3.10.29.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.055,33	BDI 1	1.314,94	1.314,94	RA
3.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	34.654,21	
3.11.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	9,15	BDI 1	11,40	570,00	RA
3.11.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	13,56	BDI 1	16,90	1.014,00	RA
3.11.3.	SINAPI	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	7,40	BDI 1	9,22	184,40	RA
3.11.4.	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	11,90	BDI 1	14,83	593,20	RA
3.11.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	330,00	5,96	BDI 1	7,43	2.451,90	RA
3.11.6.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	30,34	BDI 1	37,80	7.560,00	RA
3.11.7.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	37,40	BDI 1	46,60	2.330,00	RA
3.11.8.	CDHU	41.13.050	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W	UN	7,00	259,18	BDI 1	322,94	2.260,58	RA
3.11.9.	CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	14,00	56,51	BDI 1	70,41	985,74	RA
3.11.10.	CDHU	41.09.750	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	UN	7,00	67,10	BDI 1	83,61	585,27	RA
3.11.11.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	103,18	BDI 1	128,56	514,24	RA
3.11.12.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	15,41	BDI 1	19,20	134,40	RA
3.11.13.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	162,90	BDI 1	202,97	608,91	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77	
3.11.14.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	917,10	BDI 1	1.142,71	1.142,71	RA
3.11.15.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	24,37	BDI 1	30,37	485,92	RA
3.11.16.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	4,45	BDI 1	5,54	831,00	RA
3.11.17.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	32,11	BDI 1	40,01	6.001,50	RA
3.11.18.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	208,00	19,40	BDI 1	24,17	5.027,36	RA
3.11.19.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	61,30	BDI 1	76,38	763,80	RA
3.11.20.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	7,00	4,35	BDI 1	5,42	37,94	RA
3.11.21.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	66,91	BDI 1	83,37	333,48	RA
3.11.22.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	57,53	BDI 1	71,68	71,68	RA
3.11.23.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	133,37	BDI 1	166,18	166,18	RA
3.12.			VIDROS					-	2.405,48	
3.12.1.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	5,60	344,74	BDI 1	429,55	2.405,48	RA
3.13.			PINTURA					-	6.624,51	
3.13.1.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	39,41	60,49	BDI 1	75,37	2.970,33	RA
3.13.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	44,00	14,03	BDI 1	17,48	769,12	RA
3.13.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	153,87	15,05	BDI 1	18,75	2.885,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102290-26	Nº TransfereGOV 980393/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE AMPARO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE VESTIÁRIO NO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO	MUNICÍPIO / UF AMPARO SP	BDI 1 24,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE AMPARO									426.814,77
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AMPARO SP
Local

quarta-feira, 6 de maio de 2026
Data

Assinado digitalmente por MONICA DE SOUZA LENZI BARALDI, Data: 22-07-2026 14:41:40

Responsável Técnico
Nome: Mônica de Souza Lenzi Baraldi
CREA/CAU: 5060266194
ART/RRT: 2620261339931

Código: 6d1edf5b-b2a1-412b-bfcd-2f610b65f79f



<https://gpp.amparo.sp.gov.br/GRPI/portalcidadao/validaDocumentoAssinado?verificador=6d1edf5b-b2a1-412b-bfcd-2f610b65f79f>