



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

REFERÊNCIA: PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DRENANTE

LOCAL: BAIRRO BORTOLINI - (RUA 1)- ALBERTO FAVORETTO - (RUA 2) ALVARINO MOREIRA DE SOUZA - (RUA 3) FRANCISCO COCIMO

COM DESONERAÇÃO

Base CDHU 200

LS: 105,39%

Data Base: 11/2025

BDI

25%

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT + BDI	VALOR DO SERVIÇO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	914,47	1.143,09	6.858,54
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ²	UNMES	3,00	972,09	1.215,11	3.645,33
1.3	CDHU	01.20.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	TX	1,00	1.150,83	1.438,54	1.438,54
1.4	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.582,83	0,23	0,29	459,02
1.5	CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	1,00	2.392,32	2.990,40	2.990,40
SUB TOTAL								15.391,83
2 PREPARAÇÃO DE SUBLEITO								
2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do subleito	M2	1.582,83	24,36	30,45	48.197,17
2.2	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	316,57	5,52	6,90	2.184,33
2.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	316,57	19,29	24,11	7.632,50
SUB TOTAL								58.014,00
3 DISPOSITIVO DE DRENAGEM								
3.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	157,06	11,29	14,11	2.216,11
3.2	CDHU	46.12.060	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	93,06	132,85	166,06	15.453,54
3.3	CDHU	46.12.070	Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm	M	5,10	178,49	223,11	1.137,86
3.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	137,79	7,17	8,96	1.234,59
3.5	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	19,27	5,52	6,90	132,96
3.6	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	19,27	19,29	24,11	464,59
3.7	CDHU	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	5,00	3.532,18	4.415,23	22.076,15
3.8	SIURB	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	3,00	192,13	240,16	720,48
SUB TOTAL								43.436,28
4 DISPOSITIVO DE GUIAS E SARJETAS								
4.1	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	7,98	298,55	373,19	2.978,05
4.2	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	7,98	17,13	21,41	170,85
4.3	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	7,98	39,61	49,51	395,08
4.4	CDHU	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	12,79	605,46	756,83	9.679,85
4.5	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	531,73	60,16	75,20	39.986,09
SUB TOTAL								53.209,92

REFERÊNCIA: PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO DRENANTE

LOCAL: BAIRRO BORTOLINI - (RUA 1)- ALBERTO FAVORETTO - (RUA 2) ALVARINO MOREIRA DE SOUZA - (RUA 3) FRANCISCO COCIMO

COM DESONERAÇÃO

Base CDHU 200

LS: 105,39%

Data Base: 11/2025

BDI

25%

5 AJUSTE DE GREIDE - RUA FRANCISCO COCIMINO								
5.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	28,06	15,88	19,85	556,99
5.2	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	28,06	5,52	6,90	193,61
5.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	28,06	19,29	24,11	676,52
SUB TOTAL								1.427,12
6 PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADA								
6.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	237,42	15,88	19,85	4.712,78
6.2	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	237,42	5,52	6,90	1.638,19
6.3	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	237,42	19,29	24,11	5.724,19
6.4	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.582,83	3,54	4,43	7.011,93
6.5	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	237,42	278,97	348,71	82.790,72
6.6	SIURB	06-005-000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	79,14	278,85	348,56	27.585,03
6.7	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	1.582,83	123,42	154,28	244.199,01
SUB TOTAL								373.661,85
7 PLACA DE TRANSITO								
7.1	CDHU	33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	90,00	4,29	5,36	482,40
7.1	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	7,00	1.327,17	1.658,96	11.612,72
7.2	CDHU	70.03.012	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	3,50	1.799,65	2.249,56	7.873,46
SUB TOTAL								19.968,58
TOTAL OBRA COM BDI								565.109,58

Secretaria Municipal de Projetos Urbanos e Planejamento - SMPUP

**Assessor executivo: Danilo Aparecido Cardeal - SMPUP
CREA: 5070900920**

Amparo 13/03/2026