



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                       |                             |   |   |                 |                |                |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>EMENDA | Nº SICONV<br>EMENDA         | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS             | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI     | DATA BASE<br>02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO | MUNICÍPIO / UF<br>BURITI DE GOIÁS-GO                                      | BDI 1<br>22,47% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|--|------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |            |        |  |         |            |                                   |            |                                   | 317.983,58           |    |
| 1.   |            |        | CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO   |         |            | -                                 |            | -                                 | 317.983,58           |    |
| 1.1.   |            |        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |         |            | -                                 |            | -                                 | 15.165,59            |    |
| 1.1.0.0.1.                                   | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | M2      | 2,25       | 465,62                            | BDI 1      | 570,24                            | 1.283,04             | RA |
| 1.1.0.0.2.                                   | GOINFRA    | 020210 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m2      | 10,00      | 294,22                            | BDI 1      | 360,33                            | 3.603,30             | RA |
| 1.1.0.0.3.                                   | SINAPI     | 99059  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024   | M       | 54,00      | 64,05                             | BDI 1      | 78,44                             | 4.235,76             | RA |
| 1.1.0.0.4.                                   | GOINFRA    | 020600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA   | m2      | 62,08      | 79,49                             | BDI 1      | 97,35                             | 6.043,49             | RA |
| 1.2.   |            |        | ADMINISTRAÇÃO  |         |            | -                                 |            | -                                 | 14.149,40            |    |
| 1.2.0.0.1.                                   | Composição | 001    | ADMINISTRAÇÃO  | UND     | 1,00       | 11.553,36                         | BDI 1      | 14.149,40                         | 14.149,40            | RA |
| 1.3.   |            |        | MOVIMENTO DE TERRA   |         |            | -                                 |            | -                                 | 2.123,18             |    |
| 1.3.1.                                       |            |        | PISCINA  |         |            | -                                 |            | -                                 | 1.078,69             |    |
| 1.3.1.0.1.                                   | SINAPI     | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024   | M3      | 3,83       | 103,52                            | BDI 1      | 126,78                            | 485,57               | RA |
| 1.3.1.0.2.                                   | SINAPI     | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024   | M2      | 176,00     | 2,75                              | BDI 1      | 3,37                              | 593,12               | RA |
| 1.3.2.                                       |            |        | CASA DE MÁQUINAS   |         |            | -                                 |            | -                                 | 1.044,49             |    |
| 1.3.2.0.1.                                   | SINAPI     | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024   | M3      | 1,98       | 103,52                            | BDI 1      | 126,78                            | 251,02               | RA |
| 1.3.2.0.2.                                   | SINAPI     | 93358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024   | M3      | 7,06       | 91,77                             | BDI 1      | 112,39                            | 793,47               | RA |
| 1.4.   |            |        | FUNDAÇÃO   |         |            | -                                 |            | -                                 | 23.481,09            |    |
| 1.4.1.                                       |            |        | PISCINA  |         |            | -                                 |            | -                                 | 15.804,25            |    |
| 1.4.1.0.1.                                   | SINAPI     | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020   | M       | 48,00      | 153,48                            | BDI 1      | 187,97                            | 9.022,56             | RA |
| 1.4.1.0.2.                                   | SINAPI     | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024   | KG      | 55,40      | 20,03                             | BDI 1      | 24,53                             | 1.358,96             | RA |
| 1.4.1.0.3.                                   | SINAPI     | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 26,30      | 11,27                             | BDI 1      | 13,80                             | 362,94               | RA |
| 1.4.1.0.4.                                   | SINAPI     | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG      | 83,10      | 9,88                              | BDI 1      | 12,10                             | 1.005,51             | RA |

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                       |                             |   |   |                 |                |                |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>EMENDA | Nº SICONV<br>EMENDA         | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS             | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI     | DATA BASE<br>02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO | MUNICÍPIO / UF<br>BURITI DE GOIÁS-GO                                      | BDI 1<br>22,47% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|--|--------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |        |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 317.983,58           |         |
| 1.4.1.0.5.                                   | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3      | 4,00       | 827,61                            | BDI 1      | 1.013,57                          | 4.054,28             | RA      |
| 1.4.2.                                       |        |        | CASA DE MÁQUINAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 7.676,84             |         |
| 1.4.2.0.1.                                   | SINAPI | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020                        | M       | 24,00      | 153,48                            | BDI 1      | 187,97                            | 4.511,28             | RA      |
| 1.4.2.0.2.                                   | SINAPI | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG      | 21,60      | 20,03                             | BDI 1      | 24,53                             | 529,85               | RA      |
| 1.4.2.0.3.                                   | SINAPI | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022           | KG      | 17,44      | 11,27                             | BDI 1      | 13,80                             | 240,67               | RA      |
| 1.4.2.0.4.                                   | SINAPI | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          | KG      | 32,08      | 9,88                              | BDI 1      | 12,10                             | 388,17               | RA      |
| 1.4.2.0.5.                                   | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3      | 1,98       | 827,61                            | BDI 1      | 1.013,57                          | 2.006,87             | RA      |
| 1.5.   |        |        | ESTRUTURA   |         |            |                                   |            | -                                 | 92.756,75            |         |
| 1.5.1.                                       |        |        | PISCINA   |         |            |                                   |            | -                                 | 92.756,75            |         |
| 1.5.1.0.1.                                   | SINAPI | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022           | KG      | 17,00      | 13,55                             | BDI 1      | 16,59                             | 282,03               | RA      |
| 1.5.1.0.2.                                   | SINAPI | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022           | KG      | 1.760,30   | 12,31                             | BDI 1      | 15,08                             | 26.545,32            | RA      |
| 1.5.1.0.3.                                   | SINAPI | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022           | KG      | 471,50     | 11,27                             | BDI 1      | 13,80                             | 6.506,70             | RA      |
| 1.5.1.0.4.                                   | SINAPI | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          | KG      | 198,90     | 9,88                              | BDI 1      | 12,10                             | 2.406,69             | RA      |
| 1.5.1.0.5.                                   | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                | M2      | 172,89     | 75,81                             | BDI 1      | 92,84                             | 16.051,11            | RA      |
| 1.5.1.0.6.                                   | SINAPI | 103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022              | M3      | 34,55      | 968,13                            | BDI 1      | 1.185,67                          | 40.964,90            | RA      |
| 1.6.   |        |        | IMPERMEABILIZAÇÃO   |         |            |                                   |            | -                                 | 12.351,00            |         |
| 1.6.1.                                       |        |        | PISCINA   |         |            |                                   |            | -                                 | 12.351,00            |         |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                       |                             |   |   |                 |                |                |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>EMENDA | Nº SICONV<br>EMENDA         | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS             | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI     | DATA BASE<br>02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO | MUNICÍPIO / UF<br>BURITI DE GOIÁS-GO                                      | BDI 1<br>22,47% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte   | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|--|---------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |         |        |  |         |            |                                   |            |                                   | 317.983,58           |    |
| 1.6.1.0.1.                                   | SINAPI  | 98555  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023   | M2      | 300,00     | 33,62                             | BDI 1      | 41,17                             | 12.351,00            | RA |
| 1.7.   |         |        | ALVENARIA  |         |            |                                   |            | -                                 | 2.165,78             |    |
| 1.7.1.                                       |         |        | CASA DE MÁQUINAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 2.165,78             |    |
| 1.7.1.0.1.                                   | SINAPI  | 89470  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022   | M2      | 15,87      | 111,43                            | BDI 1      | 136,47                            | 2.165,78             | RA |
| 1.8.   |         |        | ESQUADRIAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 3.832,33             |    |
| 1.8.1.                                       |         |        | CASA DE MÁQUINAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 3.832,33             |    |
| 1.8.1.0.1.                                   | GOINFRA | 180491 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS   | m2      | 5,62       | 556,80                            | BDI 1      | 681,91                            | 3.832,33             | RA |
| 1.9.   |         |        | REVESTIMENTO DE PAREDE   |         |            |                                   |            | -                                 | 29.670,94            |    |
| 1.9.1.                                       |         |        | PISCINA  |         |            |                                   |            | -                                 | 28.887,75            |    |
| 1.9.1.0.1.                                   | SINAPI  | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2      | 75,00      | 9,01                              | BDI 1      | 11,03                             | 827,25               | RA |
| 1.9.1.0.2.                                   | SINAPI  | 87550  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024            | M2      | 75,00      | 31,29                             | BDI 1      | 38,32                             | 2.874,00             | RA |
| 1.9.1.0.3.                                   | SINAPI  | 104615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023         | M2      | 75,00      | 274,21                            | BDI 1      | 335,82                            | 25.186,50            | RA |
| 1.9.2.                                       |         |        | CASA DE MÁQUINAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 783,19               |    |
| 1.9.2.0.1.                                   | SINAPI  | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2      | 15,87      | 9,01                              | BDI 1      | 11,03                             | 175,05               | RA |
| 1.9.2.0.2.                                   | SINAPI  | 87550  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024            | M2      | 15,87      | 31,29                             | BDI 1      | 38,32                             | 608,14               | RA |
| 1.10.  |         |        | REVESTIMENTO DE PISO   |         |            |                                   |            | -                                 | 66.275,68            |    |
| 1.10.1.                                      |         |        | PISCINA  |         |            |                                   |            | -                                 | 65.922,00            |    |
| 1.10.1.0.1.                                  | SINAPI  | 95240  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024   | M2      | 150,00     | 22,59                             | BDI 1      | 27,67                             | 4.150,50             | RA |
| 1.10.1.0.2.                                  | SINAPI  | 87757  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021     | M2      | 150,00     | 62,05                             | BDI 1      | 75,99                             | 11.398,50            | RA |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                       |                             |   |   |                 |                |                |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>EMENDA | Nº SICONV<br>EMENDA         | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS             | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI     | DATA BASE<br>02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO | MUNICÍPIO / UF<br>BURITI DE GOIÁS-GO                                      | BDI 1<br>22,47% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte   | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|--|---------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |         |        |  |         |            |                                   |            |                                   | 317.983,58           |         |
| 1.10.1.0.3.                                  | SINAPI  | 104615 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2      | 150,00     | 274,21                            | BDI 1      | 335,82                            | 50.373,00            | RA      |
| 1.10.2.                                      |         |        | CASA DE MÁQUINAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 353,68               |         |
| 1.10.2.0.1.                                  | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5   | m2      | 7,03       | 41,08                             | BDI 1      | 50,31                             | 353,68               | RA      |
| 1.11.  |         |        | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   |         |            |                                   |            | -                                 | 52.131,46            |         |
| 1.11.1.                                      |         |        | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 52.131,46            |         |
| 1.11.1.1.                                    |         |        | PISCINA  |         |            |                                   |            | -                                 | 52.131,46            |         |
| 1.11.1.1.1.                                  | SINAPI  | 94497  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN      | 6,00       | 101,80                            | BDI 1      | 124,67                            | 748,02               | RA      |
| 1.11.1.1.2.                                  | SINAPI  | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022     | UN      | 14,00      | 15,12                             | BDI 1      | 18,52                             | 259,28               | RA      |
| 1.11.1.1.3.                                  | SINAPI  | 99622  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN      | 1,00       | 270,92                            | BDI 1      | 331,80                            | 331,80               | RA      |
| 1.11.1.1.4.                                  | SINAPI  | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      | 4,00       | 21,44                             | BDI 1      | 26,26                             | 105,04               | RA      |
| 1.11.1.1.5.                                  | SINAPI  | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      | 5,00       | 24,42                             | BDI 1      | 29,91                             | 149,55               | RA      |
| 1.11.1.1.6.                                  | SINAPI  | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN      | 30,00      | 31,06                             | BDI 1      | 38,04                             | 1.141,20             | RA      |
| 1.11.1.1.7.                                  | SINAPI  | 103987 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN      | 8,00       | 26,56                             | BDI 1      | 32,53                             | 260,24               | RA      |
| 1.11.1.1.8.                                  | SINAPI  | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN      | 18,00      | 32,67                             | BDI 1      | 40,01                             | 720,18               | RA      |
| 1.11.1.1.9.                                  | GOINFRA | 081254 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm  | Un      | 4,00       | 10,62                             | BDI 1      | 13,01                             | 52,04                | RA      |
| 1.11.1.1.10.                                 | SINAPI  | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M       | 128,29     | 34,03                             | BDI 1      | 41,68                             | 5.347,13             | RA      |
| 1.11.1.1.11.                                 | Cotação | 001    | CONJUNTO CASAS DE MAQUINAS (BOMBAS E FILTROS), AQUECEDORES E PEÇAS DE UTILIZAÇÃO - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND     | 1,00       | 35.124,50                         | BDI 1      | 43.016,98                         | 43.016,98            | RA      |
| 1.12.  |         |        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES  |         |            |                                   |            | -                                 | 2.981,88             |         |
| 1.12.0.0.1.                                  | SINAPI  | 102989 | CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025   | M       | 54,00      | 45,09                             | BDI 1      | 55,22                             | 2.981,88             | RA      |
| 1.13.  |         |        | SERVIÇOS FINAIS  |         |            |                                   |            | -                                 | 898,50               |         |





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                       |                             |   |   |                 |                |                |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>EMENDA | Nº SICONV<br>EMENDA         | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS             | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI     | DATA BASE<br>02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO | MUNICÍPIO / UF<br>BURITI DE GOIÁS-GO                                      | BDI 1<br>22,47% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte   | Código | Descrição                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|--|---------|--------|---------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM CONCRETO ARMADO |         |        |                                       |         |            |                                   |            |                                   | 317.983,58           |
| 1.13.0.0.1.                                  | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2      | 150,00     | 4,89                              | BDI 1      | 5,99                              | 898,50               |

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BURITI DE GOIÁS-GO  
Local  
  
quarta-feira, 25 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: KENIEL GOMES FLOZINO  
CREA/CAU: 1019405708/D-GO  
ART/RRT: 1020260084966