



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

OBJETO:
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: Vias públicas do Município de Américo Brasileiro

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI 25%	VALOR TOTAL
		1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação de obra	m²	6,00	R\$ 250,00	R\$ 312,50	R\$ 1.875,00
CDHU	01.20.280	1.2	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre- As Built - incluso ART	m²	23.312,69	R\$ 0,17	R\$ 0,21	R\$ 4.953,95
CDHU	54.01.410	1.3	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	23.312,69	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 20.690,01
CDHU	54.03.230	1.4	Imprimação betuminosa ligante RR-2C	m²	23.312,69	R\$ 7,10	R\$ 8,88	R\$ 206.900,12
CDHU	54.03.210	1.5	Camada de rolagem em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), esp = 3cm	m³	699,38	R\$ 1.501,78	R\$ 1.877,23	R\$ 1.312.893,62
Total do item 1								R\$ 1.547.312,70
VALOR TOTAL								R\$ 1.547.312,70

Boletim 191 CDHU - desonerado


STEFÂNIA MUNIZ CASADO
Engenheira Civil
CREA/SP 5069494820