PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

OBRA: Iluminação do Campo de Futebol - Jardim Santa Terezinha

Local: Área Institucional 2 - confluência da Rua José Carlesci com a Alameda Alberto José Eloy Macedo Rollo.

Convênio Estadual 102020/2022;

Referência de elaboração do orçamento: 26/06/2026;

Critério de formação: composições e quantitativos da planilha técnica municipal, com tratamento econômico individual do item 3.5.2 e preservação do preço global consolidado do ETP. Os valores abaixo são tetos de referência para a disputa, não autorização para pagamento de quantidades não executadas.

Item	Código	Serviço	Un	Qtde.	Custo un. (R$)	Preço un. (R$)	Total (R$)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					4.661,03
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	621,47	776,84	4.661,03
2		SERVIÇOS EM SOLO					623,70
2.1	33.09.020	Pintura de linhas demarcatórias com cal	m	154,00	3,24	4,05	623,70
3		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					56.652,96
3.1	39.06.070	Cabo de cobre: interligação do abrigo ao campo	m	14,33	105,40	131,75	1.887,98
3.2	41.10.340	Poste telecônico reto de aço galvanizado, 9 m	un	6,00	2.203,10	2.753,88	16.523,25
3.3	41.11.703	Luminária LED retangular de 200 W	un	12,00	747,60	934,50	11.214,00
3.4	39.21.040	Cabo flexível cobre 6 mm², 0,6/1kV, HEPR	m	525,00	6,60	8,25	4.331,25
3.5.1	12.01.021	Broca de concreto armado, diâmetro de 20 cm	m	4,00	66,57	83,21	332,85
3.5.2	09.01.020	Forma em madeira comum para baldrame	m²	1,20	103,51	129,39	155,27
3.5.3	11.03.090	Concreto preparado no local, fck 20 MPa	m³	0,18	528,72	660,90	118,96

Assinado por 2 pessoas: ALFREDO ZAPPALENTI e BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/B86C-94FB-034D-C9BA e informe o código B86C-94FB-034D-C9BA

Item	Código	Serviço	Un	Qtde.	Custo un. (R$)	Preço un. (R$)	Total (R$)
3.5.4	10.01.040	Armadura CA-50 (A ou B), fyk 500 MPa	kg	10,90	10,41	13,01	141,84
3.5.5	32.16.010	Impermeabilização em pintura asfaltica	m²	2,40	19,02	23,78	57,06
3.5.6	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico	m²	5,00	83,24	104,05	520,25
3.5.7	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota	m²	1,04	156,95	196,19	204,04
3.5.8	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica	m²	1,04	14,36	17,95	18,67
3.5.9	24.02.070	Porta de ferro de abrir, tipo veneziana	m²	1,00	420,32	525,40	525,40
3.5.10	33.11.050	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	2,00	48,54	60,68	121,35
3.5.11	17.02.020	Chapisco	m²	10,00	7,12	8,90	89,00
3.5.12	17.02.120	Emboço	m²	10,00	23,11	28,89	288,88
3.5.13	17.02.220	Reboco	m²	10,00	13,32	16,65	166,50
3.5.14	33.10.050	Tinta acrílica, incluindo preparo	m²	10,00	33,39	41,74	417,38
3.5.15	37.03.200	Quadro de distribuição de energia	un	1,00	558,95	698,69	698,69
3.5.16	40.11.010	Relé fotoelétrico 110/220V - 1200 VA	un	1,00	100,08	125,10	125,10
3.5.17	40.10.080	Contator de potência 22A/25A, 2na+2nf	un	12,00	431,15	538,94	6.467,25
3.5.18	37.15.150	Chave fusível para rede de distribuição	un	6,00	618,74	773,43	4.640,55
3.5.19	42.05.210	Haste de aterramento Copperweld 5/8 x 3m	un	6,00	214,60	268,25	1.609,50
3.5.20	37.13.700	Disjuntor tripolar 100 a 250A	un	1,00	847,75	1.059,69	1.059,69
3.5.21	37.13.630	Disjuntor bipolar DIN de 10A	un	6,00	168,74	210,93	1.265,55
3.5.22	37.13.640	Disjuntor bipolar DIN de 32A	un	14,00	209,87	262,34	3.672,73
		AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DA MEMÓRIA					-0,03
		TOTAL GLOBAL CONSOLIDADO					**61.937,69**

Assinado por 2 pessoas: ALFREDO ZAPPALENTI e BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/B86C-94FB-034D-C9BA e informe o código B86C-94FB-034D-C9BA

Nota 1 - A coluna "custo unitário" reproduz o tratamento econômico usado nos documentos da fase preparatória; a coluna "preço unitário" reproduz a referência de teto por item, sem impor ao licitante regime fiscal único. BDI histórico indicado na planilha: 25%; o regime tributário de 2026 e os respectivos encargos devem ser objeto de validação técnica antes da publicação.

Nota 2 - Em decorrência dos arredondamentos centesimais das linhas da planilha de origem, o somatório dos valores individualmente exibidos é R$ 61.937,72; aplica-se conciliação aritmética de R$ 0,03, sem acréscimo ou supressão de serviços, para preservar o total validado de R$ 61.937,69.

Nota 3 - As quantidades constantes do projeto e desta planilha deverão ser conferidas na vistoria de remanescentes e na fiscalização. O gestor não poderá autorizar medição de parcela já realizada ou remunerada pelo contrato anterior.

-- assinado eletronicamente –

BENEDITO GABRIEL CINDIO

Diretor de Planejamento e Obras

Assinado por 2 pessoas: ALFREDO ZAPPALENTI e BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/B86C-94FB-034D-C9BA e informe o código B86C-94FB-034D-C9BA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B86C-94FB-034D-C9BA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALFREDO ZAPPALENTI (CPF 270.XXX.XXX-99) em 15/10/2026 14:09:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BENEDITO GABRIEL CINDIO (CPF 370.XXX.XXX-58) em 30/10/2026 08:55:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/B86C-94FB-034D-C9BA