PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

OBJETO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAÚDE DA MULHER						BOLETIM: CDHU 203 - desonerado e SINAPI 08/26-desonerado		
LOCAL: Av. Mathias Pavão, n° 126						BDI: 26,51%		
Item		Descrição dos Serviços	Código	Unid.	Quant.	R$ unitário	R$ unitário com BDI	R$ Total
CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAÚDE DA MULHER								
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
CDHU	1.1	Placa de identificação para obra	02.08.050	m²	6,00	R$ 203,61	R$ 257,59	R$ 1.545,52
SINAPI	1.2	Tapume em compensado de madeira - utilização 4x	98458	m²	58,00	R$ 76,32	R$ 96,55	R$ 5.599,90
CDHU	1.3	Bota-fora demolição e resíduos da construção civil em geral - caçamba	05.07.050	m³	120,00	R$ 136,94	R$ 173,24	R$ 20.789,14
							Total do item 1	***R$ 27.934,56***
2		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						
SINAPI	2.1	Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento	97625	m³	18,95	R$ 43,49	R$ 55,02	R$ 1.042,51
CDHU	2.2	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	04.02.090	m²	19,47	R$ 15,64	R$ 19,78	R$ 385,12
CDHU	2.3	Retirada de telhamento em barro, com reaproveitamento	04.03.020	m²	19,47	R$ 14,10	R$ 17,84	R$ 347,34
CDHU	2.4	Demolição de revestimnto cerâmico em paredes	03.04.020	m²	330,75	R$ 10,58	R$ 13,38	R$ 4.425,42
CDHU	2.5	Remoção de pintura em massa com lixamento	03.10.140	m²	589,85	R$ 5,55	R$ 7,02	R$ 4.140,76
CDHU	2.6	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	03.03.040	m²	648,84	R$ 5,29	R$ 6,69	R$ 4.340,72
CDHU	2.7	Retirada de domo, inclusive perfis metálicos de fixação	04.03.090	m²	6,60	R$ 10,73	R$ 13,57	R$ 89,56
CDHU	2.8	Demolição de piso em concreto	03.01.250	m²	79,74	R$ 22,63	R$ 28,63	R$ 2.282,94
CDHU	2.9	Demolição de piso interno, inclusive o revestimento	03.04.020	m²	662,46	R$ 10,58	R$ 13,38	R$ 8.863,68
CDHU	2.10	Retirada de porta de madeira, sem reaproveitamento	04.08.020	unidade	34,00	R$ 19,54	R$ 24,72	R$ 840,48
CDHU	2.11	Retirada de porta/portão metálico, sem reaproveitamento	04.09.040	unidade	5,00	R$ 22,80	R$ 28,84	R$ 144,20
CDHU	2.12	Retirada de janela de vidro para reutilização	04.14.040	m²	10,88	R$ 39,08	R$ 49,44	R$ 537,91
CDHU	2.13	Retirada de aparelho sanitário, incluindo acessórios	04.11.020	unidade	18,00	R$ 38,53	R$ 48,75	R$ 877,50
CDHU	2.14	Demolição de balcão em alvearia, inclusive revestimento cerâmico e acessórios	03.02.040	m³	5,25	R$ 70,51	R$ 89,20	R$ 468,29
CDHU	2.15	Retirada de bancada em granito incluindo pertences, para reutilização	04.11.030	m²	21,00	R$ 54,72	R$ 69,22	R$ 1.453,59
							Total do item 2	***R$ 30.240,02***
3		**ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**						
SINAPI	3.1	Alvenaria de blocos cerâmicos furados e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	103324	m²	21,03	R$ 87,68	R$ 110,92	R$ 2.332,71
CDHU	3.2	Paredes em gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	14.30.310	m²	193,27	R$ 182,75	R$ 231,20	R$ 44.682,82
CDHU	3.3	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	14.30.410	m²	11,72	R$ 258,99	R$ 327,65	R$ 3.839,91
CDHU	3.4	Parede em elemento vazado em concreto - cobogó	14.28.030	m²	11,00	R$ 238,93	R$ 302,27	R$ 3.324,97
CDHU	3.5	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	22.02.030	m²	7,24	R$ 134,73	R$ 170,45	R$ 1.234,04
							Total do item 3	***R$ 55.414,45***
4		**COBERTURA**						
SINAPI	4.1	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, com até duas águas - substituição de telhas quebradas e/ou que apresentem problemas	94442	m²	67,19	R$ 70,89	R$ 89,68	R$ 6.025,76
SINAPI	4.2	Cumeeira para telhas cerâmicas - substituição de itens quebrados e/ou que apresentem problemas	94221	m	30,49	R$ 37,67	R$ 47,65	R$ 1.452,85
CDHU	4.3	Recolocação de telha cerâmica - substituição de telhas quebradas e/ou que apresentem problemas	16.40.120	m²	19,47	R$ 28,35	R$ 35,87	R$ 698,39
CDHU	4.4	Recolocação de cumeeiras cerâmicas - substituição de itens quebrados e/ou que apresentem problemas	16.40.040	m	5,51	R$ 17,81	R$ 22,53	R$ 124,14
SINAPI	4.5	Cumeeira para telha de fibricimento ondulada e=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento - substituição de telhas quebradas e/ou que apresentem problemas	94223	m	36,00	R$ 64,85	R$ 82,04	R$ 2.953,44
SINAPI	4.6	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e= 6mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento - substituição de telhas quebradas e/ou que apresentem problemas	94210	m²	95,33	R$ 40,03	R$ 50,64	R$ 4.827,31
CDHU	4.7	Marquise em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	21.03.151	m²	6,56	R$ 902,00	R$ 1.141,12	R$ 7.485,75
CDHU	4.8	Domo fixado em perfis de alumínio - fornecimento e instalação - completo	16.30.020	m²	6,60	R$ 757,55	R$ 958,38	R$ 6.325,31
CDHU	4.9	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - substituição de itens insuficientes e/ou que apresentem problemas	16.33.052	m	102,00	R$ 127,80	R$ 161,68	R$ 16.491,36
							Total do item 4	***R$ 46.384,31***
5		**ESQUADRIAS**						
CDHU	5.1	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU" para divisória sanitária, padrão médio/pesado, com ferragens, completa - branca - P1	23.13.040	m²	4,00	R$ 732,77	R$ 927,03	R$ 3.708,12
CDHU	5.2	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira,. branca - 80 x 210 cm - P2	23.04.100	unidade	25,00	R$ 1.339,27	R$ 1.694,31	R$ 42.357,75

Assinado por 1 pessoa: STEFÂNIA MUNIZ CASADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/45D8-F69E-6C32-0B60 e informe o código 45D8-F69E-6C32-0B60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

OBJETO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAÚDE DA MULHER						BOLETIM: CDHU 203 - desonerado e SINAPI 08/26-desonerado		
LOCAL: Av. Mathias Pavão, n° 126						BDI: 26,51%		
Item		Descrição dos Serviços	Código	Unid.	Quant.	R$ unitário	R$ unitário com BDI	R$ Total
CDHU	5.3	Porta de correr em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira, branca - 1,00 x 2,10 - P3	23.04.110	unidade	2,00	R$ 1.344,43	R$ 1.700,84	R$ 3.401,68
CDHU	5.4	Porta de abrir em alumínio, com vidros - branca - P4	25.02.020	m²	6,93	R$ 851,01	R$ 1.076,61	R$ 7.460,91
SINAPI	5.5	Porta de entrada de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado 10mm, 70x2,10m, inclusive acessórios (duas folhas) - P5	106318	unidade	2,00	R$ 1.646,23	R$ 2.082,65	R$ 4.165,30
CDHU	5.6	Porta de correr em caixilho de alumínio branco, vidros transparentes - completa - P6 e P7	25.02.040	m²	17,43	R$ 744,57	R$ 941,95	R$ 16.418,19
CDHU	5.7	Janela em caixilho maxim-ar em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - branco - tipo fachada - J4	25.01.490	m²	5,32	R$ 830,84	R$ 1.051,10	R$ 5.591,85
CDHU	5.8	Caixilho pele de vidro em alumínio anodizado - tipo fachada	25.01.450	m²	7,00	R$ 1.168,25	R$ 1.477,95	R$ 10.345,65
CDHU	5.9	Vidro liso laminado colorido para esquadrias da fachada	26.01.142	m²	12,32	R$ 535,40	R$ 677,33	R$ 8.344,76
CDHU	5.10	Recolocação de folhas de janela	23.20.040	unidade	4,00	R$ 79,10	R$ 100,07	R$ 400,28
SINAPI	5.11	Puxador para PCD, fixado em porta de correr	100874	unidade	2,00	R$ 264,74	R$ 334,92	R$ 669,84
CDHU	5.12	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´, para rampa	24.06.030	m	1,30	R$ 804,55	R$ 1.017,84	R$ 1.323,19
CDHU	5.13	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2", para rampa	24.08.031	m	2,60	R$ 604,66	R$ 764,96	R$ 1.988,88
							Total do item 5	***R$ 106.176,40***
6		**PISOS E REVESTIMENTOS**						
SINAPI	6.1	Chapisco	87905	m²	1.021,65	R$ 9,81	R$ 12,41	R$ 12.679,27
SINAPI	6.2	Massa única para pintura	104958	m²	690,90	R$ 26,57	R$ 33,61	R$ 23.223,60
CDHU	6.3	Reboco com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo em áreas com umidade	32.17.010	m³	13,08	R$ 927,57	R$ 1.173,47	R$ 15.352,77
CDHU	6.4	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação em áreas afetadas por umidade	32.17.030	m²	436,11	R$ 15,60	R$ 19,74	R$ 8.606,83
SINAPI	6.5	Emboço para revestimento cerâmico	87553	m²	330,75	R$ 20,34	R$ 25,73	R$ 8.510,18
SINAPI	6.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas esmaltadas - na altura inteira das paredes	104611	m²	330,75	R$ 74,59	R$ 94,36	R$ 31.209,49
SINAPI	6.7	Piso cerâmico em placas tipo esmaltada acetinada	87247	m²	63,11	R$ 60,31	R$ 76,30	R$ 4.815,37
CDHU	6.8	Piso em granilite moldado no local, e=10mm, aplicado com juntas	17.10.020	m²	607,40	R$ 92,96	R$ 117,60	R$ 71.430,17
CDHU	6.9	Rodapé em granilite, alta resistência, h = 10 cm, meia-cana, resinado	17.10.200	m	121,48	R$ 49,33	R$ 62,41	R$ 7.581,56
CDHU	6.10	Resina acrílica para piso de granilite	17.10.150	m²	607,40	R$ 38,01	R$ 48,09	R$ 29.209,84
CDHU	6.11	Peitoril e soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	19.01.062	m	19,40	R$ 183,87	R$ 232,61	R$ 4.512,71
SINAPI	6.12	Piso em concreto usinado para calçada externa e áreas descobertas internas	104626	m³	5,58	R$ 749,47	R$ 948,15	R$ 5.292,38
CDHU	6.13	Aterro para regularização de calçadas e pisos cimentados	07.01.020	m³	7,97	R$ 13,56	R$ 17,16	R$ 136,83
CDHU	6.14	Lastro de pedra britada	11.18.040	m³	2,39	R$ 175,26	R$ 221,72	R$ 530,40
CDHU	6.15	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia para sinalização em calçada externa	30.04.100	m	30,00	R$ 122,25	R$ 154,66	R$ 4.639,80
SINAPI	6.16	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3M, Fck 25Mpa, com piso podotátil.	105004	m²	3,00	R$ 136,36	R$ 172,51	R$ 517,53
							Total do item 6	***R$ 228.248,73***
7		**PINTURA**						
SINAPI	7.1	Fundo selador acrílico, aplicação manual	88485	m²	690,90	R$ 3,94	R$ 4,99	R$ 3.447,57
SINAPI	7.2	Emassamento com massa látex em paredes, uma demão, lixamento manual	88495	m²	690,90	R$ 11,45	R$ 14,48	R$ 10.004,19
SINAPI	7.3	Emassamento com massa látex em teto, uma demão, lixamento manual	88494	m²	670,51	R$ 21,07	R$ 26,66	R$ 17.875,85
CDHU	7.4	Pintura látex acrílica antimofo, aplicação manual em paredes, duas demãos - interna	33.10.030	m²	1.453,69	R$ 30,26	R$ 38,28	R$ 55.647,38
CDHU	7.5	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos - externa	33.10.050	m²	512,48	R$ 29,16	R$ 36,89	R$ 18.905,39
SINAPI	7.6	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em tetos, duas demãos	88488	m²	670,51	R$ 14,22	R$ 17,99	R$ 12.062,51
SINAPI	7.7	Pintura para piso cimentado, aplicação manual, duas demãos, incluso fundo preparador	102491	m²	79,74	R$ 19,60	R$ 24,79	R$ 1.976,74
CDHU	7.8	Revestimento tipo Fulget - fachada	17.20.060	m²	13,00	R$ 179,45	R$ 227,02	R$ 2.951,26
CDHU	7.9	Pintura de esquadrias de ferro - portas e janelas existentes	33.11.050	m²	117,26	R$ 41,85	R$ 52,94	R$ 6.207,74
CDHU	7.10	Sinalização com pictograma em tinta acrílica em rampa de acessibilidade	97.03.010	unidade	1,00	R$ 56,34	R$ 71,28	R$ 71,28
							Total do item 7	***R$ 129.149,91***
8		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						
CDHU	8.1	Projeto de instalações hidráulicas - com ART	01.17.081	unidade	1,00	R$ 1.490,77	R$ 1.885,97	R$ 1.885,97
SINAPI	8.2	Vaso sanitário sifonado, com caixa acoplada louça branca, engate flexível em metal cromado - fornecimento e instalação	86932	unidade	9,00	R$ 502,99	R$ 636,33	R$ 5.726,97

Assinado por 1 pessoa: STEFÂNIA MUNIZ CASADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/45D8-F69E-6C32-0B60 e informe o código 45D8-F69E-6C32-0B60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

OBJETO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAÚDE DA MULHER						BOLETIM: CDHU 203 - desonerado e SINAPI 08/26-desonerado		
LOCAL: Av. Mathias Pavão, n° 126						BDI: 26,51%		
Item		Descrição dos Serviços	Código	Unid.	Quant.	R$ unitário	R$ unitário com BDI	R$ Total
CDHU	8.3	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros - completa	30.08.060	unidade	1,00	R$ 1.134,23	R$ 1.434,92	R$ 1.434,92
CDHU	8.4	Recolocação de granitos, assentes com massa, em banheiros e copa	19.20.020	m²	21,00	R$ 70,01	R$ 88,57	R$ 1.859,92
CDHU	8.5	Tampo/bancada em granito, e=2cm, conforme padrão existente	44.02.062	m²	5,96	R$ 1.067,25	R$ 1.350,18	R$ 8.052,46
CDHU	8.6	Cuba de louça de embutir oval	44.01.270	unidade	8,00	R$ 149,93	R$ 189,68	R$ 1.517,41
SINAPI	8.7	Lavatório de louça branca com coluna, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador padrão médio	86940	unidade	16,00	R$ 1.167,14	R$ 1.167,14	R$ 18.674,24
CDHU	8.8	Tanque em aço inoxidável, completo, incluso sifão e acessórios, fornecimento e instalação	44.06.200	unidade	1,00	R$ 1.158,07	R$ 1.465,08	R$ 1.465,08
CDHU	8.9	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm - copa	44.06.310	unidade	1,00	R$ 305,28	R$ 386,21	R$ 386,21
CDHU	8.10	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	44.03.645	unidade	24,00	R$ 126,29	R$ 159,77	R$ 3.834,48
SINAPI	8.11	Torneira de mesa, inlcuso acessórios - completa, para pia	100853	unidade	1,00	R$ 215,98	R$ 273,23	R$ 273,23
CDHU	8.12	Torneira curta com rosca para uso geral	44.03.370	unidade	1,00	R$ 52,25	R$ 66,10	R$ 66,10
CDHU	8.13	Sifão de metal cromado, tipo copo	44.20.200	unidade	8,00	R$ 147,37	R$ 186,44	R$ 1.491,52
SINAPI	8.14	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	100868	unidade	2,00	R$ 370,00	R$ 468,09	R$ 936,17
CDHU	8.15	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	30.01.120	unidade	2,00	R$ 175,49	R$ 222,01	R$ 444,02
SINAPI	8.16	Ralo sifonado, PVC	89709	unidade	26,00	R$ 26,69	R$ 33,77	R$ 877,90
CDHU	8.17	Caixa premoldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm	49.03.022	unidade	3,00	R$ 145,50	R$ 184,07	R$ 552,22
CDHU	8.18	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões - AF	46.01.020	m	100,00	R$ 34,52	R$ 43,67	R$ 4.367,13
CDHU	8.19	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	46.01.070	m	62,00	R$ 126,76	R$ 160,36	R$ 9.942,57
CDHU	8.20	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linhaesgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	46.02.050	m	55,00	R$ 51,38	R$ 65,00	R$ 3.575,05
CDHU	8.21	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	46.02.010	m	90,00	R$ 41,20	R$ 52,12	R$ 4.690,99
CDHU	8.22	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linhaesgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	46.02.070	m	50,00	R$ 88,18	R$ 111,56	R$ 5.577,83
							Total do item 8	***R$ 77.632,39***
9		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
CDHU	9.1	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 - com ART	01.17.121	unidade	1,00	R$ 1.724,38	R$ 2.181,51	R$ 2.181,51
SINAPI	9.2	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A	101879	unidade	1,00	R$ 495,83	R$ 627,28	R$ 627,28
SINAPI	9.3	Dispositivo DPS 20KA-175V OU 275V - fornecimento e instalação	106027	unidade	3,00	R$ 58,98	R$ 74,62	R$ 223,86
SINAPI	9.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A	101502	unidade	1,00	R$ 1.781,52	R$ 2.253,80	R$ 2.253,80
CDHU	9.5	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	37.13.600	unidade	20,00	R$ 37,30	R$ 47,19	R$ 943,76
CDHU	9.6	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	37.13.630	unidade	4,00	R$ 131,63	R$ 166,53	R$ 666,10
SINAPI	9.7	Caixa retangular 4x2 média, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	91940	unidade	12,00	R$ 24,80	R$ 31,37	R$ 376,49
SINAPI	9.8	Caixa octogonal 3x3, PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação	91937	unidade	16,00	R$ 20,43	R$ 25,85	R$ 413,54
SINAPI	9.9	Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm² - fornecimento e instalação	91926	m	3.000,00	R$ 5,63	R$ 7,12	R$ 21.367,54
SINAPI	9.10	Cabo de cobre flexível isolado 1,5mm² - fornecimento e instalação	91924	m	2.200,00	R$ 3,92	R$ 4,96	R$ 10.910,22
CDHU	9.11	Tomada média de embutir 2P+T 20A , completo, com espelho	40.04.460	cj	15,00	R$ 32,34	R$ 40,91	R$ 613,70
CDHU	9.12	Interruptor com 1 tecla simples e placa, completo, com espelho	40.05.020	cj	7,00	R$ 34,00	R$ 43,01	R$ 301,09
CDHU	9.13	Iluminação em LED para fachada, externo	41.02.541	unidade	6,00	R$ 18,55	R$ 23,47	R$ 140,81
CDHU	9.14	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	40.11.010	unidade	1,00	R$ 103,12	R$ 130,46	R$ 130,46
SINAPI	9.15	Eletroduto flexível corrugado	91853	m	500,00	R$ 11,98	R$ 15,16	R$ 7.577,95
CDHU	9.16	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W - interno	41.31.040	unidade	21,00	R$ 296,26	R$ 374,80	R$ 7.870,77
CDHU	9.17	Luminária LED com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1060 lm, potência de 9 W a 12 W - interno e marquise	41.31.080	unidade	17,00	R$ 144,10	R$ 182,30	R$ 3.099,12
CDHU	9.18	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1800 lm, potência de 15 W a 24 W - interno	41.31.070	unidade	20,00	R$ 179,08	R$ 226,55	R$ 4.531,08
							Total do item 9	***R$ 64.229,08***

Assinado por 1 pessoa: STEFÂNIA MUNIZ CASADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/45D8-F69E-6C32-0B60 e informe o código 45D8-F69E-6C32-0B60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP

OBJETO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAÚDE DA MULHER						BOLETIM: CDHU 203 - desonerado e SINAPI 08/26-desonerado		
LOCAL: Av. Mathias Pavão, n° 126						BDI: 26,51%		
Item		Descrição dos Serviços	Código	Unid.	Quant.	R$ unitário	R$ unitário com BDI	R$ Total
10		CLIMATIZAÇÃO						
CDHU	10.1	Projeto executivo de climatização em formato A0 - com ART	01.17.161	unidade	1,00	R$ 3.262,98	R$ 4.128,00	R$ 4.128,00
CDHU	10.2	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	43.05.030	unidade	6,00	R$ 467,78	R$ 591,79	R$ 3.550,73
CDHU	10.3	Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão máxima 93 m³/h	43.05.100	unidade	5,00	R$ 354,97	R$ 449,07	R$ 2.245,36
CDHU	10.4	Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´)	61.10.300	m	50,00	R$ 29,48	R$ 37,30	R$ 1.864,76
CDHU	10.5	Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´)	61.10.310	m	45,00	R$ 36,67	R$ 46,39	R$ 2.087,60
							Total do item 10	*R$ 13.876,45*
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
CDHU	11.1	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes, inlcuso destinação do resíduo	34.13.041	unidade	2,00	R$ 2.597,52	R$ 3.286,12	R$ 6.572,24
CDHU	11.2	Placa de sinalização em PVC para ambientes - sanitários	97.02.210	unidade	6,00	R$ 212,88	R$ 269,31	R$ 1.615,86
CDHU	11.3	Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros	48.20.040	unidade	4,00	R$ 141,02	R$ 178,40	R$ 713,60
CDHU	11.4	Limpeza final da obra	55.01.020	m²	742,20	R$ 12,58	R$ 15,91	R$ 11.812,00
							Total do item 11	*R$ 20.713,70*
							TOTAL DOS SERVIÇOS	*R$ 800.000,00*

Américo Brasiliense, 28 de setembro de 2026

~ assinado digitalmente ~

STEFÂNIA MUNIZ CASADO

Engenheira Civil

CREA/SP 5069494820

Departamento de Planejamento e Obras

Assinado por 1 pessoa: STEFÂNIA MUNIZ CASADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/45D8-F69E-6C32-0B60 e informe o código 45D8-F69E-6C32-0B60

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 45D8-F69E-6C32-0B60

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

STEFÂNIA MUNIZ CASADO (CPF 404.XXX.XXX-97) em 28/09/2026 13:53:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/45D8-F69E-6C32-0B60