PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA PISTA DE CAMINHADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOAQUIM JUSTO

LOCAL: Av. Josefina Dosualdo, Vila Cerqueira.

BDI: 25% **BOLETIM CDHU 193 - desonerado**

FONTE	CÓDIGO N°	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO
		1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m²	879,22	1099,03	6,00	R$ 6.594,15
CDHU	54.01.410	1.2	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	0,71	0,89	3.933,90	R$ 3.491,34
			TOTAL ITEM 1					**R$ 10.085,49**
		2	**RECAPEAMENTO**					
CDHU	54.03.230	2.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	7,46	9,33	3.933,90	R$ 36.683,62
CDHU	54.03.210	2.2	Camada de rolamento em concreto asfático usinado a quente - (CBUQ), e=3,0cm	m³	1538,64	1923,30	118,02	R$ 226.982,10
			TOTAL ITEM 2					**R$ 263.665,71**
		3	**SINALIZAÇÃO**					
CDHU	70.02.016	3.1	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas	m²	114,14	142,68	220,00	R$ 31.388,50
			TOTAL ITEM 3					**R$ 31.388,50**
			TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS					R$ 305.139,70

Assinado por 2 pessoas: MARIO AUGUSTO DE CAMPOS e CLEIDE TEIXEIRA VAIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/E732-119A-95BF-30C4 e informe o código E732-119A-95BF-30C4