

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS					
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENHIMENTO: AÇÕES DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP					
Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS E CONEXÕES			171,74	202.275,00	67.425,00	0,00	269.700,00
1.1	FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS E CONEXÕES (classe metrológica B, unijato, vazão máxima 1,5 m³/h e vazão nominal 0,75 m³/h e diâmetro 3/4"-20mm) (Sinapi 12769) com BDI 16%	Unidade	1500,00	136,88	153.990,00	51.330,00	0,00	205.320,00
1.2	TUBETE LONGO EM LATÃO (LIGA DE COBRE) PARA HIDRÔMETRO - DN 20 MM - NBR 8194 (Sabesp HM01442)	Unidade	1500,00	19,12	21.510,00	7.170,00	0,00	28.680,00
1.3	TUBETE CURTO EM LATÃO (LIGA DE COBRE) PARA HIDRÔMETRO - DN 20 MM - NBR 8194 (Sabesp HM01436)	Unidade	1500,00	7,68	8.640,00	2.880,00	0,00	11.520,00
1.4	GUARNIÇÃO DO TUBETE EM BORRACHA NITRÍLICA PARA HIDRÔMETRO (ARRUELA/JUNTA) - DN 20 MM - NBR 8193/8194(Sabesp HM01396)	Unidade	3000,00	0,30	675,00	225,00	0,00	900,00
1.5	PORCA DO TUBETE PARA HIDRÔMETRO EM LATÃO (LIGA DE COBRE) - DN 20 MM -SEXTAVADA (SABESP HM01416)	Unidade	3000,00	7,18	16.155,00	5.385,00	0,00	21.540,00
1.6	LACRE ANTI FRAUDE P/HIDRÔMETROS ATÉ 3 M3/H - POLIPROPILENO AZUL(Sabesp HM04304)	Unidade	3000,00	0,58	1.305,00	435,00	0,00	1.740,00
2	FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS HIDROMETROS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL			239,80	119.706,75	39.902,25	0,00	159.609,00
2.1	ENGENHEIRO PLENO (SINAPI 90779)	Hora	300,00	142,39	32.037,75	10.679,25	0,00	42.717,00
2.2	MOTORISTA PARA VEICULO LEVE (SINAPI 88284)	Hora	1200,00	31,11	27.999,00	9.333,00	0,00	37.332,00
2.3	ENCANADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS(SINAPI 88267)	Hora	1200,00	35,62	32.058,00	10.686,00	0,00	42.744,00
2.4	AUXILIAR DE ENCANADOR (SINAPI 88248)	Hora	1200,00	30,68	27.612,00	9.204,00	0,00	36.816,00
3	SERVIÇOS EM LIGAÇÕES PEDIAIS			2.117,45	186.405,75	62.135,25	0,00	248.541,00
3.1	CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (BY-PASS, LIGAÇÃO DIRETA E LIGAÇÃO CLANDESTINA) - COMPOSIÇÃO 1	Unidade	100,00	768,20	57.615,00	19.205,00	0,00	76.820,00
3.2	REPARO DE VAZAMENTO NO CAVALETE DOMICILIAR PVC/FERRO GALVANIZADO - COMPOSIÇÃO 2	Unidade	300,00	183,98	41.395,50	13.798,50	0,00	55.194,00
3.3	REGULARIZACAO DE CAVALETE DOMICILIAR - COMPOSIÇÃO 3	Unidade	100,00	396,86	29.764,50	9.921,50	0,00	39.686,00
3.4	TROCA DE CAVALETE DOMICILIAR - COM MATERIAL - COMPOSIÇÃO 4	Unidade	100,00	551,92	41.394,00	13.798,00	0,00	55.192,00
3.5	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE SUPRESSÃO MAGNÉTICA - COMPOSIÇÃO 5	Unidade	100,00	120,83	9.062,25	3.020,75	0,00	12.083,00
3.6	VISITA IMPRODUTIVA EM HORÁRIO COMERCIAL (SEGUNDA À SEXTA, DAS 07 ÀS 17 HORAS) - COMPOSIÇÃO 6	Unidade	100,00	95,66	7.174,50	2.391,50	0,00	9.566,00
4	LEVANTAMENTO DO PERFIL DE CONSUMO ATRAVÉS DE DATA-LOGGER DE VAZÃO E PRESSÃO EM 10 LIGAÇÕES DOMICILIARES.(07 DIAS)			208,70	10.312,87	3.437,63	0,00	13.750,50

4.1	ENGENHEIRO PLENO (SINAPI 90779)	Hora	50,00	142,39	5.339,62	1.779,88	0,00	7.119,50
4.2	ENCANADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS(SINAPI 88267)	Hora	100,00	35,63	2.672,25	890,75	0,00	3.563,00
4.3	AUXILIAR DE ENCANADOR (SINAPI 88248)	Hora	100,00	30,68	2.301,00	767,00	0,00	3.068,00
Totais					518.700,37	172.900,13	0,00	691.600,50

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

RAFAEL HENRIQUE CASTALDINI:39966586806
Assinado de forma digital por
RAFAEL HENRIQUE
CASTALDINI:39966586806
Dados: 2023.05.25 16:09:55 -03'00'

Responsável legal 2:

Assinatura:

RAFAEL HENRIQUE CASTALDINI:39966586806
Assinado de forma digital por
RAFAEL HENRIQUE
CASTALDINI:39966586806
Dados: 2023.05.25 16:11:56 -03'00'