PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins, nº 150, 14.680-000 Jardinópolis-SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	**REFORMA , AMPLIAÇÃO e CONSTRUÇÃO DO EQUOTERAPIA NO CAMPO DE FUTEBOL " Kleber Figueiredo" - Campo BAHIA**
LOCAL	**Avenida Prefeito Newton Reis, Rua Benjamin Constante e Rua Joaquim Araújo**
OBJETIVO	**Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra.**
TABELA	**Boletim CDHU - 201 - Junho 2026** — **BDI Adotado = 25,00%**

ITEM	SERVIÇO			(%)
	SERVIÇOS INICIAIS			
	PLACA OBRA.	**R$**	**814,50**	
	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICA - Formato A1	**R$**	**1.182,71**	
	PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - Formato A1	**R$**	**1.065,06**	
1.00	**MURO DE ALVENARIA - Rua Benhamin Constante esquina Avenida Prefeito Newton Reis**	**R$**	**58.596,64**	
2.00	**CONSTRUÇÃO ABRIGO JOGADORES DENTRO DO CAMPO**	**R$**	**34.997,53**	
3.00	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS VESTIÁRIOS EXISTENTES DOS JOGADORES**	**R$**	**73.042,79**	
4.00	**CONSTRUÇÃO COMPLEXO EQUOTERAPIA**	**R$**	**148.701,14**	
5.00	**VALOR DA OBRA**	**R$**	**318.400,37**	
7.000	**B.D.I - 25 %**	**R$**	**79.600,10**	
	VALOR TOTAL DA OBRA	**R$**	**398.000,47**	**100,00%**

ORÇAMENTO DETALHADO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	FONTE
	SERVIÇOS INICIAIS				**R$ 3.062,27**	CDHU201
	Projeto Instalações Elétricas - Formato A1	**um**	**1,00**	**R4 1.182,71**	**R$ 1.182,71**	01.17.111
	Projeto Instalações Hidráulicas - Formato A1	**um**	**1,00**	**R$ 1.065,06**	**R$ 1.065,06**	01.07.071
	Placa de identificação para obra em lona com impressão digital e requadro com metalon 1,50 x 2,00m	m2	2,00	R$ 407,25	**R$ 814,50**	02.08.040
1.00	**CONSTRUÇÃO MURO DE ALVENARIA**				**R$ 58.596,64**	
1.10	Escavação Viga Baldrame - 0,40 x0,30 x 68,00 mls.	m3	8,16	R$ 61,32	R$ 500,37	06.02.020
1.20	Escavação Manual de Brocas - D=0,25 mts.	m3	19,00	R$ 79,31	R$ 1.506,89	06.02.040
1.30	Alvenaria de Elevação - Bloco Cerâmico de 14 cm.	m2	170,00	R$ 83,24	R$ 14.150,80	14.04.210
1.40	Concreto Usinado Fck = 20 Mpa, dosado em central para Viga Baldrame	M3	3,40	R$ 495,76	R$ 1.685,58	11.01.100
1.50	Concreto Usinado Fck=20 mpa, dosado em central para Brocas	m3	14,00	R$ 495,76	R$ 6.940,64	11.01.100
1.60	Lançamento do Concreto para Viga Bladrame e Brocas	M3	17,40	R$ 119,,07	R$ 2.071,81	11.16.060
1.70	Aço CA 50/60 cortado, dobrado e armado para Brocas	KG	5,00	R$ 9,84	R$ 49,20	10.01.040
1.8	Aço CA 50/60 cortado, dobrado e armado para Viga Baldrame	kg	10,00	R$ 9,84	R$ 98,40	110.01.040
1.90	Alvenaria de Embasamento de tijolo comum de barro	m3	2,40	R$ 1.062,84	R$ 2.550,81	14.01.020
2.0	Chapisco da Alvenaria de Elevação	m2	340,00	R$ 7,12	R$ 2.420,80	17.02.020
2.10	Reboco da Alvenaria de Elevação	m2	340,00	R$ 13,32	R$ 4.528,80	17.02.220
2.20	Fôrma de Madeira Pilares	m2	18,00	187,81	R$ 3.380,58	09.02.020
2.30	Aço CA 50/60 cortado, dobrado, armado e cortado para Pilares	Kg	450,00	9,84	Rr$ 4.428,00	10.01.080
2.30	Concreto Usinado Fck=20 mpa, dosado em central para Pilares	m3	3,80	495,76	R$ 1.883,89	11.01.100
2.40	Lançamento do Concreto para Pilares	m3	3,80	R$ 119,,07	R$ 452,47	11.16.060
3.00	Pintura Tinta Latex Muro	m2	340,00	35,14	R$ 11.947,60	33.10.030
2	**CONSTRUÇÃO DOIS ABRIGOS JOGADORES**				**R$ 34.997,53**	
2.10	Locação da Obra	m2	28,00	R$ 17,39	R$ 486,92	02.10.030
2.20	Escavação Manual Viga Baldrame	m3	3,24	R$ 61,32	R$ 198,67	06.02.020
2.30	Escavação manual Brocas	m3	1,00	R$ 79,31	R$ 79,31	05.02.060
2.40	Fôrma de Madeira para Viga Baldrame	m2	4,80	R$ 187,81	R$ 901,48	09.02.020
2.50	Aço CA 50/60 cortado, dobrado e armado para Brocas e Viga Baldrame	KG	150,00	R$ 9,84	R$ 1.476,00	10.01.040
2.60	Concreto Usinado Fck=20 mpa para Brocas e Viga Baldrame	m3	4,24	R$ 495,76	R$ 2.102,02	11.01.100

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/7ED9-5738-5C0F-821B e informe o código 7ED9-5738-5C0F-821B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins, nº 150, 14.680-000 Jardinópolis-SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	**REFORMA , AMPLIAÇÃO e CONSTRUÇÃO DO EQUOTERAPIA NO CAMPO DE FUTEBOL " Kleber Figueiredo" - Campo BAHIA**
LOCAL	**Avenida Prefeito Newton Reis, Rua Benjamin Constante e Rua Joaquim Araújo**
OBJETIVO	**Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra.**
TABELA	**Boletim CDHU - 201 - Junho 2026** **BDI Adotado = 25,00%**

2.70	Lançamento do Concreto para Brocas e Viga Baldrame	m3	4,24	R$	119,07	R$	504,85	11.16.060
2.80	Regularização do Piso	m2	40,00	R$	30,24	R$	1.209,60	17.01.050
2.90	Alvenaria de Elevação - Bloco Cerâmico de 14 cm	m2	60,00	R$	29,12	R$	1.747,20	14.04.210
3.00	Chapisco Alvenaria de Elevação	m2	130,00	R$	7,12	R$	925,60	17.02.020
3.10	Reboco Alvenaria de Elevação	m2	130,00	R$	13,32	R$	1.731,60	1.702.220
3.20	Contra Piso de Concreto de esp. = 6,00 cm.	m3	1,40	R$	755,72	R$	1.058,00	11.01.100
3.30	Piso Cimentado Desempenado Acabado	m2	40,00	R$	35,74	R$	1.429,60	17.03.020
3.40	Cobertura Estrutura de Madeira	m2	48,00	R$	168,82	R$	8.103,36	15.01.010
3.50	Cobertura com telha Cerâmica tipo Romana	m2	48,00	R$	68,24	R$	3.275,52	16.02.030
3.60	Pintura Acrílica Piso Cimentado	m2	40,00	R$	27,06	R$	1.082,40	33.06.020
3.70	Pintura Tinta Latex Paredes	m2	130,00	R$	35,14	R$	4.568,20	33.10.030
3.80	Forro de Lâmina de PVC	m2	40,00	R$	102,93	R$	4.117,20	22.03.070
3	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DOIS VESTIÁRIOS**					**R$**	**73.042,79**	
3.1	Escavação Manual Viga baldrame	m3	1,80	R$	61,32	R$	110,37	06.02.020
3.2	Escavação Manual Brocas	m3	1,00	R$	79,31	R$	79,31	06.02.040
3.3	Concreto Unsinado Fck=20 mpa para Brocas e Viga Baldrame	m3	2,80	R$	495,76	R$	1.388,13	11.01.100
3.4	Aço CA 50/60 cortado, dobrado e armado para Viga Baldrame	KG	130,00	R$	9,84	R$	1.279,20	10.01.040
3.5	Regularização de Piso	m2	18,00	R$	29,12	R$	524,16	17.01.050
3.6	Placa Cerâmica Esmaltada PI-5	m2	54,00	R$	49,05	R$	2.648,70	18.06,102
3.7	Cobertura Estrutura de Madeira	m2	70,00	R$	168,82	R$	11.817,40	15.01.010
3.8	Cobertura Telha Cerâmica - tipo Romana	m2	70,00	R$	68,24	R$	4.776,80	16.02.030
3.9	Laje Pré Fabricada Mista Treliçada / Lajota Cerâmica	m2	54,00	R$	151,95	R$	8.205,30	13.01.130
3.10	Porta de Madeira Completa com Batente = 0,70X2,10	um	4,00	R$	634,62	R$	2.538,48	23.09.030
3.11	Porta Chapa de Ferro Completa, com Batente =	m2	4,20	R$	1.528,02	R$	6.417,68	24.01.030
3.12	Caixilho Basculante - 1,00 x 0,50 - 02 unidades	m2	1,00	R$	1.528,02	R$	1.528,00	24.01.030
3.13	VIdro Liso de 8,00 mm para Caixilho	m2	1,00	R$	173,92	R$	173,92	26.01.040
3.14	Vaso Sanitário com equipamentos	um	4,00	R$	308,93	R$	1.235,72	44.01.050
3.15	Lavatório de Louça	um	2,00		170,74		341,48	44.01.100
3.16	Alvenaria de Elevação Bloco Cerâmico de 14,00 cm.	m2	45		83,24		3745,80	14.02.210
3.18	Chapisco Alvenaria de Elevação	m2	90,00		7,12		640,80	17.02.020
3.19	Reboco Alvenaria de Elevação	m2	90,00	R$	13,32	R$	1.198,80	17.02.220
3.20	**Instalações Elétricas**	**VB**				**R$**	**4.100,00**	Verba
3.21	**Instalações Hidráulicas**	**VB**				**R$**	**2.300,00**	Verba
3.22	Pintura Latex Paredes	m2	152,00	R$	35,14	R$	5.341,28	33.10.030
3.23	Pintura Eslmalte Esquadrias de Madeira e Ferro	m2	41,00	R$	48,97	R$	2.007,77	33.11.050
3.24	Pintura Tinta acrílica Pisos cimentados	m2	82,00	R$	27,06	R$	2.218,92	33.06.020
3.25	Pintura Tinta Esmalte de 1,50 mts. paredes vestiários	m2	46,50	R$	48,97	R$	2.277,05	33.11.040
3.26	Demolição de Parede de Tijolo de Barro	m3	3,00	R$	84,76	R$	254,28	03.02.020
3.27	Remoção de entulho separado da obra com caçamba	m3	3,00	R$	111,74	R$	335,22	05.07.040
3.28	Forro de Lâmania de PVC	m2	54,00	R$	102,93	R$	5.558,22	22.03.070
4.00	**CONSTRUÇÃO PROJETO EQUOTERAPIA**					**R$**	**148.701,14**	
	Locação da Obra	m2	65,00	R$	17,39	R$	1.130,35	02.10.020
4.10	Escavação Manual Viga baldrame	m3	3,84	R$	61,32	R$	235,47	06.02.020
4.20	Escavação Manual de Brocas - D= 0,25 MTS.	m3	2,50	R$	79,31	R$	198,27	06.02.040
4.30	Fôrma de Madeira para Viga Baldrame	m2	25,00	R$	187,31	R$	4.682,75	09.02.080
4.40	Ferragem CA 50/60 paraViga baldrame	KG	240,00	R$	9,84	R$	2.361,60	10.01.080
4.50	Concreto Usinado Fck=20 mpa para Brocas e Viga Baldrame	m3	6,35	R$	495,76	R$	3.148,07	11.01.100
4.60	Contra Piso de Concreto espessura 5,00 cm.	m3	3,10	R$	755,72	R$	2.342,73	17.01.080
4.70	Regularização do piso interno	m2	65,00	R$	29,12	R$	1.892,80	17.01.050
4.80	Alvenaria de Elevação Bloco cerâmicio de 14 cm.	m2	144,00	R$	83,24	R$	11.986,56	14.02.210
4.90	Chapisco da Alvenaria de Elevação	m2	294,00	R$	7,12	R$	2.093,28	17.02.020
4.10	Reboco Alvenaria de Elevação	m2	294,00	R$	13,32	R$	3.916,08	17.02.220
4.11	Piso Cimentado no entorno externo da construção	m2	50,00	R$	35,74	R$	1.787,00	17.03.020
4.12	Placa Cerâmica PI - 5 - Piso Interno	m2	65,00	R$	50,00	R$	3.250,00	18.06.102

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TA ES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/7ED9-5738-5C0F-821B e informe o código 7ED9-5738-5C0F-821B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins, nº 150, 14.680-000 Jardinópolis-SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	**REFORMA , AMPLIAÇÃO e CONSTRUÇÃO DO EQUOTERAPIA NO CAMPO DE FUTEBOL " Kleber Figueiredo" - Campo BAHIA**
LOCAL	**Avenida Prefeito Newton Reis, Rua Benjamin Constante e Rua Joaquim Araújo**
OBJETIVO	**Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra.**
TABELA	**Boletim CDHU - 201 - Junho 2026** **BDI Adotado = 25,00%**

4.13	Revestimento Cerâmico de Paredes dos Sanitários e Cozinha - Barra de 1,50 mts.	m2	45,00	R$ 158,31	R$	7.123,95	18.13.010
4.14	Caixilho Basculante	m2	6,00	R$ 1.528,02	R$	9.168,12	24.01.030
4.15	Porta de Madeira Completa com Batente - 0,90 x 2,10	um	3,00	R$ 657,14	R$	1.971,42	23.09.040
4.16	Porta de Ferro com Vidro - 2,20 x 2,10 mts.	m2	4,62	R$ 1.076,29	R$	4.972,45	**24.02.010**
4.17	Bancada de Granito de 1,80 x 0,70 para cuba	m2	1,30	R$ 1.015,07	R$	1.319,60	**44.02.062**
4.17	Cuba de Inox da Cozinha	um	1,00	R$ 238,47	R$	238,47	44.06.250
4.18	Lavatório de Louça Banheiro	um	2,00	R$ 170,74	R$	341,48	44.01.100
4.18	Vaso Sanitário Adaptado - PNE	um	2,00	R$ 1.208,72	R$	2.417,44	30.08.060
4.19	Barra Aço Inox para Vasos Sanitários - PNE	ml	4,00	R$ 732,27	R$	2.929,10	24.08.020
4.20	Cobertura Estrutura de Madeira	m2	84,50	R$ 168,82	R$	14.265,29	15.01.020
4.21	Cobertura com Telha Cerâmica - tipo Romana	m2	84,50	R$ 68,24	R$	5.766,28	16.02.030
4.22	Cumeeira tipo telha cerâmica	ML	6,00	R$ 32,82	R$	196,92	16.02.230
4.23	Pintura Tinta Acrílica do piso cimentado externo	m2	50,00	R$ 27,06	R$	1.353,00	33.06.020
4.24	Pintura Tinta Latex das paredes internas e externas	m2	200,00	R$ 35,14	R$	7.028,00	33.10.030
4.25	Pintura Tinta Esmalte Esquadrias Ferro e Madeira	m2	21,50	R$ 48,97	R$	1.052,85	33.11.050
4.26	**Instalações Elétricas**	**VB**			**R$**	**10.018,00**	VERBA
4.27	**Instalações Hidráulicas**	**VB**			**R$**	**5.550,00**	VERBA
4.28	Concreto Usinado Fck=20 mpa para Pilares	m3	2,20	R$ 495,76	R$	1.090,67	11.01.100
4.29	Lançamento do Concreto dos Pilares	m3	2,20	R$ 119,07	R$	261,95	11.16.060
4.30	Ferragem CA 50/60 para Pilares de Concreto	kg	250,00	R$ 9,84	R$	2.460,00	10.01.040
4.31	Fôrma de Madeira para Pilares	m2	22,00	R$ 187,31	R$	4.120,82	09.02.020
4.32	Vidro Transparente de esp. = 8,00 mm	m2	6,00	R$ 173,92	R$	1.043,52	26.01.040
4.35	Portão de Chapa de Ferro - 0,90 x 2,10 mts.	m2	1,98	R$ 1.528,02	R$	3.025,48	24.02.060
4.36	Portão Chapa de Ferro - 2,20 X 2,10 MTS.	m2	4,83	R$ 1.528,02	R$	7.380,33	24.02.060
4.37	Forro Lâmina de PVC	m2	65,00	Rr$ 120,93	R$	7.860,40	22.03.070
4.38	**Viga Respaldo Alvenaria**						
4.38.1	Concreto Usinado Fck=20 mpa para Viga	m3	2,20	R$ 495,76	R$	1.090,67	11.01.100
4.38.2	Lançamento do Concreto para Viga	m3	2,20	R$ 119,07	R$	261,95	11.16.060
4.38.3	Fôrma de Madeira para Viga	m2	15,00	R$ 187,31	R$	2.809,65	09.02.020
4.38.4	Ferragem CA 50/60 para viga	kg	260,00	R$ 9,84	R$	2.558,40	10.01.040

TOTAL DO ORÇAMENTO **(com BDI = 25%** **R$ 398.000,47**

OBS.:
A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA, EM PERFEITURAS CONDIÇÕES DE USO
LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO - PARTE COMPLEMENTAR DESTA PLANILHA
APRESENTAR ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E LIVRO DIÁRIO DE ORDEM DE ACORDO COM AS NORMAS DO CREA/CONFEA

Jorge Saquy Sobrinho
Engenheiro Civil, Arquiteto e Urbanista
Crea-SP nº 060082016-5 / CAU - A23606-3

Assinado por 1 pessoa: EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/7ED9-5738-5C0F-821B e informe o código 7ED9-5738-5C0F-821B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7ED9-5738-5C0F-821B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDERSON TAVARES DE SOUZA AZIANI (CPF 222.XXX.XXX-64) em 25/06/2026 14:25:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/7ED9-5738-5C0F-821B