PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO

LOCAL: VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP (LISTA ANEXA)

REFERÊNCIA: SICRO-2026-04 E SINAPI-2026-07 (LEI Nº 14.133/21, ART. 23, §2º, INC. I)

B.D.I. = 25,59%

ITEM:	BASE:	CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:	UNID.:	QUANT.:	R$ UNIT.:	R$ UNIT+BDI	R$ TOTAL:
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO**				**R$**	**32.977,50**
1.1			**PLACA DE OBRA - 6 UNIDADES DE 1,50m x 2,00m**	*6,00*	*1,50*	*2,00*		
1.1.1	SINAPI_C 2026_09	COMP- 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	18,00	R$ 505,76	R$ 635,18	R$ 11.433,24
1.2			**CONTAINER COM SANITÁRIO - NR-24 E NR-18 DO MTE**					
1.2.1	SINAPI_I 2026_09	INSU- 10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	R$ 872,50	R$ 1.095,77	R$ 6.574,62
1.3			**SINALIZAÇÃO DE OBRA - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - RES. 979/22 CONTRAN**	*60,00*	*60,00*			
1.3.1	SICRO_C 2026_07	COMP- 5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	3.600,00	R$ 2,21	R$ 2,78	R$ 10.008,00
1.4			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS**					
1.4.1	SINAPI_C 2026_09	COMP- 106361	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	12,00	R$ 329,22	R$ 413,47	R$ 4.961,64
2.0			**SERVIÇOS PREPARATÓRIOS**				**R$**	**3.792.868,12**
2.1			**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**					
2.1.1	SINAPI_C 2026_09	COMP- 96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	210.040,35	R$ 8,96	R$ 11,25	R$ 2.362.953,94
2.2			**LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE VARREÇÃO**					
2.2.1	SICRO_C 2026_07	COMP- 4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	210.040,35	R$ 0,09	R$ 0,11	R$ 23.104,44
2.3			**CARGA E DESCARGA DE MATERIAL FRESADO (RAP) - (ÁREA x 0,03M x 2,4T/M3)**	*0,03*	*210.040,35*	*2,40*		
2.3.1	SICRO_C 2026_07	COMP- 5914309	Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 3 cm - carga com fresadora e descarga livre	t	15.122,91	R$ 6,55	R$ 8,23	R$ 124.461,55
2.4			**TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO (MÉDIA ≈ 30 KM)**	*28,8*	*15.122,91*			
2.4.1	SICRO_C 2026_07	COMP- 5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	435.539,81	R$ 1,35	R$ 1,70	R$ 740.417,68
2.5			**TAPA-BURACO PARA REPAROS E NIVELAMENTO (7% DA ÁREA - ESP=5CM)**	*0,07*	*210.040,35*	*0,05*		
2.5.1	SICRO_C 2026_07	COMP- 4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	735,14	R$ 586,97	R$ 737,18	R$ 541.930,51
3.0			**CAMADA DE ROLAMENTO**				**R$**	**12.288.552,96**
3.1			**NIVELAMENTO DE PV POÇO DE VISITA**	*0,60*	*0,80*	*3,1415*	*170,00*	*0,20*
3.1.1	SINAPI_C 2026_09	COMP- 97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	341,80	R$ 26,15	R$ 32,84	R$ 11.224,71
3.1.2	SINAPI_C 2026_09	COMP- 98050	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	34,00	R$ 299,27	R$ 375,85	R$ 12.778,90
3.5			**PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C**					
3.5.1	SICRO_C 2026_07	COMP- 4011353	Pintura de ligação	m²	210.040,35	R$ 0,43	R$ 0,54	R$ 113.421,79
3.6			**TRANSPORTE CARGA/DESCARGA - DIST. MÉDIA ≈ 30 KM x CARGA TOTAL**	*30,00*	*15.122,91*			
3.6.1	SICRO_C 2026_07	COMP- 5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	453.687,30	R$ 0,98	R$ 1,23	R$ 558.035,38
3.7			**CAMADA DE ROLAMENTO EXECUÇÃO - CAPA ACABADA = 3,00cm - 2,40 T/M3**	*0,03*	*210.040,35*			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO

LOCAL: VÁRIAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SP (LISTA ANEXA)

REFERÊNCIA: SICRO-2026-04 E SINAPI-2026-07 (LEI Nº 14.133/21, ART. 23, §2º, INC. I)

B.D.I. = 25,59%

ITEM:	BASE:	CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:	UNID.:	QUANT.:	R$ UNIT.:	R$ UNIT+BDI	R$ TOTAL:
3.7.1	SINAPI_C 2026_09	COMP- 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	6.301,21	R$ 1.464,94	R$ 1.839,82	R$ 11.593.092,18
4.0			**SINALIZAÇÃO NO PAVIMENTO**				**R$**	**65.510,28**
4.1			**PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES - L MÉDIA ≈ 8,00M ((0,40M x 4,00M) C/ 0,40M)**	*142 UNID*	*0,40*	*4,00*	*0,40*	*142,00*
4.1.1	SINAPI_C 2026_09	COMP- 102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	1.136,00	R$ 30,77	R$ 38,64	R$ 43.895,04
4.2			**PINTURA DA PALAVRA "PARE" - ÁREA POR PALAVRA ≈ 2,00M2**	*142 UNID*	*2,00*	*142,00*		
4.2.1	SINAPI_C 2026_09	COMP- 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	284,00	R$ 60,60	R$ 76,11	R$ 21.615,24
						TOTAL GERAL =		**16.179.908,86**

Danilo José dos Santos
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Daniel Luiz Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA nº 5061400887