DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO
www.daaeararaquara.com.br

ANEXO III - ESCOPO de FORNECIMENTO e ESTIMATIVA de PREÇOS

Título: Execução de anel de reforço no setor Paiol Zona Alta

Local: Av. Antônio Honório Real, entre as Av. Lino Morganti e José Barbanti Netto - Resid. Vale do Sol - Araraquara/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT	VALOR (R$) C/ B.D.I.		FONTE DO PREÇO		Mês/Ano	VALOR (R$) S/ B.D.I.	B.D.I.
				Unit. (R$)	Total (R$)					
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
1.1	Placa de obra padrão DAAE (aquisição e assentamento)	m²	5,00	632,70	3.163,50	SINAPI	103689	mar/26	R$ 506,16	25,00%
1.2	Placa de obra padrão FEHIDRO (aquisição e assentamento)	m²	24,00	632,70	15.184,80	SINAPI	103689	mar/26	R$ 506,16	25,00%
1.3	Locação de Banheiro químico - incluso transporte, instalação e manutenção	unid	4,00	1.437,50	5.750,00	SABESP	EQ04774	mar/26	R$ 1.150,00	25,00%
1.4	Locação de contêiner (almoxarifado, escritório, refeitorio, etc)	unid	4,00	1.130,79	4.523,16	SABESP	EQ04714	mar/26	R$ 904,63	25,00%
1.5	Locação, cadastro georreferenciado e amarrações da rede com base no projeto apresentado pelo DAAE	m	830,00	20,98	17.413,40	SINAPI	99063U e 105008U	set/25	R$ 16,78	25,00%
				Subtotal - Item 1	**R$ 46.034,86**					
2	**EXECUÇÃO DAS REDES**									
2.1	Sinalização de trânsito com cavalete de madeira, cones de borracha, placas de advertência, tela tapume, fita zebrada, inclusive sinalização noturna	m	830,00	20,78	17.247,40	SABESP	100012092 e 100000015	mar/26	R$ 16,62	25,00%
2.2	Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte	m	1.660,00	10,30	17.098,00	SABESP	100004809	mar/26	R$ 8,24	25,00%
2.3	Demolição de Pavimentação Asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15cm, exclusive carga e transporte	m²	664,00	33,45	22.210,80	SINAPI	97636U	mar/26	R$ 26,76	25,00%
2.4	Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância	m³	100,00	205,35	20.535,00	SABESP	100004945	mar/26	R$ 164,28	25,00%
2.5	Fornecimento de Tubo PVC DeFoFo classe 1,0 MPa DN 300 mm JEI, inclusive carga, transporte e descarga	m	830,00	751,53	623.769,90	SINAPI	105337	mar/26	R$ 601,22	25,00%
2.6	Escavação mecanizada de valas até 1,60m de profundidade e largura máxima de 0,80m	m³	1.245,00	14,13	17.591,85	SINAPI	90082	nov/25	R$ 11,30	25,00%
2.7	Assentamento tubos e conexões	m	830,00	44,93	37.291,90	SINAPI	100000720	mar/26	R$ 35,94	25,00%
2.8	Reaterro de vala e compactação mecanizada em camadas, empregando compactador tipo sapo	m³	1.245,00	40,72	50.696,40	SABESP	93382	mar/26	R$ 32,57	25,00%
2.9	Base de BGS - brita graduada simples, com espessura de 0,20m	m³	133,00	379,02	50.409,66	SINAPI	101835U	set/25	R$ 303,21	25,00%
2.10	Imprimação ligante betuminosa para pavimentação - 1,0 L/m²	m²	1.328,00	42,92	56.997,76	SINAPI	94287	set/25	R$ 34,33	25,00%
2.11	CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente para reparo de pavimentação asfáltica, com espessura acabada 5 cm	m³	66,40	1.842,24	122.324,74	SINAPI	95995	nov/25	R$ 1.473,79	25,00%
2.12	Passeio em concreto fck 15 MPa, incluindo preparo caixa, espessura de 7 cm	m²	200,00	117,48	23.496,00	SINAPI	94994U	mar/26	R$ 93,98	25,00%
2.13	Guia pré fabricada de concreto (10x15x23cm) e sarjeta moldada "in loco" (30x8cm)	m	60,00	55,89	3.353,40	SINAPI	94281U	mar/26	R$ 44,71	25,00%
2.14	Grama Batatais - Fornecimento, plantio, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias	m²	100,00	9,82	982,00	SABESP	CV00535	mar/26	R$ 7,85	25,00%
2.15	Escoramento contínuo em valas com retirada material - reaproveitamento de 5 vezes	m²	498,00	108,29	53.928,42	SINAPI	101582U	mar/26	R$ 86,63	25,00%
				Subtotal - Item 2	**R$ 1.117.933,23**					
3	**CONEXÕES PARA EXECUÇÃO DOS REFORÇOS NAS JUNÇÕES COM AS REDES EXISTENTES**									
3.1	Ancoragem de concreto para tubulações	unid	2,00	662,21	1.324,42	SABESP	100000460	mar/26	R$ 570,87	16,00%
3.2	Curva 90º FoFo JE DN 300mm	unid	1,00	2.742,11	2.742,11	SABESP	HM02967	mar/26	R$ 2.363,88	16,00%
3.3	Tubo DEFoFo MPVC DN 200 mm	unid	2,00	181,85	363,70	SABESP	HM01932	mar/26	R$ 156,76	16,00%
3.4	Te reto FoFo JE DN 300mm x 300mm	unid	1,00	3.206,04	3.206,04	SABESP	HM03433	mar/26	R$ 2.763,82	16,00%
3.5	Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 300mm	unid	1,00	9.110,06	9.110,06	SABESP	HM07069	mar/26	R$ 7.853,50	16,00%
3.6	Luva de correr Defofo JE 300mm	unid	1,00	655,85	655,85	SABESP	HM01929	mar/26	R$ 565,38	16,00%
3.7	Ancoragem de concreto para tubulações	unid	3,00	662,21	1.986,63	SABESP	100000460	mar/26	R$ 570,87	16,00%
3.8	Curva 90º FoFo JE DN 200mm	unid	1,00	1.011,03	1.011,03	SABESP	HM02965	mar/26	R$ 871,57	16,00%
3.9	Redução de ferro fundido ponta e bolsa 300 x 200mm	unid	1,00	1.586,56	1.586,56	SABESP	HM03371	mar/26	R$ 1.367,72	16,00%
3.10	Tubo DEFoFo MPVC DN 200 mm	unid	3,00	181,85	545,55	SABESP	HM01932	mar/26	R$ 156,76	16,00%
3.11	Te reto FoFo JE DN 300mm x 300mm	unid	1,00	3.206,04	3.206,04	SABESP	HM03433	mar/26	R$ 2.763,82	16,00%
3.12	Te reto FoFo JE DN 200mm x 200mm	unid	1,00	1.113,51	1.113,51	SABESP	HM03424	mar/26	R$ 959,92	16,00%
3.13	Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 200mm	unid	1,00	3.579,63	3.579,63	SABESP	HM07065	mar/26	R$ 3.085,88	16,00%
3.14	Luva de correr Defofo JE 300mm	unid	1,00	655,85	655,85	SABESP	HM01929	mar/26	R$ 565,38	16,00%
3.15	Luva de correr Defofo JE 200mm	unid	1,00	241,86	241,86	SABESP	HM01927	mar/26	R$ 208,50	16,00%
3.16	Ancoragem de concreto para tubulações	unid	2,00	662,21	1.324,42	SABESP	100000460	mar/26	R$ 570,87	16,00%
3.17	Curva 90º FoFo JE DN 300mm	unid	1,00	2.742,11	2.742,11	SABESP	HM02967	mar/26	R$ 2.363,88	16,00%
3.18	Redução de ferro fundido ponta e bolsa 300 x 200mm	unid	1,00	1.586,56	1.586,56	SABESP	HM03371	mar/26	R$ 1.367,72	16,00%
3.19	Tubo DEFoFo MPVC DN 200 mm	unid	2,00	181,85	363,70	SABESP	HM01932	mar/26	R$ 156,76	16,00%
3.20	Te reto FoFo JE DN 200mm x 200mm	unid	1,00	1.113,51	1.113,51	SABESP	HM03424	mar/26	R$ 959,92	16,00%
3.21	Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 200mm	unid	1,00	3.579,63	3.579,63	SABESP	HM07065	mar/26	R$ 3.085,88	16,00%
3.22	Luva de correr Defofo JE 200mm	unid	1,00	241,86	241,86	SABESP	HM01927	mar/26	R$ 208,50	16,00%
				Subtotal - Item 3	**R$ 42.280,63**					
4	**CRUZETAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DOS REFORÇOS ÀS REDES EXISTENTES**									
4.1	Interligação em rede DN 200mm	unid	2,00	844,92	1.689,84	SABESP	100010503	ma/2026	R$ 675,93	25,00%
4.2	Interligação em rede DN 300mm	unid	1,00	1.366,25	1.366,25	SABESP	100010503	ma/2026	R$ 1.093,00	25,00%
				Subtotal - Item 4	**R$ 3.056,09**					
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									
5.1	Pintura para sinalização horizontal de trânsito em pavimento 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal	m²	500,00	32,18	16.090,00	SINAPI	102491	mar/26	R$ 25,74	25,00%
5.2	Limpeza diária e final da obra com raspagem do terreno, varrição, remoção e transporte de sobras e entulhos, incluindo lavagem da via com caminhão pipa	m²	1.245,00	2,16	2.689,20	SINAPI	99814	mar/26	R$ 0,63	25,00%
5.3	Plano de Comunicação (Videopublicitário) - Produção de vídeo publicitário de três minutos da obra com as logomarcas do CBH Tietê/Jacaré e Fehidro com conteúdo mínimo de acordo com Termo de Referência	vb	1,00	12.459,44	12.459,44	PROPOSTA	EDITAL CC007/2025	dez/25	R$ 12.459,44	0,00%
5.4	Plano de Comunicação (PressRelease) - Produção de press release de no mínimo uma página e no máximo de duas páginas da obra com conteúdo mínimo de acordo com Termo de Referência	vb	1,00	12.459,44	12.459,44	PROPOSTA	EDITAL CC007/2025	dez/25	R$ 12.459,44	0,00%
				Subtotal - Item 5	**R$ 43.698,08**					
	TOTAL GERAL				**R$ 1.253.002,89**					

NOTAS:

01	Adotada tabela de Preços SABESP referente ao mês 03/2026 e SINAPI (Não-Desonerada) referente ao mês 03/2026

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO
www.daaeararaquara.com.br

ANEXO III - ESCOPO de FORNECIMENTO e ESTIMATIVA de PREÇOS

Título:	**Execução de anel de reforço no setor Paiol Zona Alta**
Local:	**Av. Antônio Honório Real, entre as Av. Lino Morganti e José Barbanti Netto - Resid. Vale do Sol - Araraquara/SP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT	VALOR (R$) C/ B.D.I.	
				Unit. (R$)	Total (R$)
02	O valor de BDI de 25,00% para Serviços com fornecimento de Insumos e 16,00% somente para Insumos conforme Acórdão TCU 2622/2013. COTAÇÃO E PROPOSTAS DE REFERÊNCIAS BDI NÃO CONSIDERADO				

Divisão de Controle de Perdas

FONTE DO PREÇO	Mês/Ano	VALOR (R$) S/ B.D.I.	B.D.I.