



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JOSE VIEIRA - STELLA MARIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E READEQUAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ANDRADINA/SP	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E READEQUAÇÃO									574.034,19	
1.			CONCLUSÃO DE OBRA					-	574.034,19	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.137,65	
1.1.1.	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50	207,22	BDI 1	252,81	1.137,65	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.317,26	
1.2.1.	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00	338,56	BDI 1	413,04	1.239,12	RA
1.2.2.	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	461,49	5,47	BDI 1	6,67	3.078,14	RA
1.3.			CALÇAMENTO INTERNO					-	511.984,73	
1.3.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	174,00	37,10	BDI 1	45,26	7.875,24	RA
1.3.2.	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	117,20	924,76	BDI 1	1.128,21	132.226,21	RA
1.3.3.	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	26,44	133,98	BDI 1	163,46	4.321,88	RA
1.3.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3.076,60	97,93	BDI 1	119,47	367.561,40	RA
1.4.			INSTALAÇÕES ELETRICA					-	56.594,55	
1.4.1.	Cotação	001	POSTE TELECONICO CURVO DUPLO EM AÇO SAE 1010/1020 ENGASTADO GALVANIZADO A FOGO 6M	UN	13,00	1.089,10	BDI 1	1.328,70	17.273,10	RA
1.4.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	103,50	6,65	BDI 1	8,11	839,39	RA
1.4.3.	SINAPI-I	38056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	14,00	43,99	BDI 1	53,67	751,38	RA
1.4.4.	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	14,00	204,34	BDI 1	249,29	3.490,06	RA
1.4.5.	Cotação	002	Cabo Alumínio Singelo 25mm 1 Via Encapada	M	227,80	4,68	BDI 1	5,71	1.300,74	RA
1.4.6.	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	416,90	3,55	BDI 1	4,33	1.805,18	RA
1.4.7.	Cotação	003	Cabo Alumínio Singelo 35mm 1 Via Encapada	M	342,60	5,95	BDI 1	7,26	2.487,28	RA
1.4.8.	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	362,30	5,06	BDI 1	6,17	2.235,39	RA
1.4.9.	Cotação	004	Cabo Alumínio Singelo 6mm 1 Via Encapada	M	23,00	2,87	BDI 1	3,50	80,50	RA
1.4.10.	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	23,00	189,66	BDI 1	231,39	5.321,97	RA
1.4.11.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	36,73	BDI 1	44,81	179,24	RA
1.4.12.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	55,64	BDI 1	67,88	135,76	RA
1.4.13.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,35	BDI 1	79,73	159,46	RA
1.4.14.	SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	2,00	70,59	BDI 1	86,12	172,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA JOSE VIEIRA - STELLA MARIS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E READEQUAÇÃO	MUNICÍPIO / UF ANDRADINA/SP	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E READEQUAÇÃO									574.034,19	
1.4.15.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	9,75	BDI 1	11,90	119,00	RA
1.4.16.	SINAPI	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	11,97	BDI 1	14,60	175,20	RA
1.4.17.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	9,41	BDI 1	11,48	3.444,00	RA
1.4.18.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	220,00	14,22	BDI 1	17,35	3.817,00	RA
1.4.19.	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	2,00	30,87	BDI 1	37,66	75,32	RA
1.4.20.	Composição	001	PADRÃO DE ENTRADA - TIPO T2 COMPLETO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	3.084,95	BDI 1	3.763,64	7.527,28	RA
1.4.21.	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	2,00	582,76	BDI 1	710,97	1.421,94	RA
1.4.22.	CDHU	40.04.140	Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa	CJ	6,00	281,93	BDI 1	343,95	2.063,70	RA
1.4.23.	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	17,59	BDI 1	21,46	128,76	RA
1.4.24.	SINAPI-I	43096	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM	UN	6,00	217,30	BDI 1	265,11	1.590,66	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANDRADINA/SP
Local

quarta-feira, 14 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO SANCHES DA SILVA
CREA/CAU: 5071355680
ART/RRT: 2620251078870