PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS / SP

Rua das Nações Unidas, 400, Centro – Fone/Fax: (18) 3701-9000 – CEP: 16.800-081
Mirandópolis/SP

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE		VALOR UNITÁRIO		
001	MOBILIZAÇÃO	UNID.		R$		3.398,98
REF.	ITEM	CÓD	UNID	QTDE	Valor Unitário	TOTAL
SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	91031	CHP	8,75	287,2	R$ 2.513,00
SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	96155	CHI	1,125	62,98	R$ 70,85
SINAPI	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	83362	CHP	1,125	296,47	R$ 333,53
SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5685	CHI	1,125	75,40	R$ 84,83
SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	95632	CHI	1,125	93,82	R$ 105,55
SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	96464	CHI	1,125	99,88	R$ 112,37
SINAPI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	5837	CHI	1,125	158,98	R$ 178,85

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE		VALOR UNITÁRIO		
002	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.		R$		3.398,98
REF.	ITEM	CÓD	UNID	QTDE	Valor Unitário	TOTAL
COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO	001	UNID.	1,00	R$ 3.398,98	R$ 3.398,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE		VALOR UNITÁRIO		
003	Execução de pintura de ligação	M2		R$		5,66
REF.	ITEM	CÓD	UNID	QTDE	Valor Unitário	TOTAL
CDHU	Emulsão RR-1-C	F.03.000.024704	KG	0,45	5,43	R$ 2,44

SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	0,10	32,18	R$ 3,22

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
004	Conjunto para placa de "PARE", tipo octogonal com lado de 25cm em chapa de aço com pintura refletiva, incluso suporte metálico. Fornecimento e instalação	M2	R$ 656,00

REF.	ITEM	CÓD	UNID	QTDE	Valor Unitário	TOTAL
SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	0,62	32,18	R$ 19,95
SINAPI-I	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	11950	UNID	4,00	0,10	R$ 0,40
SINAPI-I	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	34723	M2	0,30	997,92	R$ 301,37
SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	0,21	37,73	R$ 8,04
SINAPI-I	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	21014	M	3,00	97,08	R$ 291,24
SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	101173	M	0,50	70,00	R$ 35,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
005	Conjunto de placas para identificação de ruas em chapa de aço, incluso suporte metálico. Fornecimento e instalação	M2	R$ 626,74

REF.	ITEM	CÓD	UNID	QTDE	Valor Unitário	TOTAL
SINAPI-I	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	13521	UNID	2,00	142,56	R$ 285,12
SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88315	H	0,22	37,73	R$ 8,30
SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	0,22	32,18	R$ 7,08
SINAPI-I	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	21014	M	3,00	97,08	R$ 291,24
SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	101173	M	0,50	70,00	R$ 35,00

Mirandópolis/SP, 15 de setembro de 2026.

Mateus Pazzinato
Diretor de Obras, Viação e Serviços Urbanos
CREA/SP 5070340083