PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS/SP

CNPJ 44.438.968/0001-70

Rua das Nações Unidas, 400 – Centro – Mirandópolis/SP – CEP 16.800-081

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	**DESONERADO**	**NÃO**	**BDI = 24,19%**
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS/SP			
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS	**CDHU - 08 / 2026**	**AGOSTO / 2026**	
	SINAPI - 08 / 2026	**AGOSTO / 2026**	

DATA DE REFERENCIA TECNICA 09/2026

Item	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. APÓS LICITAÇÃO		TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
1.0		**1.0**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.783,42**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	507,75	630,57	3.783,42
2.0		**2.0**	**MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO**					**R$ 8.466,02**
2.1	COMPOSIÇÃO	001	MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	3.398,98	4.244,83	4.244,83
2.2	COMPOSIÇÃO	002	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	3.398,98	4.221,19	4.221,19
3.0		**3.0**	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CBUQ**					**476.277,10**
3.1	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	7.112,24	0,84	1,04	7.396,73
3.2	COMPOSIÇÃO	003	Execução de pintura de ligação	M2	7.112,24	5,66	7,03	49.999,05
3.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	213,37	1.468,56	1.823,80	389.144,21
3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3xKM	8.001,38	2,86	3,55	28.404,88
3.5	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3xKM	986,84	1,09	1,35	1.332,23
4.0		**4.0**	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**17.714,78**
4.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	69,48	39,14	48,61	3.377,42

4.2	COMPOSIÇÃO	004	Conjunto para placa de "PARE", tipo octogonal com lado de 25cm em chapa de aço com pintura refletiva, incluso suporte metálico. Fornecimento e instalação	UNID.	9,00	656,00	814,69	7.332,21
4.3	COMPOSIÇÃO	005	Conjunto de placas para identificação de ruas em chapa de aço, incluso suporte metálico. Fornecimento e instalação	UNID.	9,00	626,74	778,35	7.005,15
	TOTAL GERAL							**R$ 506.241,32**

Mirandópolis/SP, 15 de setembro de 2026.
Local e data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS PAZZINATO
CREA/SP 5070340083
ART N° 2620262930424