

MEMORIAL DESCRITIVO

Placa de identificação para obra

Fornecimento e instalação de placa de identificação da obra, confeccionada em chapa metálica galvanizada ou acm, com pintura, adesivação e logotipia conforme padrão institucional. Inclui estrutura metálica de sustentação, fixação no solo e limpeza final do conjunto.

Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento (af_09/2023)

Execução da demolição manual de alvenaria de tijolos maciços, utilizando ferramentas adequadas, sem reaproveitamento dos materiais. O serviço inclui a remoção, transporte dos entulhos para bota-fora e limpeza completa da área.

Remoção de banco de concreto pré-moldado

Remoção manual de bancos de concreto pré-moldado existentes, incluindo corte, desconexão ou desmonte, com transporte e destinação final adequada dos resíduos. Inclui nivelamento e limpeza da área após a retirada.

Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento (af_09/2023)

Execução da remoção manual de piso de madeira tipo assoalho com barrotes, sem reaproveitamento. Inclui desmonte completo, retirada dos elementos fixadores, transporte do material e limpeza da superfície.

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira (af_05/2020)

Execução de alvenaria de vedação em blocos cerâmicos maciços 5x10x20 cm, espessura 10 cm, com argamassa de assentamento preparada em betoneira. Inclui molhagem dos blocos, prumo, nível, alinhamento e limpeza final da parede.

Raspa de borracha

Fornecimento e aplicação de raspa de borracha como camada de absorção ou enchimento em base de tatame, garantindo conforto, segurança e amortecimento de impacto. Espalhamento nivelado, compactação manual e limpeza final inclusos.

Lona para tatame 1.000 micras

Fornecimento e instalação de lona para tatame em pvc com espessura de 1.000 micras, de alta resistência e acabamento termosoldado. Inclui corte sob medida, fixação adequada e tensionamento uniforme para evitar rugas e dobras.

Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10 cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal, aplicadas nas duas faces, inclusive portão

Fabricação e instalação de gradil metálico com barras verticais de aço 3/8" espaçadas a cada 10 cm e duas barras chatas horizontais de 1" x 1/4" aplicadas em ambas as faces. Inclui execução de portão do mesmo padrão, pintura anticorrosiva e acabamento final.

Limpeza de superfície com jato de alta pressão (af_04/2019)

Execução de limpeza de superfície com jato d'água de alta pressão, para remoção de sujidades, resíduos, manchas e incrustações. Aplicável em pisos, paredes ou estruturas, garantindo base adequada para posterior pintura ou revestimento.

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador (af_05/2021)

Aplicação manual de pintura acrílica para piso, com fundo preparador e duas demãos de tinta de acabamento. Inclui limpeza, lixamento, demarcação e uniformização da superfície, garantindo resistência ao tráfego e acabamento homogêneo.

Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos (af_04/2023)

Execução de pintura com tinta látex acrílica econômica em teto, com duas demãos aplicadas manualmente. Inclui preparação da superfície, correção de imperfeições e limpeza final, assegurando uniformidade e boa cobertura.

Banco de concreto polido com pintura em poliuretano

Fornecimento e instalação de banco de concreto polido, com acabamento em pintura poliuretânica de alta resistência e brilho acetinado. Inclui nivelamento da base, fixação e limpeza final após aplicação.

Mesa de jogos com 4 bancos – tampo em marmorite armado com tabuleiro de xadrez, base em concreto armado – fornecimento e colocação

Fornecimento e instalação de conjunto de mesa de jogos com quatro bancos, tampo em marmorite armado com tabuleiro de xadrez nas cores branca e preta. Pés da mesa e bancos em concreto armado na cor natural, com nivelamento e fixação definitiva.

Placa comemorativa em aço inoxidável escovado

Fornecimento e instalação de placa comemorativa confeccionada em aço inox escovado, com gravação química ou em relevo de textos e logotipos institucionais. Inclui estrutura de fixação, acabamento das bordas e limpeza final.

Marília, 27 de outubro de 2025

Engº guilherme sasson goldberg
superintendente de gestão do planejamento urbano