

COEFICIE/CUSTO UNIT.

COMPOSIÇÃO	1	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - MÃO DE OBRA E MATERIAL	M2	1	278,77
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	35,58
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	30,74
SINAPI	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1	237,59
	10691	SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES)	L	0,5	51,85
COMPOSIÇÃO	2	ESCORAMENTO DE LAJE	M2	1	33,26
		Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros)	KGMES	20,593	1,47
A.11.000.020364 B.01.000.010146		SERVENTE	H	0,3	9,95

CPU	006	Armário de alvenaria, medidas livres 1,20 x 0,55 x 2,15m (C x L x A), com porta metálica em alumínio, conforme projeto	UN		R\$ MAT.	R\$ MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,27	0,00	68,13	68,13	18,40	Escavação 1,7m x 1,05 x 0,15
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,07	240,07	22,71	262,78	18,39	Lastro 4cm 1,7m x 1,05 x 0,04
CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	0,20	595,42	483,26	1.078,68	215,74	Escavação - Lastro
CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	16,00	8,97	1,46	10,43	166,88	80kg/m3
CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	7,85	74,91	40,03	114,94	902,28	perímetro x altura = 3,65 x 2,15
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	15,70	2,33	5,31	7,64	119,95	2x área alvenaria
CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	15,70	9,96	14,61	24,57	385,75	2x área alvenaria
CDHU	17.02.220	Reboco	M2	0,00	1,99	12,59	14,58	0,00	não necessário
CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	15,70	12,32	23,98	36,30	569,91	2x área alvenaria
CDHU	15.05.300	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	M3	0,14	2.505,24	1.068,96	3.574,20	500,39	Laje de cobertura 1,5 x 0,9 x 0,10
CDHU	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	1,68	377,55	151,05	528,60	888,05	2,10 x 0,8m
CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	não necessário

3.785,73

CPU	006	Base de concreto 0,4m x 0,4m x 0,5m	UN		R\$ MAT.	R\$ MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,20	0,00	68,13	68,13	13,63	Escavação 0,4 x 0,55
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,02	240,07	22,71	262,78	5,26	Lastro 5cm 0,4 x 0,05
CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	0,20	595,42	483,26	1.078,68	215,74	Escavação

234,62

CPU	006	Caixa de passagem 30cm x 30cm, conforme projeto	UN		R\$ MAT.	R\$ MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,20	0,00	68,13	68,13	13,63	Escavação 0,5m x 0,5 x 0,8
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,05	240,07	22,71	262,78	13,14	Lastro 20cm 0,5m x 0,5 x 0,20
CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	0,72	74,91	40,03	114,94	82,76	perímetro x altura = 1,20 x 0,6
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	1,44	2,33	5,31	7,64	11,00	2x área alvenaria
CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	1,44	9,96	14,61	24,57	35,38	2x área alvenaria
CDHU	15.05.300	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	M3	0,01	2.505,24	1.068,96	3.574,20	28,59	Tampa 0,4 x 0,4 x 0,05

184,50

CPU	006	Caixa de passagem 50cm x 50cm, conforme projeto	UN		R\$ MAT.	R\$ MO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,49	0,00	68,13	68,13	33,38	Escavação 0,7m x 0,7 x 1,0
CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,10	240,07	22,71	262,78	25,75	Lastro 20cm 0,7m x 0,7 x 0,20
CDHU	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	1,60	74,91	40,03	114,94	183,90	perímetro x altura = 2,00 x 0,8
CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	3,20	2,33	5,31	7,64	24,45	2x área alvenaria
CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	3,20	9,96	14,61	24,57	78,62	2x área alvenaria
CDHU	15.05.300	Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa	M3	0,02	2.505,24	1.068,96	3.574,20	64,34	Tampa 0,6 x 0,6 x 0,05

410,45