

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Banco de Concreto Ondulado com 04 Lugares
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 483,60
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (25)

2 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Banco de concreto reto com encosto(medidas minimas 1,50 x 0,33 , chumbar E=0,4 Á 0,6cm)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 549,85
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (58)

3 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Banco de concreto reto sem encosto(medidas minimas 1,50 x 0,33 , chumbar E=0,4 Á 0,6cm)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 417,32
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (78)

4 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Banco em concreto em formato U, medidas de 1,50m de comprimento, 0,45 m de altura, 0,45 m de profundidade e 0,07 m de espessura, usinado de alta performance com resistência mínima de 25 MPa. Traço com cimento CP V-ARI, brita 1 lavada, areia média peneirada e aditivos plastificantes e impermeabilizantes, controlado para evitar porosidades e fissuras. Cura controlada por no mínimo 7 dias. Armadura interna em aço CA-50 e CA-60 com cobrimento mínimo de 2,5 cm, conforme NBR 6118. Acabamento liso ou polido, bordas arredondadas, superfície uniforme e sem defeitos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 564,38
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (140)

5 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Conjunto de mesa (80 cm diâmetro do tampo da mesa, 87 cm de altura e 40 cm de diâmetro da base) e banco de concreto (30 cm diâmetro e 52 cm de altura), usinado de alta performance com resistência mínima de 25 MPa. Traço com cimento CP V-ARI, brita 1 lavada, areia média peneirada e aditivos plastificantes e impermeabilizantes, controlado para evitar porosidades e fissuras. Cura controlada por no mínimo 7 dias. Armadura interna em aço CA-50 e CA-60 com cobrimento mínimo de 2,5 cm, conforme NBR 6118. Acabamento liso ou polido, bordas arredondadas, superfície uniforme e sem defeitos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 730,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (26)

6 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Conjunto de mesa (80 cm diâmetro do tampo da mesa, 87 cm de altura e 40 cm de diâmetro da base) e banco de concreto (30 cm diâmetro e 52 cm de altura), usinado de alta performance com resistência mínima de 25 MPa. Traço com cimento CP V-ARI, brita 1 lavada, areia média peneirada e aditivos plastificantes e impermeabilizantes, controlado para evitar porosidades e fissuras. Cura controlada por no mínimo 7 dias. Armadura interna em aço CA-50 e CA-60 com cobrimento mínimo de 2,5 cm, conforme NBR 6118. Acabamento liso ou polido, bordas arredondadas, superfície uniforme e sem defeitos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 730,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Marília/SP (94)