

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS - CENTRO - MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

RESUMO

		CONTRATADO - ORIGINAL	
		R\$	19.112.795,49
Item	Descrição dos Serviços	Preço Total	
A	INFRAESTRUTURA		542.726,30
01	ACESSOS E LOGÍSTICA	R\$	45.097,82
02	TERRAPLANAGEM DO EDIFÍCIO E PARQUE	R\$	160.395,70
03	MURO DE CONTENÇÃO	R\$	337.232,78
B	EDIFÍCIO DE EXPOSIÇÕES		13.753.627,92
04	ESTACAS	R\$	1.166.872,19
05	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	R\$	292.363,92
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$	1.351.453,98
07	ESTRUTURA DE AÇO	R\$	4.751.476,38
08	COBERTURA - CÚPULA DE VIDRO	R\$	2.450.631,82
09	FECHAMENTOS	R\$	1.262.802,13
10	IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES E PISOS	R\$	40.609,38
11	ACABAMENTO EM PISO	R\$	273.234,33
12	ACABAMENTO EM PAREDE	R\$	101.983,71
13	ACABAMENTO EM FACHADAS	R\$	106.050,60
14	FORROS	R\$	55.558,45
15	PORTAS	R\$	37.514,45
16	JANELAS E CAIXILHOS	R\$	123.392,97
17	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$	511.264,41
18	LOUÇAS E METAIS	R\$	112.749,30
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA FRIA	R\$	27.521,85
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO	R\$	120.651,91
21	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	95.038,18
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	456.456,48
23	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$	26.816,96
24	DADOS, CFTV E CATRACA DE ACESSO	R\$	65.299,18
25	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$	5.287,92
26	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$	184.525,49
27	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$	101.976,00
28	LIMPEZA FINAL	R\$	32.095,93
C	SÉRIE 100 - PARQUE DAS CRIANÇAS		4.816.441,27
29	DEMOLIÇÃO	R\$	405.921,92
30	PLAYGROUND Nº 1 - 1 - 6 ANOS	R\$	475.029,64
31	PLAYGROUND Nº 2 - 6 - 12 ANOS	R\$	369.200,20
32	PLAYGROUND Nº 3 - 12 + ANOS	R\$	345.648,52
33	PISTA PUMP TRACK	R\$	193.702,79
34	PERGOLADO DE MADEIRA	R\$	255.543,21
35	ESPAÇO PET	R\$	187.277,31
36	RESERVATORIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS E ABRIGO	R\$	129.991,67
37	BEBEDOURO PCD - 4 UNIDADES	R\$	32.288,24
38	CALÇADA INTERNA E PASSEIO EXTERNO	R\$	546.491,16
39	PAVIMENTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO E EMBARQUE/DESEMBARQUE	R\$	737.525,36
40	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	420.865,98
41	RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO APL EM CONCRETO	R\$	133.848,58
42	ABRIGO DE LIXO	R\$	18.389,72
43	ABRIGO / ENTRADA DE ENERGIA / ILUMINAÇÃO	R\$	498.089,75
44	REDE DE ESGOTO - BEBEDOUROS	R\$	2.331,12
45	REDE DE ÁGUA	R\$	36.346,12
46	LIMPEZA EXTERNA	R\$	27.949,98
		R\$	19.112.795,49


ARQº MARLON LIMA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU / SP A96639-8

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
A								
INFRAESTRUTURA								
1 ACESSOS E LOGÍSTICA					SUBTOTAL		R\$ 45.097,82	
01.001	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	153,65	R\$ 221,55	R\$ 266,61	R\$ 40.964,63
01.002	CDHU	54.01.050	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	M3	153,65	R\$ 22,35	R\$ 26,90	R\$ 4.133,19
2 TERRAPLANAGEM DO EDIFÍCIO E PARQUE								
CORTE					SUBTOTAL		R\$ 160.395,70	
02.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1.696,33	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 35.232,77
02.002	CDHU	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	1.010,54	R\$ 40,87	R\$ 49,18	R\$ 49.698,36
02.003	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bola-fora com compactação sem controle	M3	1.010,54	R\$ 5,79	R\$ 6,97	R\$ 7.043,46
02.004	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	1.313,70	R\$ 30,72	R\$ 36,97	R\$ 48.567,49
REATERRO								
02.005	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	685,79	R\$ 24,06	R\$ 28,95	R\$ 19.853,62
3 MURO DE CONTENÇÃO								
					SUBTOTAL		R\$ 337.232,78	
03.001	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	50,20	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 91,87
03.002	CDHU	12.07.151	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo	M	130,00	R\$ 387,35	R\$ 466,14	R\$ 60.598,20
03.003	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	993,46	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 12.150,02
03.004	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	10,40	R\$ 593,02	R\$ 713,64	R\$ 7.421,86
03.005	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	10,40	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 2.397,20
03.006	CDHU	12.07.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo	TX	1,00	R\$ 30.819,64	R\$ 37.088,35	R\$ 37.088,35
03.007	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	26,00	R\$ 24,38	R\$ 29,34	R\$ 762,84
03.008	SIURB (E)	17-001-070	MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM	M	25,10	R\$ 2.639,44	R\$ 3.176,30	R\$ 79.725,13
03.009	SIURB (E)	17-001-071	MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM	M	25,10	R\$ 4.535,53	R\$ 5.458,06	R\$ 136.997,31
B								
SÉRIE 200 - EDIFÍCIO EXPOSIÇÕES								
4 ESTACAS					SUBTOTAL		R\$ 1.166.872,19	
04.001	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	1.677,77	R\$ 18,03	R\$ 21,70	R\$ 36.407,61
04.002	CDHU	12.07.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo	TX	1,00	R\$ 30.819,64	R\$ 37.088,35	R\$ 37.088,35
04.003	CDHU	12.07.151	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo	M	1.760,00	R\$ 387,35	R\$ 466,14	R\$ 820.406,40
04.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	11.673,27	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 142.764,09
04.005	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	132,44	R\$ 593,02	R\$ 713,64	R\$ 94.514,48
04.006	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	132,44	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 30.527,42
04.007	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	176,00	R\$ 24,38	R\$ 29,34	R\$ 5.163,84
5 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO								
					SUBTOTAL		R\$ 292.363,92	
05.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	643,70	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 13.369,65
05.002	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	401,23	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 3.679,28
05.003	CDHU	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	242,47	R\$ 40,87	R\$ 49,18	R\$ 11.924,67
05.004	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	315,21	R\$ 30,72	R\$ 36,97	R\$ 11.653,31
05.005	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.145,56	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 5.177,93
05.006	SIURB (E)	02-002-016	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	8,46	R\$ 555,14	R\$ 668,06	R\$ 5.651,79
05.007	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	234,60	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 23.223,05
05.008	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5.806,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 71.007,38
05.009	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	80,32	R\$ 593,02	R\$ 713,64	R\$ 57.319,56
05.010	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	80,32	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 18.513,76
05.011	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	153,69	R\$ 221,55	R\$ 266,61	R\$ 40.975,29
05.012	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	1.024,64	R\$ 22,13	R\$ 26,63	R\$ 27.286,16
05.013	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	1.024,64	R\$ 2,09	R\$ 2,52	R\$ 2.582,09
6 ESTRUTURAS DE CONCRETO								
					SUBTOTAL		R\$ 1.351.453,98	
06.001	CDHU	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	6.905,87	R\$ 17,28	R\$ 20,79	R\$ 143.573,04
06.002	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.609,37	R\$ 69,93	R\$ 84,15	R\$ 135.428,49
06.003	SICRO	3108016	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1.549,48	R\$ 105,39	R\$ 126,83	R\$ 196.520,55
06.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	33.712,91	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 412.308,89
06.005	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	376,85	R\$ 568,59	R\$ 684,24	R\$ 257.855,84
06.006	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	393,41	R\$ 132,30	R\$ 159,21	R\$ 62.634,81
06.007	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	405,00	R\$ 10,58	R\$ 12,73	R\$ 5.155,65
06.008	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	135,00	R\$ 5,73	R\$ 6,90	R\$ 931,50
06.009	SIURB (I)	08-062-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AÇO DE PROTENSÃO CP-190-RB - 4 Ø=1/2" INCLUINDO BAINHA, PROTENSÃO E INJEÇÃO	KG	1.155,60	R\$ 31,35	R\$ 37,73	R\$ 43.600,79
06.010	CDHU	11.01.350	Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento	M3	16,56	R\$ 648,34	R\$ 780,21	R\$ 12.920,28
06.011	SIURB (E)	03-001-011	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA	M2	466,32	R\$ 143,49	R\$ 172,68	R\$ 80.524,14

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL		R\$ 19.112.795,49	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
7	ESTRUTURA DE AÇO				SUBTOTAL		R\$ 4.751.476,38	
07.001	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	94.068,17	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 3.512.505,47
07.002	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	2.357,43	R\$ 52,15	R\$ 62,76	R\$ 147.952,31
07.003	CDHU	33.07.303	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica	M2	2.357,43	R\$ 384,58	R\$ 462,80	R\$ 1.091.018,60
8	COBERTURA - CÚPULA DE VIDRO				SUBTOTAL		R\$ 2.450.631,82	
08.001	CDHU	26.03.074	Vidro laminado temperado incolor de 16 mm	M2	760,25	R\$ 1.250,09	R\$ 1.504,36	R\$ 1.143.689,69
08.002	CDHU	32.06.231	Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros	M2	760,25	R\$ 81,86	R\$ 98,51	R\$ 74.892,23
08.003	CDHU	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	M2	760,25	R\$ 1.197,36	R\$ 1.440,90	R\$ 1.095.444,23
08.004	CDHU	02.06.040	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 m, capacidade de carga de 227 kg, diesel	UNMES	4,00	R\$ 24.730,52	R\$ 29.760,71	R\$ 119.042,84
08.005	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	1.215,00	R\$ 10,58	R\$ 12,73	R\$ 15.466,95
08.006	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	303,75	R\$ 5,73	R\$ 6,90	R\$ 2.095,88
9	FECHAMENTOS				SUBTOTAL		R\$ 1.262.802,13	
09.001	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	450,00	R\$ 10,58	R\$ 12,73	R\$ 5.728,50
09.002	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	112,50	R\$ 5,73	R\$ 6,90	R\$ 776,25
09.003	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	691,36	R\$ 77,67	R\$ 93,47	R\$ 64.621,42
09.004	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	1.382,72	R\$ 7,67	R\$ 9,23	R\$ 12.762,51
09.005	SINAPI	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.382,72	R\$ 29,81	R\$ 35,87	R\$ 49.598,17
09.006	CDHU	14.30.410	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M2	167,73	R\$ 245,21	R\$ 295,09	R\$ 49.495,45
09.007	SINAPI	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	43,00	R\$ 10,78	R\$ 12,97	R\$ 557,71
09.008	CDHU	14.31.030	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	M2	2.212,67	R\$ 243,60	R\$ 293,15	R\$ 648.644,21
09.009	CDHU	32.06.030	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2"	M2	1.190,20	R\$ 35,73	R\$ 43,00	R\$ 51.178,60
09.010	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	9.521,60	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 355.536,54
09.011	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	380,86	R\$ 52,15	R\$ 62,76	R\$ 23.902,77
10	IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES E PISOS				SUBTOTAL		R\$ 40.609,38	
10.001	CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	455,16	R\$ 36,55	R\$ 43,98	R\$ 20.017,94
10.002	CDHU	32.17.040	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	M2	455,16	R\$ 37,59	R\$ 45,24	R\$ 20.591,44
11	ACABAMENTO EM PISO				SUBTOTAL		R\$ 273.234,33	
11.001	SINAPI	90944	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	73,27	R\$ 204,54	R\$ 246,14	R\$ 18.034,68
11.002	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	119,20	R\$ 35,04	R\$ 42,17	R\$ 5.026,66
11.003	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	977,22	R\$ 11,72	R\$ 14,10	R\$ 13.778,80
11.004	CDHU	32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	977,22	R\$ 12,32	R\$ 14,83	R\$ 14.492,17
11.005	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	119,20	R\$ 104,30	R\$ 125,51	R\$ 14.960,79
11.006	SIURB (E)	13-002-003	CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	1.843,41	R\$ 74,14	R\$ 89,22	R\$ 164.469,04
11.007	CDHU	21.04.100	Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouché de 5,4 até 8 mm	M2	148,46	R\$ 157,32	R\$ 189,32	R\$ 28.106,45
11.008	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	26,08	R\$ 176,34	R\$ 212,21	R\$ 5.534,44
11.009	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	42,75	R\$ 171,66	R\$ 206,58	R\$ 8.831,30
12	ACABAMENTO EM PAREDE				SUBTOTAL		R\$ 101.983,71	
12.001	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	335,96	R\$ 58,73	R\$ 70,68	R\$ 23.745,65
12.002	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	1.570,51	R\$ 19,02	R\$ 22,89	R\$ 35.948,97
12.003	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.570,51	R\$ 5,23	R\$ 6,29	R\$ 9.878,51
12.004	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.570,51	R\$ 15,50	R\$ 18,65	R\$ 29.290,01
12.005	CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	1,44	R\$ 1.800,78	R\$ 2.167,06	R\$ 3.120,57
13	ACABAMENTO EM FACHADAS				SUBTOTAL		R\$ 106.050,60	
13.001	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	1.022,47	R\$ 19,02	R\$ 22,89	R\$ 23.404,34
13.002	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	1.022,47	R\$ 46,44	R\$ 55,89	R\$ 57.145,85
13.003	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.022,47	R\$ 5,23	R\$ 6,29	R\$ 6.431,34
13.004	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.022,47	R\$ 15,50	R\$ 18,65	R\$ 19.069,07
14	FORROS				SUBTOTAL		R\$ 55.558,45	
14.001	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	45,00	R\$ 10,58	R\$ 12,73	R\$ 572,85

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL				
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
14.002	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	22,50	R\$ 5,73	R\$ 6,90	R\$ 155,25	
14.003	CDHU	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	205,08	R\$ 123,21	R\$ 148,27	R\$ 30.407,21	
14.004	CDHU	32.06.010	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´	M2	73,27	R\$ 22,35	R\$ 26,90	R\$ 1.970,96	
14.005	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	270,37	R\$ 19,02	R\$ 22,89	R\$ 6.188,77	
14.006	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	205,08	R\$ 32,92	R\$ 39,62	R\$ 8.125,27	
14.007	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	270,37	R\$ 6,48	R\$ 7,80	R\$ 2.108,89	
14.008	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	270,37	R\$ 18,53	R\$ 22,30	R\$ 6.029,25	
15 PORTAS					SUBTOTAL			R\$ 37.514,45	
15.001	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	18,00	R\$ 73,36	R\$ 88,28	R\$ 1.589,04	
15.002	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8,00	R\$ 1.402,32	R\$ 1.687,55	R\$ 13.500,40	
15.003	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	R\$ 1.495,37	R\$ 1.799,53	R\$ 10.797,18	
15.004	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	7,20	R\$ 524,18	R\$ 630,80	R\$ 4.541,76	
15.005	SIURB (E)	17-005-020	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3.0 E 4.5CM)	UN	8,00	R\$ 183,90	R\$ 221,31	R\$ 1.770,48	
15.006	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	61,95	R\$ 2,55	R\$ 3,07	R\$ 190,19	
15.007	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	61,95	R\$ 31,13	R\$ 37,46	R\$ 2.320,65	
15.008	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	61,95	R\$ 20,52	R\$ 24,69	R\$ 1.529,55	
15.009	CDHU	23.20.110	Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro	M2	0,44	R\$ 1.917,70	R\$ 2.307,76	R\$ 1.015,41	
15.010	CDHU	26.01.140	Vidro liso laminado colorido de 6 mm	M2	0,44	R\$ 490,64	R\$ 590,44	R\$ 259,79	
16 JANELAS E CAIXILHOS					SUBTOTAL			R\$ 123.392,97	
16.001	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,98	R\$ 73,36	R\$ 88,28	R\$ 2.028,67	
16.002	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	2,90	R\$ 50,22	R\$ 60,43	R\$ 175,25	
16.003	CDHU	25.01.110	Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida	M2	3,40	R\$ 1.261,83	R\$ 1.518,49	R\$ 5.162,87	
16.004	CDHU	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	M2	22,55	R\$ 1.197,36	R\$ 1.440,90	R\$ 32.492,30	
16.005	CDHU	25.02.300	Porta de abrir em alumínio com pintura eletrolítica, sob medida - cor branca	M2	17,53	R\$ 1.535,26	R\$ 1.847,53	R\$ 32.387,20	
16.006	SIURB (E)	07-002-002	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	4,00	R\$ 293,78	R\$ 353,53	R\$ 1.414,12	
16.007	CDHU	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	4,00	R\$ 493,97	R\$ 594,44	R\$ 2.377,76	
16.008	CDHU	28.20.860	Veda porta/veda fresta em alumínio branco, com borracha vedante	M	25,89	R\$ 47,47	R\$ 57,13	R\$ 1.479,10	
16.009	CDHU	28.01.180	Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m	UN	8,00	R\$ 3.410,63	R\$ 4.104,35	R\$ 32.834,80	
16.010	CDHU	26.01.169	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	M2	37,66	R\$ 287,75	R\$ 346,28	R\$ 13.040,90	
17 GUARDA CORPO E CORRIMÃO					SUBTOTAL			R\$ 511.264,41	
17.001	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´	M	71,40	R\$ 917,58	R\$ 1.104,22	R\$ 78.841,31	
17.002	CDHU	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´	M	275,88	R\$ 748,40	R\$ 900,62	R\$ 248.463,05	
17.003	CDHU	24.06.030	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	M	157,68	R\$ 967,64	R\$ 1.164,46	R\$ 183.612,05	
17.004	CDHU	30.06.010	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	UN	24,00	R\$ 12,05	R\$ 14,50	R\$ 348,00	
18 LOUÇAS E METAIS					SUBTOTAL			R\$ 112.749,30	
18.001	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN	15,00	R\$ 1.170,75	R\$ 1.408,88	R\$ 21.133,20	
18.002	CDHU	44.01.240	Lavatório em louça com coluna suspensa	UN	5,00	R\$ 642,88	R\$ 773,64	R\$ 3.868,20	
18.003	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	8,34	R\$ 1.036,63	R\$ 1.247,48	R\$ 10.403,98	
18.004	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	15,00	R\$ 143,64	R\$ 172,86	R\$ 2.592,90	
18.005	CDHU	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	M2	4,30	R\$ 1.581,47	R\$ 1.903,14	R\$ 8.183,50	
18.006	CDHU	44.06.330	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm	UN	1,00	R\$ 982,35	R\$ 1.182,16	R\$ 1.182,16	
18.007	CDHU	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	1,00	R\$ 189,83	R\$ 228,44	R\$ 228,44	
18.008	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´	UN	4,00	R\$ 775,19	R\$ 932,86	R\$ 3.731,44	
18.009	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	UN	16,00	R\$ 153,82	R\$ 185,11	R\$ 2.961,76	
18.010	CDHU	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00	R\$ 1.084,21	R\$ 1.304,74	R\$ 1.304,74	
18.011	CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	UN	9,00	R\$ 59,14	R\$ 71,17	R\$ 640,53	
18.012	CDHU	44.03.360	Ducha higiênica cromada	UN	4,00	R\$ 572,37	R\$ 688,79	R\$ 2.755,16	
18.013	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	9,00	R\$ 585,63	R\$ 704,75	R\$ 6.342,75	
18.014	CDHU	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	11,00	R\$ 32,25	R\$ 38,81	R\$ 426,91	
18.015	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	20,00	R\$ 68,11	R\$ 81,96	R\$ 1.639,20	
18.016	CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	9,00	R\$ 253,77	R\$ 305,39	R\$ 2.748,51	
18.017	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	11,00	R\$ 76,22	R\$ 91,72	R\$ 1.008,92	
18.018	CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	M	14,40	R\$ 222,57	R\$ 267,84	R\$ 3.856,90	
18.019	CDHU	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	4,00	R\$ 492,94	R\$ 593,20	R\$ 2.372,80	

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
18.020	CDHU	47.04.100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	4,00	R\$ 504,36	R\$ 606,95	R\$ 2.427,80
18.021	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	28,21	R\$ 261,45	R\$ 314,63	R\$ 8.875,71
18.022	CDHU	23.13.040	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 190 cm	UN	11,00	R\$ 771,42	R\$ 928,33	R\$ 10.211,63
18.023	CDHU	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	8,00	R\$ 1.274,37	R\$ 1.533,58	R\$ 12.268,64
18.024	CDHU	44.20.310	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	UN	3,00	R\$ 438,62	R\$ 527,84	R\$ 1.583,52
19 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA FRIA					SUBTOTAL			R\$ 27.521,85
19.001	CDHU	47.02.030	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	UN	2,00	R\$ 113,01	R\$ 136,00	R\$ 272,00
19.002	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	14,00	R\$ 87,49	R\$ 105,29	R\$ 1.474,06
19.003	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 57,98	R\$ 69,77	R\$ 69,77
19.004	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 81,00	R\$ 97,48	R\$ 389,92
19.005	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 147,69	R\$ 177,73	R\$ 710,92
19.006	CDHU	47.04.090	Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4"	UN	4,00	R\$ 604,01	R\$ 726,87	R\$ 2.907,48
19.007	CDHU	48.05.040	Torneira de boia, DN= 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 279,40	R\$ 336,23	R\$ 1.008,69
19.008	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2"	UN	15,00	R\$ 31,12	R\$ 37,45	R\$ 561,75
19.009	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	UN	20,00	R\$ 13,84	R\$ 16,66	R\$ 333,20
19.010	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	R\$ 32,44	R\$ 39,04	R\$ 39,04
19.011	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 42,78	R\$ 51,48	R\$ 154,44
19.012	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 66,63	R\$ 80,18	R\$ 160,36
19.013	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	94,00	R\$ 34,03	R\$ 40,95	R\$ 3.849,30
19.014	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	11,00	R\$ 40,74	R\$ 49,03	R\$ 539,33
19.015	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	107,00	R\$ 53,67	R\$ 64,59	R\$ 6.911,13
19.016	CDHU	46.01.060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	M	48,00	R\$ 80,74	R\$ 97,16	R\$ 4.663,68
19.017	CDHU	46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	M	5,00	R\$ 111,91	R\$ 134,67	R\$ 673,35
19.018	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	3,00	R\$ 630,32	R\$ 758,53	R\$ 2.275,59
19.019	CDHU	44.20.310	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	UN	1,00	R\$ 438,62	R\$ 527,84	R\$ 527,84
20 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO					SUBTOTAL			R\$ 120.651,91
20.001	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 92,37	R\$ 111,16	R\$ 1.445,08
20.002	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 118,13	R\$ 142,16	R\$ 142,16
20.003	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 15,20	R\$ 18,29	R\$ 402,38
20.004	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 12,63	R\$ 15,20	R\$ 334,40
20.005	SINAPI	98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 1.206,66	R\$ 1.452,09	R\$ 1.452,09
20.006	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 333,66	R\$ 401,53	R\$ 1.204,59
20.007	SICRO	2003678	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	un	11,00	R\$ 2.399,53	R\$ 2.887,59	R\$ 31.763,49
20.008	SICRO	2003714	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	11,00	R\$ 1.696,79	R\$ 2.041,92	R\$ 22.461,12
20.009	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 12,44	R\$ 14,97	R\$ 14,97
20.010	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 25,94	R\$ 31,22	R\$ 62,44
20.011	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	248,00	R\$ 116,13	R\$ 139,75	R\$ 34.658,00
20.012	CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	80,00	R\$ 163,81	R\$ 197,13	R\$ 15.770,40
20.013	CDHU	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	M	34,00	R\$ 47,80	R\$ 57,52	R\$ 1.955,68
20.014	CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	77,00	R\$ 56,25	R\$ 67,69	R\$ 5.212,13
20.015	CDHU	46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75 mm, inclusive conexões	M	34,00	R\$ 92,21	R\$ 110,97	R\$ 3.772,98
21 INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					SUBTOTAL			R\$ 95.038,18
21.001	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 326,22	R\$ 392,57	R\$ 3.925,70

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
21.002	SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	2,00	R\$ 337,00	R\$ 405,55	R\$ 811,10
21.003	SINAPI	99275	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 1.071,41	R\$ 1.289,33	R\$ 2.578,66
21.004	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 113,30	R\$ 136,35	R\$ 272,70
21.005	SIURB (E)	10-011-094	HP.04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=50CM	M	38,00	R\$ 787,03	R\$ 947,11	R\$ 35.990,18
21.006	SINAPI	106006	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025	M	38,00	R\$ 266,79	R\$ 321,06	R\$ 12.200,28
21.007	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	15,00	R\$ 88,51	R\$ 106,51	R\$ 1.597,65
21.008	CDHU	46.04.050	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões	M	34,00	R\$ 159,75	R\$ 192,24	R\$ 6.536,16
21.009	CDHU	46.04.070	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões	M	18,00	R\$ 243,94	R\$ 293,56	R\$ 5.284,08
21.010	CDHU	46.04.080	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões	M	46,00	R\$ 408,32	R\$ 491,37	R\$ 22.603,02
21.011	CDHU	46.04.090	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões	M	5,00	R\$ 538,25	R\$ 647,73	R\$ 3.238,65
					SUBTOTAL			
22	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$	456.456,48
22.001	CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	371,00	R\$ 13,13	R\$ 15,80	R\$ 5.861,80
22.002	CDHU	39.21.125	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	15,00	R\$ 135,14	R\$ 162,63	R\$ 2.439,45
22.003	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	132,00	R\$ 18,35	R\$ 22,08	R\$ 2.914,56
22.004	CDHU	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	210,00	R\$ 163,67	R\$ 196,96	R\$ 41.361,60
22.005	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.590,00	R\$ 3,60	R\$ 4,33	R\$ 6.884,70
22.006	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	3.661,00	R\$ 4,85	R\$ 5,84	R\$ 21.380,24
22.007	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	397,00	R\$ 25,86	R\$ 31,12	R\$ 12.354,64
22.008	CDHU	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	161,00	R\$ 51,85	R\$ 62,40	R\$ 10.046,40
22.009	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.143,00	R\$ 6,72	R\$ 8,09	R\$ 9.246,87
22.010	CDHU	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	5,00	R\$ 70,09	R\$ 84,35	R\$ 421,75
22.011	CDHU	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	627,00	R\$ 92,61	R\$ 111,45	R\$ 69.879,15
22.012	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	787,00	R\$ 4,80	R\$ 5,78	R\$ 4.548,86
22.013	CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	2.132,00	R\$ 6,20	R\$ 7,46	R\$ 15.904,72
22.014	CDHU	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	855,00	R\$ 8,03	R\$ 9,66	R\$ 8.259,30
22.015	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 247,55	R\$ 297,90	R\$ 2.681,10
22.016	SIURB (E)	09-005-040	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	3,00	R\$ 87,61	R\$ 105,43	R\$ 316,29
22.017	CDHU	38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	M	344,00	R\$ 12,10	R\$ 14,56	R\$ 5.008,64
22.018	CDHU	38.06.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1" com acessórios	M	20,00	R\$ 68,75	R\$ 82,73	R\$ 1.654,60
22.019	CDHU	38.06.100	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/2" com acessórios	M	103,00	R\$ 100,20	R\$ 120,58	R\$ 12.419,74
22.020	CDHU	38.06.080	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4" com acessórios	M	41,00	R\$ 85,25	R\$ 102,59	R\$ 4.206,19
22.021	SIURB (E)	09-002-026	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"	M	32,00	R\$ 120,91	R\$ 145,50	R\$ 4.656,00
22.022	CDHU	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2" com acessórios	M	42,00	R\$ 117,91	R\$ 141,89	R\$ 5.959,38
22.023	SIURB (E)	09-002-027	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"	M	74,00	R\$ 128,22	R\$ 154,30	R\$ 11.418,20
22.024	CDHU	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	M	187,00	R\$ 55,76	R\$ 67,10	R\$ 12.547,70
22.025	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	433,00	R\$ 19,09	R\$ 22,97	R\$ 9.946,01
22.026	CDHU	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	90,00	R\$ 21,35	R\$ 25,69	R\$ 2.312,10
22.027	CDHU	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	597,00	R\$ 46,31	R\$ 55,73	R\$ 33.270,81
22.028	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	77,00	R\$ 27,47	R\$ 33,06	R\$ 2.545,62
22.029	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	181,00	R\$ 10,24	R\$ 12,32	R\$ 2.229,92
22.030	SIURB (E)	09-002-002	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	40,00	R\$ 25,73	R\$ 30,96	R\$ 1.238,40
22.031	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	281,00	R\$ 20,27	R\$ 24,39	R\$ 6.853,59
22.032	CDHU	40.20.120	Placa de 4" x 2"	UN	8,00	R\$ 6,08	R\$ 7,32	R\$ 58,56
22.033	CDHU	40.06.040	Condulete metálico de 3/4"	CJ	140,00	R\$ 42,87	R\$ 51,59	R\$ 7.222,60
22.034	SIURB (E)	09-008-080	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	28,00	R\$ 858,08	R\$ 1.032,61	R\$ 28.913,08
22.035	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 11,96	R\$ 14,39	R\$ 86,34
22.036	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 11,96	R\$ 14,39	R\$ 43,17
22.037	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 14,53	R\$ 17,49	R\$ 52,47
22.038	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	15,00	R\$ 173,78	R\$ 209,13	R\$ 3.136,95
22.039	CDHU	37.13.730	Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 500 A até 630 A	UN	1,00	R\$ 1.388,88	R\$ 1.671,38	R\$ 1.671,38
22.040	CDHU	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	4,00	R\$ 544,98	R\$ 655,83	R\$ 2.623,32
22.041	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 72,28	R\$ 86,98	R\$ 86,98
22.042	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 92,42	R\$ 111,22	R\$ 111,22
22.043	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	R\$ 72,90	R\$ 87,73	R\$ 1.052,76

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
22.044	CDHU	40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	CJ	18,00	R\$ 69,62	R\$ 83,78	R\$ 1.508,04
22.045	SIURB (E)	09-009-040	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	UN	21,00	R\$ 210,54	R\$ 253,36	R\$ 5.320,56
22.046	CDHU	41.14.530	Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W	UN	279,00	R\$ 135,62	R\$ 163,21	R\$ 45.535,59
22.047	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	558,00	R\$ 19,91	R\$ 23,96	R\$ 13.369,68
22.048	CDHU	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	5,00	R\$ 100,93	R\$ 121,46	R\$ 607,30
22.049	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	2,00	R\$ 358,06	R\$ 430,89	R\$ 861,78
22.050	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	8,00	R\$ 49,56	R\$ 59,64	R\$ 477,12
22.051	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	87,00	R\$ 29,12	R\$ 35,04	R\$ 3.048,48
22.052	SIURB (E)	09-005-017	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 2.011,59	R\$ 2.420,75	R\$ 2.420,75
22.053	SIURB (E)	09-005-019	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	2,00	R\$ 3.107,87	R\$ 3.740,01	R\$ 7.480,02
23 INSTALAÇÕES DE SPDA					SUBTOTAL			R\$ 26.816,96
23.001	SIURB (E)	09-011-018	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	1,00	R\$ 309,42	R\$ 372,36	R\$ 372,36
23.002	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	36,00	R\$ 31,55	R\$ 37,97	R\$ 1.366,92
23.003	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	M	165,00	R\$ 59,49	R\$ 71,59	R\$ 11.812,35
23.004	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	12,00	R\$ 31,65	R\$ 38,09	R\$ 457,08
23.005	CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN	12,00	R\$ 197,74	R\$ 237,96	R\$ 2.855,52
23.006	CDHU	39.09.120	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho	UN	12,00	R\$ 21,50	R\$ 25,87	R\$ 310,44
23.007	CDHU	42.05.590	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²	UN	12,00	R\$ 23,66	R\$ 28,47	R\$ 341,64
23.008	CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	206,00	R\$ 35,16	R\$ 42,31	R\$ 8.715,86
23.009	CDHU	42.05.370	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	UN	1,00	R\$ 485,95	R\$ 584,79	R\$ 584,79
24 DADOS, CFTV E CATRACA DE ACESSO					SUBTOTAL			R\$ 65.299,18
24.001	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	12,00	R\$ 19,09	R\$ 22,97	R\$ 275,64
24.002	CDHU	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	4,00	R\$ 19,84	R\$ 23,88	R\$ 95,52
24.003	CDHU	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	2,00	R\$ 22,33	R\$ 26,87	R\$ 53,74
24.004	CDHU	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	M	208,00	R\$ 55,76	R\$ 67,10	R\$ 13.956,80
24.005	CDHU	38.06.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1" com acessórios	M	30,00	R\$ 68,75	R\$ 82,73	R\$ 2.481,90
24.006	CDHU	38.06.080	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4" com acessórios	M	30,00	R\$ 85,25	R\$ 102,59	R\$ 3.077,70
24.007	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	44,00	R\$ 11,75	R\$ 14,14	R\$ 622,16
24.008	CDHU	38.13.030	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	34,00	R\$ 15,84	R\$ 19,06	R\$ 648,04
24.009	CDHU	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	80,00	R\$ 46,31	R\$ 55,73	R\$ 4.458,40
24.010	CDHU	38.07.310	Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	15,00	R\$ 68,26	R\$ 82,14	R\$ 1.232,10
24.011	CDHU	38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	M	26,00	R\$ 12,10	R\$ 14,56	R\$ 378,56
24.012	CDHU	40.06.040	Condulete metálico de 3/4"	CJ	31,00	R\$ 42,87	R\$ 51,59	R\$ 1.599,29
24.013	CDHU	40.06.060	Condulete metálico de 1"	CJ	61,00	R\$ 51,91	R\$ 62,47	R\$ 3.810,67
24.014	SIURB (E)	09-005-041	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM	UN	2,00	R\$ 115,55	R\$ 139,05	R\$ 278,10
24.015	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 247,55	R\$ 297,90	R\$ 595,80
24.016	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	62,00	R\$ 84,03	R\$ 101,12	R\$ 6.269,44
24.017	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	2.103,00	R\$ 9,77	R\$ 11,76	R\$ 24.731,28
24.018	CDHU	69.20.200	Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm	UN	6,00	R\$ 101,66	R\$ 122,34	R\$ 734,04
25 INSTALAÇÕES DE GÁS					SUBTOTAL			R\$ 5.287,92
25.001	CDHU	46.10.010	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões	M	1,00	R\$ 95,38	R\$ 114,78	R\$ 114,78
25.002	CDHU	46.10.020	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4"), inclusive conexões	M	12,00	R\$ 135,97	R\$ 163,63	R\$ 1.963,56
25.003	CDHU	47.07.020	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 160,98	R\$ 193,72	R\$ 387,44
25.004	CDHU	47.20.120	Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora	UN	1,00	R\$ 127,27	R\$ 153,16	R\$ 153,16
25.005	CDHU	47.20.070	Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16" comprimento até 1,00 m	UN	1,00	R\$ 36,51	R\$ 43,94	R\$ 43,94
25.006	SIURB (E)	10-007-069	HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS	UN	1,00	R\$ 2.181,35	R\$ 2.625,04	R\$ 2.625,04
26 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					SUBTOTAL			R\$ 184.525,49
26.001	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	70,00	R\$ 26,39	R\$ 31,76	R\$ 2.223,20
26.002	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	38,00	R\$ 20,50	R\$ 24,67	R\$ 937,46
26.003	CDHU	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN	4,00	R\$ 30,97	R\$ 37,27	R\$ 149,08
26.004	CDHU	97.02.198	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	2,00	R\$ 15,80	R\$ 19,01	R\$ 38,02
26.005	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	22,00	R\$ 32,56	R\$ 39,18	R\$ 861,96
26.006	CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	35,00	R\$ 228,53	R\$ 275,01	R\$ 9.625,35
26.007	CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	4,00	R\$ 228,53	R\$ 275,01	R\$ 1.100,04
26.008	CDHU	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	UN	27,00	R\$ 243,71	R\$ 293,28	R\$ 7.918,56
26.009	CDHU	50.05.210	Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável	UN	1,00	R\$ 202,47	R\$ 243,65	R\$ 243,65

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
26.010	CDHU	50.05.214	Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano	UN	1,00	R\$ 331,44	R\$ 398,85	R\$ 398,85
26.011	CDHU	30.06.064	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	1,00	R\$ 701,31	R\$ 843,96	R\$ 843,96
26.012	CDHU	39.12.510	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolamento em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	110,00	R\$ 10,78	R\$ 12,97	R\$ 1.426,70
26.013	CDHU	39.12.520	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolamento em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	385,00	R\$ 12,96	R\$ 15,60	R\$ 6.006,00
26.014	CDHU	38.05.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1" - com acessórios	M	385,00	R\$ 63,65	R\$ 76,60	R\$ 29.491,00
26.015	CDHU	40.06.060	Condutete metálico de 1"	CJ	55,00	R\$ 51,91	R\$ 62,47	R\$ 3.435,85
26.016	CDHU	50.05.450	Acionador manual quebra-vidro endereçável	UN	5,00	R\$ 194,74	R\$ 234,35	R\$ 1.171,75
26.017	CDHU	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	5,00	R\$ 331,68	R\$ 399,14	R\$ 1.995,70
26.018	CDHU	50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	5,00	R\$ 84,38	R\$ 101,54	R\$ 507,70
26.019	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	2,00	R\$ 221,04	R\$ 266,00	R\$ 532,00
26.020	CDHU	50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	UN	4,00	R\$ 648,05	R\$ 779,86	R\$ 3.119,44
26.021	CDHU	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	13,00	R\$ 269,07	R\$ 323,80	R\$ 4.209,40
26.022	CDHU	50.10.220	Suporte para extintor de piso em aço inoxidável	UN	19,00	R\$ 295,49	R\$ 355,59	R\$ 6.756,21
26.023	CDHU	50.01.330	Abrigo de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	3,00	R\$ 2.796,25	R\$ 3.365,01	R\$ 10.095,03
26.024	CDHU	47.01.090	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4"	UN	4,00	R\$ 1.290,24	R\$ 1.552,67	R\$ 6.210,68
26.025	CDHU	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"	UN	2,00	R\$ 107,57	R\$ 129,45	R\$ 258,90
26.026	CDHU	47.05.160	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4"	UN	1,00	R\$ 1.038,19	R\$ 1.249,36	R\$ 1.249,36
26.027	CDHU	47.05.100	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1"	UN	1,00	R\$ 129,49	R\$ 155,83	R\$ 155,83
26.028	CDHU	47.11.021	Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar	UN	1,00	R\$ 622,77	R\$ 749,44	R\$ 749,44
26.029	CDHU	47.11.100	Manômetro com mostrador de 4", escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²	UN	1,00	R\$ 270,22	R\$ 325,18	R\$ 325,18
26.030	CDHU	43.10.050	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h	UN	2,00	R\$ 11.374,60	R\$ 13.688,19	R\$ 27.376,38
26.031	CDHU	43.10.670	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h	UN	1,00	R\$ 1.744,06	R\$ 2.098,80	R\$ 2.098,80
26.032	SIURB (E)	09-012-053	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 1.663,67	R\$ 2.002,06	R\$ 2.002,06
26.033	CDHU	46.08.100	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4", inclusive conexões	M	24,86	R\$ 541,85	R\$ 652,06	R\$ 16.210,21
26.034	CDHU	46.08.070	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2", inclusive conexões	M	62,00	R\$ 355,65	R\$ 427,99	R\$ 26.535,38
26.035	CDHU	46.08.020	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1", inclusive conexões	M	3,00	R\$ 165,72	R\$ 199,43	R\$ 598,29
26.036	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	29,00	R\$ 52,15	R\$ 62,76	R\$ 1.820,04
26.037	SIURB (E)	10-008-050	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 877,48	R\$ 1.055,96	R\$ 1.055,96
26.038	SIURB (E)	20-005-036	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 3.982,11	R\$ 4.792,07	R\$ 4.792,07
27 COMUNICAÇÃO VISUAL					SUBTOTAL			R\$ 101.976,00
27.001	CDHU	97.02.190	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	M2	50,00	R\$ 1.694,80	R\$ 2.039,52	R\$ 101.976,00
28 LIMPEZA FINAL					SUBTOTAL			R\$ 32.095,93
28.001	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	1.677,78	R\$ 15,90	R\$ 19,13	R\$ 32.095,93
C SÉRIE 100 - PARQUE DAS CRIANÇAS					SUBTOTAL			R\$ 405.921,92
29 DEMOLIÇÃO					SUBTOTAL			R\$ 405.921,92
REMOÇÃO DE ÁRVORES								
29.001	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	12.459,92	R\$ 5,69	R\$ 6,85	R\$ 85.350,45
29.002	CDHU	34.13.021	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm	UN	70,00	R\$ 765,42	R\$ 921,11	R\$ 64.477,70
29.003	CDHU	34.13.031	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	UN	6,00	R\$ 2.537,10	R\$ 3.053,15	R\$ 18.318,90
RETIRADA DE ENTULHO								
29.004	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	1.314,17	R\$ 18,90	R\$ 22,74	R\$ 29.884,23
29.005	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	42.910,45	R\$ 1,76	R\$ 2,12	R\$ 90.970,15
29.006	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	2.043,35	R\$ 47,55	R\$ 57,22	R\$ 116.920,49
30 PLAYGROUND Nº 1 - 1 - 6 ANOS					SUBTOTAL			R\$ 475.029,64
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
30.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	40,40	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 839,11
30.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	404,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 1.826,08
30.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	28,28	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 259,33
CAIXA DE AREIA								
30.004	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	3,24	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 3.247,19
30.005	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	27,76	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 2.747,96
30.006	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	156,15	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.909,71
30.007	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	3,47	R\$ 593,02	R\$ 713,64	R\$ 2.476,33
30.008	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	3,47	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 799,84
30.009	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	27,76	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 1.504,87
30.010	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	6,71	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 61,53
30.011	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	22,08	R\$ 137,12	R\$ 165,01	R\$ 3.643,42
30.012	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	1,99	R\$ 812,97	R\$ 978,33	R\$ 1.946,88

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
30.013	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	99,50	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.216,89
30.014	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	44,16	R\$ 7,67	R\$ 9,23	R\$ 407,60
30.015	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	44,16	R\$ 14,58	R\$ 17,55	R\$ 775,01
30.016	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	44,16	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 2.393,91
30.017	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	6,94	R\$ 221,55	R\$ 266,61	R\$ 1.850,27
30.018	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	46,28	R\$ 22,13	R\$ 26,63	R\$ 1.232,44
30.019	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	7,08	R\$ 275,55	R\$ 331,60	R\$ 2.347,73
30.020	CDHU	46.13.020	Tubeo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive conexões	M	30,00	R\$ 13,24	R\$ 15,93	R\$ 477,90
30.021	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	28,00	R\$ 22,13	R\$ 26,63	R\$ 745,64
30.022	SICRO	2003856	Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial	m³	8,28	R\$ 180,85	R\$ 217,63	R\$ 1.801,98
BANCO CIRCULAR EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA								
30.023	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 16,80
30.024	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	10,00	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 207,70
30.025	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	10,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 45,20
30.026	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	5,00	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 45,85
30.027	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,40	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 1.403,11
30.028	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	17,72	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 1.754,10
30.029	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	25,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 305,75
30.030	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,14	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 3.171,28
30.031	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,14	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 1.184,77
30.032	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 1.084,20
30.033	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,66	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 4.594,50
30.034	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	44,00	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 903,76
30.035	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	44,00	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 1.383,36
30.036	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	44,00	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 1.643,40
30.037	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	44,00	R\$ 35,80	R\$ 43,08	R\$ 1.895,52
BANCO RETANGULAR DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA								
30.038	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	36,72	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 30,84
30.039	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,77	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 15,99
30.040	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	11,04	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 49,90
30.041	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,19	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 1,74
30.042	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,58	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 581,29
30.043	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	25,44	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 2.518,31
30.044	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	129,60	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.585,01
30.045	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,16	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 1.332,68
30.046	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,16	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 497,88
30.047	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 325,26
30.048	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,17	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 1.183,43
30.049	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	18,43	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 378,55
30.050	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	18,43	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 579,44
30.051	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	18,43	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 688,36
30.052	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	22,80	R\$ 35,80	R\$ 43,08	R\$ 982,22
30.053	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	480,00	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 17.923,20
30.054	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	24,00	R\$ 52,15	R\$ 62,76	R\$ 1.506,24
GRAMA ESMERALDA								
30.055	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	19,63	R\$ 4,80	R\$ 5,78	R\$ 113,46
30.056	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	19,63	R\$ 23,06	R\$ 27,75	R\$ 544,73
PISO								
30.057	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	303,92	R\$ 0,95	R\$ 1,14	R\$ 346,47
30.058	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	30,39	R\$ 168,86	R\$ 203,21	R\$ 6.175,55
30.059	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	303,92	R\$ 9,23	R\$ 11,11	R\$ 3.376,55
30.060	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	303,92	R\$ 2,83	R\$ 3,41	R\$ 1.036,37
30.061	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	303,92	R\$ 82,65	R\$ 99,46	R\$ 30.227,88
30.062	SIURB (E)	13-002-003	CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	303,92	R\$ 74,14	R\$ 89,22	R\$ 27.115,74
MORRINHOS EM CONCRETO								
30.063	SIURB (E)	13-002-073	PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	68,60	R\$ 561,08	R\$ 675,20	R\$ 46.318,72
30.064	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	5,48	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 113,82
30.065	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	68,60	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 310,07
30.066	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M2	2,74	R\$ 282,19	R\$ 339,59	R\$ 930,48
30.067	SICRO	1516300	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²	27,44	R\$ 42,67	R\$ 51,35	R\$ 1.409,04
30.068	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	2,74	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 25,13
30.069	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	100,28	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 9.926,72
30.070	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.049,40	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 12.834,16

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
30.071	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	23,32	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 14.387,97
30.072	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	23,32	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 5.375,26
30.073	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	100,28	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 5.436,18
OVO DE DINOSSAURO								
30.074	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	22,44	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 466,08
30.075	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	37,40	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 169,05
30.076	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	5,61	R\$ 282,19	R\$ 339,59	R\$ 1.905,10
30.077	SICRO	1516300	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²	37,40	R\$ 42,67	R\$ 51,35	R\$ 1.920,49
30.078	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	11,22	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 102,89
30.079	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	51,30	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 5.078,19
30.080	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	775,45	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 9.483,75
30.081	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	11,93	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 7.360,57
30.082	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	11,93	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 2.749,87
30.083	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	18,70	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 1.013,73
30.084	SINAPI	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,64	R\$ 821,29	R\$ 988,34	R\$ 1.620,88
30.085	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	54,60	R\$ 7,67	R\$ 9,23	R\$ 503,96
30.086	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	54,60	R\$ 14,58	R\$ 17,55	R\$ 958,23
30.087	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	54,60	R\$ 14,63	R\$ 17,61	R\$ 961,51
30.088	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	54,60	R\$ 15,50	R\$ 18,65	R\$ 1.018,29
FORMIGUEIRO								
30.089	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	4,80	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 99,70
30.090	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	8,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 36,16
30.091	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	50,74	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 5.022,75
30.092	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	383,50	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 4.690,21
30.093	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,90	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 3.640,18
30.094	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,90	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 1.359,95
30.095	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,86	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 371,88
30.096	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	2,40	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 22,01
30.097	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	50,74	R\$ 15,50	R\$ 18,65	R\$ 946,30
NINHO DE AVENTURA + ESCORREGA								
30.098	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	7,31	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 151,83
30.099	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	12,18	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 55,05
30.100	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	10,49	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 1.038,41
30.101	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	109,80	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.342,85
30.102	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,44	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 1.505,43
30.103	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,44	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 562,42
30.104	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,18	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 660,28
30.105	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	3,66	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 33,56
30.106	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	12,85	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 89.453,48
30.107	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	110,51	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 2.269,88
30.108	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	110,51	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 3.474,43
30.109	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	110,51	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 4.127,55
30.110	CDHU	27.03.030	Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm	M2	22,93	R\$ 180,22	R\$ 216,88	R\$ 4.973,06
30.111	SINAPI	103389	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	2,50	R\$ 4.606,15	R\$ 5.543,04	R\$ 13.857,60
DOMOS GEODÉSICO METÁLICO								
30.112	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1,42	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 29,49
30.113	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	7,10	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 32,09
30.114	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	2,84	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 281,13
30.115	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	170,40	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 2.083,99
30.116	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,13	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 1.314,17
30.117	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,13	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 490,97
30.118	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,84	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 153,96
30.119	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	1,42	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 13,02
30.120	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	714,00	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 26.660,76
30.121	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	714,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 3.834,18
GIRA-GIRA (CARROSSEL) 1 UNIDADE								
30.122	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2,40	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 49,85
30.123	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	4,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 18,08
30.124	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	0,95	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 94,04
30.125	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	65,60	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 802,29
30.126	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,60	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 370,19
30.127	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,60	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 138,30
30.128	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 108,42
30.129	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	1,20	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 11,00

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL				
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
TÚNEL									
30.130	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	5,18	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 107,59	
30.131	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	8,63	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 39,01	
30.132	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	2,90	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 287,07	
30.133	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	145,60	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.780,69	
30.134	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,24	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 1.382,04	
30.135	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,24	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 516,32	
30.136	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,75	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 311,71	
30.137	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	2,59	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 23,75	
30.138	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	29,90	R\$ 15,50	R\$ 18,65	R\$ 557,64	
BALANÇO DE MADEIRA									
30.139	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1,20	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 24,92	
30.140	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	4,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 18,08	
30.141	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	0,80	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 79,19	
30.142	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	48,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 587,04	
30.143	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 493,58	
30.144	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,80	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 184,40	
30.145	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,80	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 43,37	
30.146	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,20	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 1,83	
30.147	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	50,00	R\$ 30,26	R\$ 36,41	R\$ 1.820,50	
30.148	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 268,50	
30.149	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,62	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 4.316,04	
30.150	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	4,00	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 82,16	
30.151	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	4,00	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 125,76	
30.152	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	4,00	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 149,40	
31	PLAYGROUND Nº 2 - 6 - 12 ANOS						SUBTOTAL	R\$ 369.200,20	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
31.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	42,02	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 872,76	
31.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	420,24	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 1.899,48	
31.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	42,02	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 385,32	
BANCO CIRCULAR EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA									
31.004	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 16,80	
31.005	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	16,00	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 332,32	
31.006	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	16,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 72,32	
31.007	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	5,00	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 45,85	
31.008	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,40	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 1.403,11	
31.009	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	17,72	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 1.754,10	
31.010	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	25,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 305,75	
31.011	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,14	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 3.171,28	
31.012	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,14	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 1.184,77	
31.013	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 1.084,20	
31.014	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,66	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 4.594,50	
31.015	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	44,00	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 903,76	
31.016	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	44,00	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 1.383,36	
31.017	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	44,00	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 1.643,40	
31.018	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	44,00	R\$ 35,80	R\$ 43,08	R\$ 1.895,52	
GRAMA ESMERALDA									
31.019	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	19,63	R\$ 4,80	R\$ 5,78	R\$ 113,46	
31.020	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	19,63	R\$ 23,06	R\$ 27,75	R\$ 544,73	
PISO									
31.021	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	335,34	R\$ 0,95	R\$ 1,14	R\$ 382,29	
31.022	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	33,53	R\$ 168,86	R\$ 203,21	R\$ 6.813,63	
31.023	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	335,34	R\$ 9,23	R\$ 11,11	R\$ 3.725,63	
31.024	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	335,34	R\$ 2,83	R\$ 3,41	R\$ 1.143,51	
31.025	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	335,34	R\$ 82,65	R\$ 99,46	R\$ 33.352,92	
31.026	SIURB (E)	13-002-003	CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	335,34	R\$ 74,14	R\$ 89,22	R\$ 29.919,03	
MORRINHOS EM CONCRETO									
31.027	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1,20	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 24,92	
31.028	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	6,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 27,12	
31.029	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	1,20	R\$ 282,19	R\$ 339,59	R\$ 407,51	
31.030	SICRO	1516300	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²	9,00	R\$ 42,67	R\$ 51,35	R\$ 462,15	
31.031	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,60	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 5,50	
31.032	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	9,00	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 890,91	

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
31.033	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	54,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 660,42
31.034	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,90	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 555,28
31.035	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,90	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 207,45
31.036	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 325,26
31.037	SIURB (E)	04-001-070	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	10,00	R\$ 130,70	R\$ 157,28	R\$ 1.572,80
31.038	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	0,80	R\$ 812,97	R\$ 978,33	R\$ 782,66
31.039	SIURB (E)	13-002-073	PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00	R\$ 561,08	R\$ 675,20	R\$ 4.051,20
MESA DE JOGOS								
31.040	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,76	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 15,79
31.041	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,56	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 11,57
31.042	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	0,51	R\$ 282,19	R\$ 339,59	R\$ 173,19
31.043	SICRO	1516300	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²	2,56	R\$ 42,67	R\$ 51,35	R\$ 131,46
31.044	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,25	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 2,29
31.045	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	3,84	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 380,12
31.046	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	240,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 2.935,20
31.047	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,64	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 394,87
31.048	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,64	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 147,52
31.049	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,92	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 104,08
31.050	SIURB (E)	18-012-002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00	R\$ 1.899,87	R\$ 2.286,30	R\$ 9.145,20
BALANÇO DE PNEU E REDE								
31.051	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2,80	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 58,16
31.052	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	7,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 31,64
31.053	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	5,60	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 554,34
31.054	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	84,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.027,32
31.055	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,40	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 863,77
31.056	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,40	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 322,70
31.057	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,60	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 303,58
31.058	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,70	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 6,42
31.059	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	448,80	R\$ 30,26	R\$ 36,41	R\$ 16.340,81
31.060	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	448,80	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 2.410,06
PLAY ELEVADO EM MADEIRA - PONTE								
31.061	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,40	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 8,31
31.062	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 9,04
31.063	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	1,60	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 158,38
31.064	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	24,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 293,52
31.065	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,40	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 246,79
31.066	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,40	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 92,20
31.067	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,60	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 86,74
31.068	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,20	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 1,83
31.069	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	3,00	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 20.884,08
31.070	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	30,00	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 616,20
31.071	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	30,00	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 943,20
31.072	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	30,00	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 1.120,50
31.073	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	M	23,50	R\$ 917,58	R\$ 1.104,22	R\$ 25.949,17
31.074	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	989,23	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 36.937,85
31.075	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	989,23	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 5.312,17
DOMOS GEODÉSICO - BARRA DE MACACO METÁLICO								
31.076	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	4,20	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 87,23
31.077	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	28,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 126,56
31.078	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	8,40	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 831,52
31.079	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	252,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 3.081,96
31.080	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,20	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 2.591,32
31.081	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	4,20	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 968,10
31.082	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,40	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 455,36
31.083	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	2,80	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 25,68
31.084	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	1.686,00	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 62.955,24
31.085	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	1.686,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 9.053,82
GIRA-GIRA (CARROSSEL) - 2 UNIDADES								
31.086	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,40	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 8,31
31.087	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 9,04
31.088	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	0,80	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 79,19
31.089	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	24,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 293,52
31.090	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,40	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 246,79
31.091	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,40	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 92,20
31.092	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,80	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 43,37
31.093	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,20	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 1,83
31.094	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	30,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 161,10

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
PATAS DO EQUILÍBRIO								
31.095	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2,30	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 47,77
31.096	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	5,76	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 26,04
31.097	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	1,69	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 167,29
31.098	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	465,75	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 5.696,12
31.099	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	10,35	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 6.385,74
31.100	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	10,35	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 2.385,68
31.101	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,69	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 91,61
31.102	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,57	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 5,23
31.103	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	49,61	R\$ 38,55	R\$ 46,39	R\$ 2.301,41
REDE ESCALADA								
31.104	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,51	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 10,59
31.105	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1,28	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 5,79
31.106	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	2,16	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 213,82
31.107	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	32,40	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 396,25
31.108	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,72	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 444,23
31.109	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,72	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 165,96
31.110	CDHU	29.03.040	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm)	M	105,00	R\$ 31,79	R\$ 38,26	R\$ 4.017,30
31.111	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	112,80	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 4.211,95
31.112	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	2,16	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 11,60
32 PLAYGROUND Nº 3 - 12 + ANOS								SUBTOTAL R\$ 345.648,52
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CAIXA DE ÁREA + PLAYGROUND Nº 3								
32.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	253,74	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 5.270,18
32.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	153,01	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 691,61
TRANSPORTE								
32.003	CDHU	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	M3	235,74	R\$ 9,29	R\$ 11,18	R\$ 2.635,57
32.004	CDHU	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	235,74	R\$ 40,87	R\$ 49,18	R\$ 11.593,69
32.005	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	235,74	R\$ 5,79	R\$ 6,97	R\$ 1.643,11
32.006	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	306,46	R\$ 30,72	R\$ 36,97	R\$ 11.329,83
CAIXA DE AREA								
32.007	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,37	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 1.373,04
32.008	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	7,85	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 777,07
32.009	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	201,60	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 2.465,57
32.010	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	2,52	R\$ 593,02	R\$ 713,64	R\$ 1.798,37
32.011	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,52	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 580,86
32.012	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,85	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 425,55
32.013	CDHU	08.05.220	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	M2	51,04	R\$ 34,24	R\$ 41,20	R\$ 2.102,85
32.014	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	75,00	R\$ 64,70	R\$ 77,86	R\$ 5.839,50
32.015	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,78	R\$ 221,55	R\$ 266,61	R\$ 3.140,67
32.016	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	39,60	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 363,13
32.017	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	9,82	R\$ 275,55	R\$ 331,60	R\$ 3.256,31
32.018	SIURB (E)	09-005-072	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	3,00	R\$ 384,24	R\$ 462,39	R\$ 1.387,17
BANCO CIRCULAR EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA								
32.019	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 16,80
32.020	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	8,00	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 166,16
32.021	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	16,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 72,32
32.022	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	5,00	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 45,85
32.023	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,12	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 1.122,49
32.024	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	17,72	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 1.754,10
32.025	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	120,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.467,60
32.026	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,00	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 1.233,96
32.027	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,00	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 461,00
32.028	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 1.084,20
32.029	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,63	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 4.385,66
32.030	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	21,12	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 433,80
32.031	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	21,12	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 664,01
32.032	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	21,12	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 788,83
32.033	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	21,12	R\$ 35,80	R\$ 43,08	R\$ 909,85
GRAMA ESMERALDA								
32.034	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	491,77	R\$ 4,80	R\$ 5,78	R\$ 2.842,43
32.035	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	19,63	R\$ 23,06	R\$ 27,75	R\$ 544,73

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
PISO								
32.036	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	491,77	R\$ 0,95	R\$ 1,14	R\$ 560,62
32.037	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	73,77	R\$ 168,86	R\$ 203,21	R\$ 14.990,80
32.038	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	491,77	R\$ 9,23	R\$ 11,11	R\$ 5.463,56
32.039	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	491,77	R\$ 2,83	R\$ 3,41	R\$ 1.676,94
32.040	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	491,77	R\$ 82,65	R\$ 99,46	R\$ 48.911,44
32.041	SIURB (E)	13-002-003	CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	491,77	R\$ 74,14	R\$ 89,22	R\$ 43.875,72
MORRINHOS EM CONCRETO - PLAYGROUND 3 E MUNDO DAS AVENTURAS								
32.042	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	6,60	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 137,08
32.043	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	22,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 99,44
32.044	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	4,40	R\$ 282,19	R\$ 339,59	R\$ 1.494,20
32.045	SICRO	1516300	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²	22,00	R\$ 42,67	R\$ 51,35	R\$ 1.129,70
32.046	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	2,20	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 20,17
32.047	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	56,76	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 5.618,67
32.048	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	KG	594,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 7.264,62
32.049	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	13,20	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 8.144,14
32.050	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	13,20	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 3.042,60
32.051	SIURB (E)	13-002-073	PISO PORTÁTIL DE POLIPROPILENO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ÁREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	28,60	R\$ 561,08	R\$ 675,20	R\$ 19.310,72
SOBE-SOBE EM ESTRUTURA METÁLICA								
32.052	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1,60	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 33,23
32.053	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 9,04
32.054	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	3,20	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 316,77
32.055	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	KG	135,20	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.653,50
32.056	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,08	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 1.283,32
32.057	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,08	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 479,44
32.058	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,20	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 173,47
32.059	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,80	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 7,34
32.060	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	1.054,16	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 39.362,33
32.061	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	1.054,16	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 5.660,84
MINI AVENTURA - RAMPA								
32.062	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	32,00	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 58,56
32.063	SIURB (E)	17-001-064	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	16,00	R\$ 886,42	R\$ 1.066,72	R\$ 17.067,52
32.064	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	48,00	R\$ 97,67	R\$ 117,54	R\$ 5.641,92
32.065	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	48,00	R\$ 14,63	R\$ 17,61	R\$ 845,28
32.066	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	48,00	R\$ 15,50	R\$ 18,65	R\$ 895,20
32.067	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	299,06	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 11.166,90
32.068	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	299,06	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 1.605,95
MUNDO DAS AVENTURA								
32.069	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	117,31	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 4.380,36
32.070	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	117,31	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 629,95
ESCORREGADOR DE MADEIRA								
32.071	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,91	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 6.334,84
32.072	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	7,00	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 143,78
32.073	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	7,00	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 220,08
32.074	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	7,00	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 261,45
32.075	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	59,15	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 2.208,66
32.076	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	59,15	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 317,64
CORDA DO EQUILIBRIO								
32.077	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,34	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 2.366,86
32.078	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	2,02	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 41,49
32.079	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	2,02	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 63,51
32.080	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	2,02	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 75,45
32.081	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	364,00	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 13.591,76
32.082	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	364,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 1.954,68
32.083	CDHU	32.07.120	Mangueira plástica flexível para junta de dilatação	M	14,00	R\$ 12,30	R\$ 14,80	R\$ 207,20
SUBIDA COM CORDAS								
32.084	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,17	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 1.183,43
32.085	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	1,01	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 20,75
32.086	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	1,01	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 31,75
32.087	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	1,01	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 37,72

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL				
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
32.088	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	182,00	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 6.795,88	
32.089	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	182,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 977,34	
ESCALADA									
32.090	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,42	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 2.923,77	
32.091	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	7,00	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 143,78	
32.092	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	7,00	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 220,08	
32.093	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	7,00	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 261,45	
32.094	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	50,40	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 1.881,94	
32.095	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	50,40	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 270,65	
33	PISTA PUMP TRACK							SUBTOTAL	R\$ 193.702,79
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
33.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	270,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 226,80	
33.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	456,00	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 9.471,12	
33.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	540,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 2.440,80	
33.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	456,00	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 4.181,52	
33.005	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	150,00	R\$ 64,70	R\$ 77,86	R\$ 11.679,00	
33.006	SIURB (E)	09-005-072	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	12,00	R\$ 384,24	R\$ 462,39	R\$ 5.548,68	
33.007	SINAPI	106011	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=0,3*M. AF_05/2025	M	16,00	R\$ 853,05	R\$ 1.026,56	R\$ 16.424,96	
BASE DA PISTA									
33.008	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	105,30	R\$ 168,86	R\$ 203,21	R\$ 21.398,01	
33.009	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	702,00	R\$ 9,23	R\$ 11,11	R\$ 7.799,22	
33.010	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	702,00	R\$ 2,83	R\$ 3,41	R\$ 2.393,82	
33.011	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	702,00	R\$ 68,57	R\$ 82,52	R\$ 57.929,04	
ACABAMENTO									
33.012	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	702,00	R\$ 6,65	R\$ 8,00	R\$ 5.616,00	
33.013	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	21,06	R\$ 1.537,78	R\$ 1.850,56	R\$ 38.972,79	
33.014	SIURB (E)	17-003-072	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	270,00	R\$ 8,53	R\$ 10,27	R\$ 2.772,90	
BICICLETÁRIO									
33.015	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	160,34	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 5.987,10	
33.016	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	160,34	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 861,03	
34	PERGOLADO DE MADEIRA							SUBTOTAL	R\$ 255.543,21
FUNDAÇÃO									
34.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	245,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 205,80	
34.002	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	63,00	R\$ 59,51	R\$ 71,61	R\$ 4.511,43	
34.003	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	67,56	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 1.403,22	
34.004	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	15,12	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 68,34	
34.005	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	63,11	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 578,72	
34.006	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,05	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 1.052,33	
34.007	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	40,32	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 3.991,28	
34.008	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	KG	176,40	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 2.157,37	
34.009	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, f _{ck} = 25 MPa	M3	3,40	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 2.097,73	
34.010	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	3,40	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 783,70	
34.011	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	48,82	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 2.646,53	
INSERT METÁLICO									
34.012	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	336,00	R\$ 30,26	R\$ 36,41	R\$ 12.233,76	
34.013	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	336,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 1.804,32	
34.014	CDHU	32.16.020	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal	M2	6,72	R\$ 16,57	R\$ 19,94	R\$ 134,00	
PERGOLADO DE MADEIRA MACIÇA									
34.015	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	20,36	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 141.733,29	
34.016	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	480,16	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 9.862,49	
34.017	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	480,16	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 15.096,23	
34.018	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	480,16	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 17.933,98	
BANCO RETANGULAR DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA									
FUNDAÇÃO									
34.019	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	128,52	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 107,96	
34.020	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2,70	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 56,08	
34.021	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	38,64	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 174,65	
34.022	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,65	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 5,96	
34.023	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	2,05	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 2.054,55	

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL				
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
34.024	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	89,04	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 8.814,07	
34.025	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	456,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 5.576,88	
34.026	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	7,60	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 4.689,05	
34.027	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,60	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 1.751,80	
34.028	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	21,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 1.138,41	
ACABAMENTO									
34.029	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,60	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 4.176,82	
34.030	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	64,51	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 1.325,04	
34.031	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	64,51	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 2.028,19	
34.032	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	64,51	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 2.409,45	
34.033	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	68,24	R\$ 35,80	R\$ 43,08	R\$ 2.939,78	
35	ESPAÇO PET							SUBTOTAL	R\$ 187.277,31
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
35.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	37,28	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 774,31	
35.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	372,86	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 1.685,33	
35.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	18,64	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 170,93	
PISO EM CONCRETO									
35.004	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	9,50	R\$ 168,86	R\$ 203,21	R\$ 1.930,50	
35.005	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	95,00	R\$ 9,23	R\$ 11,11	R\$ 1.055,45	
35.006	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	95,00	R\$ 2,83	R\$ 3,41	R\$ 323,95	
35.007	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	95,00	R\$ 68,57	R\$ 82,52	R\$ 7.839,40	
EQUIPAMENTOS									
35.008	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,50	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 3.480,68	
35.009	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	20,00	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 410,80	
35.010	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	20,00	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 628,80	
35.011	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	20,00	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 747,00	
35.012	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	240,00	R\$ 31,03	R\$ 37,34	R\$ 8.961,60	
35.013	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	240,00	R\$ 4,46	R\$ 5,37	R\$ 1.288,80	
GRAMADO									
35.014	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	282,86	R\$ 4,80	R\$ 5,78	R\$ 1.634,93	
35.015	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	282,86	R\$ 19,59	R\$ 23,57	R\$ 6.667,01	
BEBEDOR PCR / COLETIVO									
35.016	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	3,25	R\$ 56,78	R\$ 68,33	R\$ 222,07	
35.017	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	6,50	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 29,38	
35.018	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,49	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 491,09	
35.019	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	1,20	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 118,79	
35.020	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	68,68	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 839,96	
35.021	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	1,18	R\$ 489,05	R\$ 588,52	R\$ 694,45	
35.022	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,18	R\$ 95,77	R\$ 115,25	R\$ 136,00	
35.023	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,25	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 176,18	
35.024	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,00	R\$ 77,67	R\$ 93,47	R\$ 2.430,22	
35.025	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	1,50	R\$ 812,97	R\$ 978,33	R\$ 1.467,50	
35.026	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	26,00	R\$ 7,67	R\$ 9,23	R\$ 239,98	
35.027	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	26,00	R\$ 14,58	R\$ 17,55	R\$ 456,30	
35.028	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	26,00	R\$ 250,11	R\$ 300,98	R\$ 7.825,48	
35.029	CDHU	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	10,00	R\$ 672,36	R\$ 809,12	R\$ 8.091,20	
35.030	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	2,25	R\$ 1.036,63	R\$ 1.247,48	R\$ 2.806,83	
35.031	CDHU	36.20.200	Mão francesa de 700 mm	UN	15,00	R\$ 87,35	R\$ 105,12	R\$ 1.576,80	
BANCO RETANGULAR DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA									
35.032	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	36,72	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 30,84	
35.033	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,77	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 15,99	
35.034	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	11,04	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 49,90	
35.035	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,19	R\$ 7,62	R\$ 9,17	R\$ 1,74	
35.036	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,58	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 581,29	
35.037	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	25,44	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 2.518,31	
35.038	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	129,60	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.585,01	
35.039	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,16	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 1.332,68	
35.040	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,16	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 497,88	
35.041	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,00	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 325,26	
35.042	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,17	R\$ 5.784,74	R\$ 6.961,36	R\$ 1.183,43	
35.043	CDHU	33.01.060	Imunizante para madeira	M2	18,43	R\$ 17,07	R\$ 20,54	R\$ 378,55	

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL				
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
35.044	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	M2	18,43	R\$ 26,13	R\$ 31,44	R\$ 579,44	
35.045	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	18,43	R\$ 31,04	R\$ 37,35	R\$ 688,36	
35.046	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	22,80	R\$ 35,80	R\$ 43,08	R\$ 982,22	
FECHAMENTO COM GRADIL H= 185 CM									
35.047	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	75,58	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 63,49	
35.048	CDHU	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	117,00	R\$ 133,03	R\$ 160,09	R\$ 18.730,53	
35.049	CDHU	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	139,82	R\$ 505,27	R\$ 608,04	R\$ 85.016,15	
35.050	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	4,07	R\$ 1.534,25	R\$ 1.846,32	R\$ 7.514,52	
36	RESERVATORIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS E ABRIGO							SUBTOTAL	R\$ 129.991,67
FUNDAÇÃO									
36.001	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	25,00	R\$ 18,03	R\$ 21,70	R\$ 542,50	
36.002	CDHU	12.07.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo	TX	1,00	R\$ 30.819,64	R\$ 37.088,35	R\$ 37.088,35	
36.003	CDHU	12.07.151	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo	M	60,00	R\$ 387,35	R\$ 466,14	R\$ 27.968,40	
36.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	441,18	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 5.395,63	
36.005	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	4,80	R\$ 593,02	R\$ 713,64	R\$ 3.425,47	
36.006	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	4,80	R\$ 191,54	R\$ 230,50	R\$ 1.106,40	
36.007	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	6,00	R\$ 24,38	R\$ 29,34	R\$ 176,04	
RESERVATORIO METÁLICO									
36.008	SICRO	7107376	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 37.240,93	R\$ 44.815,74	R\$ 44.815,74	
36.009	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	1,44	R\$ 1.039,01	R\$ 1.250,34	R\$ 1.800,49	
ALIMENTAÇÃO E COMANDO - BOMBAS									
36.010	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	15,00	R\$ 6,72	R\$ 8,09	R\$ 121,35	
36.011	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	15,00	R\$ 4,85	R\$ 5,84	R\$ 87,60	
36.012	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	84,00	R\$ 25,86	R\$ 31,12	R\$ 2.614,08	
36.013	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,00	R\$ 21,88	R\$ 26,33	R\$ 737,24	
36.014	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	R\$ 171,91	R\$ 206,88	R\$ 206,88	
36.015	CDHU	39.12.510	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	10,00	R\$ 10,78	R\$ 12,97	R\$ 129,70	
36.016	CDHU	39.12.520	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	25,00	R\$ 12,96	R\$ 15,60	R\$ 390,00	
36.017	SIURB (E)	09-005-006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 676,76	R\$ 814,41	R\$ 814,41	
36.018	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	3,00	R\$ 173,78	R\$ 209,13	R\$ 627,39	
36.019	SIURB (E)	02-002-001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	4,48	R\$ 82,59	R\$ 99,39	R\$ 445,27	
36.020	SIURB (E)	01-004-080	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	2,24	R\$ 17,20	R\$ 20,70	R\$ 46,37	
36.021	SIURB (E)	09-002-098	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	28,00	R\$ 43,10	R\$ 51,87	R\$ 1.452,36	
37	BEBEDOURO PCD - 4 UNIDADES							SUBTOTAL	R\$ 32.288,24
37.001	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	2,60	R\$ 56,78	R\$ 68,33	R\$ 177,66	
37.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	5,20	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 23,50	
37.003	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,39	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 390,87	
37.004	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	4,80	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 475,15	
37.005	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	68,07	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 832,50	
37.006	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,47	R\$ 512,70	R\$ 616,98	R\$ 906,96	
37.007	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,47	R\$ 95,77	R\$ 115,25	R\$ 169,42	
37.008	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,60	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 140,95	
37.009	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,80	R\$ 77,67	R\$ 93,47	R\$ 1.944,18	
37.010	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	1,48	R\$ 812,97	R\$ 978,33	R\$ 1.447,93	
37.011	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	20,80	R\$ 7,67	R\$ 9,23	R\$ 191,98	
37.012	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	20,80	R\$ 14,58	R\$ 17,55	R\$ 365,04	
37.013	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	20,80	R\$ 250,11	R\$ 300,98	R\$ 6.260,38	
37.014	CDHU	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	8,00	R\$ 672,36	R\$ 809,12	R\$ 6.472,96	
37.015	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	9,00	R\$ 1.036,63	R\$ 1.247,48	R\$ 11.227,32	
37.016	CDHU	36.20.200	Mão francesa de 700 mm	UN	12,00	R\$ 87,35	R\$ 105,12	R\$ 1.261,44	
38	CALÇADA INTERNA E PASSEIO EXTERNO							SUBTOTAL	R\$ 546.491,16
38.001	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	3.147,41	R\$ 0,95	R\$ 1,14	R\$ 3.588,05	
38.002	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	314,74	R\$ 168,86	R\$ 203,21	R\$ 63.958,32	
38.003	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	3.147,41	R\$ 9,23	R\$ 11,11	R\$ 34.967,73	
38.004	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	3.147,41	R\$ 2,83	R\$ 3,41	R\$ 10.732,67	

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
38.005	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.147,41	R\$ 68,57	R\$ 82,52	R\$ 259.724,27
38.006	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	159,25	R\$ 193,93	R\$ 233,38	R\$ 37.165,77
38.007	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	1.201,64	R\$ 11,72	R\$ 14,10	R\$ 16.943,12
38.008	CDHU	32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	1.201,64	R\$ 12,32	R\$ 14,83	R\$ 17.820,32
38.009	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	8,00	R\$ 791,69	R\$ 952,72	R\$ 7.621,76
38.010	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	36,92	R\$ 88,81	R\$ 106,87	R\$ 3.945,64
FECHAMENTO COM GRADIL DA ÁREA TÉCNICA H= 2,35 M								
38.011	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	48,50	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 40,74
38.012	CDHU	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	75,00	R\$ 133,03	R\$ 160,09	R\$ 12.006,75
38.013	CDHU	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	113,97	R\$ 505,27	R\$ 608,04	R\$ 69.298,32
38.014	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	4,70	R\$ 1.534,25	R\$ 1.846,32	R\$ 8.677,70
39	PAVIMENTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO E EMBARQUE/DESEMBARQUE							SUBTOTAL R\$ 737.525,36
39.001	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	556,15	R\$ 16,44	R\$ 19,78	R\$ 11.000,65
39.002	CDHU	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	556,15	R\$ 40,87	R\$ 49,18	R\$ 27.351,46
39.003	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	722,99	R\$ 47,55	R\$ 57,22	R\$ 41.369,49
39.004	CDHU	54.01.200	Base de macadame hidráulico	M3	327,15	R\$ 373,22	R\$ 449,13	R\$ 146.932,88
39.005	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.635,77	R\$ 13,29	R\$ 15,99	R\$ 26.155,96
39.006	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	163,57	R\$ 282,19	R\$ 339,59	R\$ 55.546,74
39.007	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.635,77	R\$ 6,65	R\$ 8,00	R\$ 13.086,16
39.008	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	65,43	R\$ 1.537,78	R\$ 1.850,56	R\$ 121.082,14
39.009	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	772,86	R\$ 8,05	R\$ 9,69	R\$ 7.489,01
39.010	SIURB (E)	17-003-059	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	6,00	R\$ 309,05	R\$ 371,91	R\$ 2.231,46
39.011	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,49	R\$ 40,64	R\$ 48,91	R\$ 1.393,45
39.012	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	82,85	R\$ 901,59	R\$ 1.084,97	R\$ 89.889,76
39.013	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	669,54	R\$ 61,15	R\$ 73,59	R\$ 49.271,45
39.014	CDHU	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	56,60	R\$ 603,98	R\$ 726,83	R\$ 41.138,58
39.015	SINAPI	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	669,54	R\$ 8,05	R\$ 9,69	R\$ 6.487,84
39.016	SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	257,09	R\$ 121,19	R\$ 145,84	R\$ 37.494,01
39.017	SICRO	2003489	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais	un	8,00	R\$ 6.191,24	R\$ 7.450,54	R\$ 59.604,32
40	DRENAGEM PLUVIAL							SUBTOTAL R\$ 420.865,98
40.001	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	354,09	R\$ 56,78	R\$ 68,33	R\$ 24.194,97
40.002	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	275,47	R\$ 21,19	R\$ 25,50	R\$ 7.024,49
40.003	CDHU	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	78,62	R\$ 40,87	R\$ 49,18	R\$ 3.866,53
40.004	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	78,62	R\$ 5,79	R\$ 6,97	R\$ 547,98
40.005	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	102,21	R\$ 30,72	R\$ 36,97	R\$ 3.778,70
40.006	SIURB (I)	05-022-000	BASE DE COXIM DE AREIA	M3	72,88	R\$ 228,95	R\$ 275,52	R\$ 20.079,90
40.007	CDHU	46.04.050	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões	M	476,00	R\$ 159,75	R\$ 192,24	R\$ 91.506,24
40.008	CDHU	46.04.070	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões	M	256,00	R\$ 243,94	R\$ 293,56	R\$ 75.151,36
40.009	CDHU	46.04.080	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões	M	81,00	R\$ 408,32	R\$ 491,37	R\$ 39.800,97
40.010	SIURB (I)	06-017-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 300MM	M	92,00	R\$ 147,56	R\$ 177,57	R\$ 16.336,44
40.011	SIURB (I)	06-017-004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 400MM	M	25,00	R\$ 220,21	R\$ 265,00	R\$ 6.625,00
40.012	SIURB (I)	06-017-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 500MM	M	33,00	R\$ 321,37	R\$ 386,74	R\$ 12.762,42
40.013	SIURB (E)	10-011-072	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P./TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	37,00	R\$ 120,27	R\$ 144,73	R\$ 5.355,01
40.014	SIURB (E)	10-011-090	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	37,00	R\$ 89,32	R\$ 107,49	R\$ 3.977,13
40.015	SINAPI	99275	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 1.071,41	R\$ 1.289,33	R\$ 5.157,32
40.016	SINAPI	99285	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	25,00	R\$ 1.445,00	R\$ 1.738,91	R\$ 43.472,75
40.017	SINAPI	102457	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021	UN	11,00	R\$ 1.804,78	R\$ 2.171,87	R\$ 23.890,57
40.018	SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	20,00	R\$ 337,00	R\$ 405,55	R\$ 8.111,00
40.019	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	40,00	R\$ 607,18	R\$ 730,68	R\$ 29.227,20

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
41	RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO APL EM CONCRETO				SUBTOTAL			R\$ 133.848,58
CAIXA DE CONCRETO								
41.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	88,00	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 1.827,76
41.002	CDHU	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	66,00	R\$ 40,87	R\$ 49,18	R\$ 3.245,88
41.003	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	85,80	R\$ 30,72	R\$ 36,97	R\$ 3.172,03
41.004	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	22,00	R\$ 35,35	R\$ 42,54	R\$ 935,88
41.005	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	44,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 36,96
41.006	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	44,00	R\$ 3,76	R\$ 4,52	R\$ 198,88
41.007	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	4,40	R\$ 832,82	R\$ 1.002,22	R\$ 4.409,77
41.008	SIURB (I)	08-013-000	FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	152,80	R\$ 82,26	R\$ 98,99	R\$ 15.125,67
41.009	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,00	R\$ 69,93	R\$ 84,15	R\$ 3.702,60
41.010	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	4.030,00	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 49.286,90
41.011	CDHU	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	31,00	R\$ 568,59	R\$ 684,24	R\$ 21.211,44
41.012	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	31,00	R\$ 132,30	R\$ 159,21	R\$ 4.935,51
41.013	CDHU	24.03.100	Alçapão/lampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	3,60	R\$ 1.486,85	R\$ 1.789,28	R\$ 6.441,41
41.014	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	196,80	R\$ 36,52	R\$ 43,95	R\$ 8.649,36
41.015	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	196,80	R\$ 45,05	R\$ 54,21	R\$ 10.668,53
42	ABRIGO DE LIXO				SUBTOTAL			R\$ 18.389,72
42.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	13,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 10,92
42.002	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	7,28	R\$ 239,16	R\$ 287,81	R\$ 2.095,26
42.003	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,54	R\$ 69,93	R\$ 84,15	R\$ 297,89
42.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	113,30	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.385,66
42.005	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	0,64	R\$ 812,97	R\$ 978,33	R\$ 626,13
42.006	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	18,88	R\$ 87,01	R\$ 104,71	R\$ 1.976,92
42.007	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	29,57	R\$ 7,67	R\$ 9,23	R\$ 272,93
42.008	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	29,57	R\$ 14,58	R\$ 17,55	R\$ 518,95
42.009	CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	4,00	R\$ 36,55	R\$ 43,98	R\$ 175,92
42.010	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	4,00	R\$ 131,33	R\$ 158,04	R\$ 632,16
42.011	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	4,00	R\$ 42,63	R\$ 51,30	R\$ 205,20
42.012	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	2,50	R\$ 35,04	R\$ 42,17	R\$ 105,43
42.013	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	2,13	R\$ 104,30	R\$ 125,51	R\$ 267,34
42.014	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	R\$ 126,27	R\$ 151,95	R\$ 303,90
42.015	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	17,42	R\$ 58,73	R\$ 70,68	R\$ 1.231,25
42.016	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2,13	R\$ 6,48	R\$ 7,80	R\$ 16,61
42.017	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2,13	R\$ 16,03	R\$ 19,29	R\$ 41,09
42.018	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	10,02	R\$ 19,02	R\$ 22,89	R\$ 229,36
42.019	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,02	R\$ 15,50	R\$ 18,65	R\$ 186,87
42.020	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	4,23	R\$ 1.534,25	R\$ 1.846,32	R\$ 7.809,93
43	ABRIGO / ENTRADA DE ENERGIA / ILUMINAÇÃO				SUBTOTAL			R\$ 498.089,75
ABRIGO DE REDE ÁGUA E ENERGIA								
43.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	5,00	R\$ 0,70	R\$ 0,84	R\$ 4,20
43.002	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,34	R\$ 239,16	R\$ 287,81	R\$ 1.536,91
43.003	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,61	R\$ 69,93	R\$ 84,15	R\$ 303,78
43.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	93,84	R\$ 10,16	R\$ 12,23	R\$ 1.147,66
43.005	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	0,50	R\$ 812,97	R\$ 978,33	R\$ 489,17
43.006	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	31,50	R\$ 87,01	R\$ 104,71	R\$ 3.298,37
43.007	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	33,61	R\$ 7,67	R\$ 9,23	R\$ 310,22
43.008	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	33,61	R\$ 14,58	R\$ 17,55	R\$ 589,86
43.009	CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	3,61	R\$ 36,55	R\$ 43,98	R\$ 158,77
43.010	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	3,61	R\$ 131,33	R\$ 158,04	R\$ 570,52
43.011	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	3,61	R\$ 42,63	R\$ 51,30	R\$ 185,19
43.012	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1,68	R\$ 35,04	R\$ 42,17	R\$ 70,85

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |
Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |
BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL		R\$ 19.112.795,49	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
43.013	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	33,61	R\$ 19,02	R\$ 22,89	R\$ 769,33
43.014	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	33,61	R\$ 15,50	R\$ 18,65	R\$ 626,83
MOVIMENTO DE TERRA								
43.015	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	148,61	R\$ 17,26	R\$ 20,77	R\$ 3.086,63
43.016	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	49,73	R\$ 177,22	R\$ 213,27	R\$ 10.605,92
43.017	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	87,72	R\$ 35,35	R\$ 42,54	R\$ 3.731,61
43.018	CDHU	05.10.025	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	87,72	R\$ 40,87	R\$ 49,18	R\$ 4.314,07
43.019	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	114,04	R\$ 30,72	R\$ 36,97	R\$ 4.216,06
43.020	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bola-fora com compactação sem controle	M3	87,72	R\$ 5,79	R\$ 6,97	R\$ 611,41
ENTRADA DE ENERGIA								
43.021	SINAPI	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 40.080,43	R\$ 48.232,79	R\$ 48.232,79
43.022	CDHU	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	100,00	R\$ 163,67	R\$ 196,96	R\$ 19.696,00
43.023	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	30,00	R\$ 25,86	R\$ 31,12	R\$ 933,60
43.024	CDHU	39.04.050	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 16 mm²	M	10,00	R\$ 18,70	R\$ 22,50	R\$ 225,00
43.025	CDHU	24.02.080	Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida	M2	2,96	R\$ 1.656,20	R\$ 1.993,07	R\$ 5.899,49
43.026	CDHU	68.01.810	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m	UN	3,00	R\$ 3.661,23	R\$ 4.405,92	R\$ 13.217,76
43.027	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	M	20,00	R\$ 59,49	R\$ 71,59	R\$ 1.431,80
43.028	SIURB (E)	09-008-058	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00	R\$ 4.474,08	R\$ 5.384,11	R\$ 5.384,11
43.029	SIURB (E)	09-017-001	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	4,00	R\$ 243,80	R\$ 293,39	R\$ 1.173,56
43.030	SIURB (E)	09-008-086	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	1,00	R\$ 1.055,41	R\$ 1.270,08	R\$ 1.270,08
QUADRO GERAL BAIXA TENSÃO								
43.031	SIURB (E)	09-005-014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	2,00	R\$ 1.472,78	R\$ 1.772,34	R\$ 3.544,68
43.032	SIURB (E)	09-005-019	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	2,00	R\$ 3.107,87	R\$ 3.740,01	R\$ 7.480,02
43.033	SIURB (E)	09-006-078	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	4,00	R\$ 378,26	R\$ 455,20	R\$ 1.820,80
ELETRODUTOS E CAIXA CONCRETO								
43.034	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	59,00	R\$ 247,55	R\$ 297,90	R\$ 17.576,10
43.035	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	5,00	R\$ 19,09	R\$ 22,97	R\$ 114,85
43.036	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	114,00	R\$ 27,47	R\$ 33,06	R\$ 3.768,84
43.037	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.307,00	R\$ 10,24	R\$ 12,32	R\$ 16.102,24
CABOS								
43.038	CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	894,00	R\$ 13,13	R\$ 15,80	R\$ 14.125,20
43.039	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.979,00	R\$ 18,35	R\$ 22,08	R\$ 43.696,32
43.040	CDHU	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	34,00	R\$ 163,67	R\$ 196,96	R\$ 6.696,64
43.041	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.118,00	R\$ 4,85	R\$ 5,84	R\$ 6.529,12
43.042	CDHU	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	51,00	R\$ 51,85	R\$ 62,40	R\$ 3.182,40
43.043	CDHU	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	166,00	R\$ 92,61	R\$ 111,45	R\$ 18.500,70
43.044	CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	800,00	R\$ 6,20	R\$ 7,46	R\$ 5.968,00
PEÇAS E LUMINÁRIAS								
43.045	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	11,00	R\$ 17,50	R\$ 21,06	R\$ 231,66
43.046	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	2,00	R\$ 21,29	R\$ 25,62	R\$ 51,24
43.047	CDHU	40.20.120	Placa de 4´ x 2´	UN	10,00	R\$ 6,08	R\$ 7,32	R\$ 73,20
43.048	CDHU	40.05.340	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	UN	1,00	R\$ 52,26	R\$ 62,89	R\$ 62,89
43.049	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	21,00	R\$ 83,66	R\$ 100,68	R\$ 2.114,28
43.050	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	46,00	R\$ 109,40	R\$ 131,65	R\$ 6.055,90
43.051	CDHU	41.13.102	Luminária blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lâmpada LED	UN	2,00	R\$ 292,43	R\$ 351,91	R\$ 703,82
43.052	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	12,00	R\$ 366,96	R\$ 441,60	R\$ 5.299,20
43.053	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	101,00	R\$ 531,00	R\$ 639,01	R\$ 64.540,01
43.054	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	44,00	R\$ 36,57	R\$ 44,01	R\$ 1.936,44
43.055	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	12,00	R\$ 1.179,24	R\$ 1.419,10	R\$ 17.029,20
43.056	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	9,00	R\$ 1.671,72	R\$ 2.011,75	R\$ 18.105,75
43.057	CDHU	41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	23,00	R\$ 2.254,05	R\$ 2.712,52	R\$ 62.387,96
DISPOSITIVOS								
43.058	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	R\$ 54,28	R\$ 65,32	R\$ 522,56
43.059	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 56,72	R\$ 68,26	R\$ 68,26
43.060	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 137,99	R\$ 166,06	R\$ 166,06
43.061	SINAPI	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 150,95	R\$ 181,65	R\$ 363,30

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - DEZ.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | SICRO - OUT.2025 | - |

Leis Sociais: SINAPI - 115,48% | CDHU - 128,23% | SIURB EDIF - 156,7% | SIURB INFRA - 156,7% | SICRO - 118,57% |

BDI 20,34% ONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	dez/25	F.P.	D.N.	S.F.
V01	jan/26	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 19.112.795,49
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
43.062	CDHU	37.13.740	Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 700 A até 800 A	UN	2,00	R\$ 3.709,32	R\$ 4.463,80	R\$ 8.927,60
43.063	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 92,42	R\$ 111,22	R\$ 333,66
43.064	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 82,52	R\$ 99,30	R\$ 297,90
43.065	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	R\$ 92,42	R\$ 111,22	R\$ 333,66
43.066	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16,00	R\$ 72,90	R\$ 87,73	R\$ 1.403,68
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS								
43.067	SIURB (E)	09-011-018	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	1,00	R\$ 309,42	R\$ 372,36	R\$ 372,36
43.068	SIURB (E)	09-011-005	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	1,00	R\$ 802,81	R\$ 966,10	R\$ 966,10
43.069	CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	12,00	R\$ 35,16	R\$ 42,31	R\$ 507,72
43.070	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	M	102,00	R\$ 59,49	R\$ 71,59	R\$ 7.302,18
43.071	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	2,00	R\$ 31,65	R\$ 38,09	R\$ 76,18
43.072	CDHU	42.05.100	Caixa de inspeção suspensa	UN	1,00	R\$ 75,49	R\$ 90,84	R\$ 90,84
43.073	CDHU	42.05.120	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos	UN	1,00	R\$ 30,32	R\$ 36,49	R\$ 36,49
43.074	CDHU	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN	2,00	R\$ 197,74	R\$ 237,96	R\$ 475,92
43.075	CDHU	39.09.120	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho	UN	2,00	R\$ 21,50	R\$ 25,87	R\$ 51,74
43.076	CDHU	42.05.570	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm²	UN	1,00	R\$ 18,67	R\$ 22,47	R\$ 22,47
43.077	CDHU	42.05.590	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²	UN	2,00	R\$ 23,66	R\$ 28,47	R\$ 56,94
43.078	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	44,00	R\$ 9,30	R\$ 11,19	R\$ 492,36
43.079	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	44,00	R\$ 205,75	R\$ 247,60	R\$ 10.894,40
43.080	CDHU	42.20.320	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²	UN	44,00	R\$ 47,94	R\$ 57,69	R\$ 2.538,36
44	REDE DE ESGOTO - BEBEDOUROS							SUBTOTAL R\$ 2.331,12
44.001	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 92,37	R\$ 111,16	R\$ 444,64
44.002	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	4,00	R\$ 178,95	R\$ 215,35	R\$ 861,40
44.003	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 12,63	R\$ 15,20	R\$ 121,60
44.004	CDHU	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	M	11,00	R\$ 47,80	R\$ 57,52	R\$ 632,72
44.005	CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	4,00	R\$ 56,25	R\$ 67,69	R\$ 270,76
45	REDE DE ÁGUA							SUBTOTAL R\$ 36.346,12
45.001	SIURB (E)	10-001-019	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	1,00	R\$ 586,55	R\$ 705,85	R\$ 705,85
45.002	SINAPI	95636	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 461,56	R\$ 555,44	R\$ 555,44
45.003	SINAPI	104997	HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 467,95	R\$ 563,13	R\$ 563,13
45.004	CDHU	49.16.050	Realimentador automático, DN= 1"	UN	2,00	R\$ 477,35	R\$ 574,44	R\$ 1.148,88
45.005	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	3,00	R\$ 87,49	R\$ 105,29	R\$ 315,87
45.006	CDHU	47.01.080	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3"	UN	1,00	R\$ 755,75	R\$ 909,47	R\$ 909,47
45.007	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 57,98	R\$ 69,77	R\$ 69,77
45.008	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 81,00	R\$ 97,48	R\$ 97,48
45.009	SINAPI	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 147,69	R\$ 177,73	R\$ 177,73
45.010	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	79,00	R\$ 34,03	R\$ 40,95	R\$ 3.235,05
45.011	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	157,00	R\$ 40,74	R\$ 49,03	R\$ 7.697,71
45.012	CDHU	46.01.060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	M	19,00	R\$ 80,74	R\$ 97,16	R\$ 1.846,04
45.013	CDHU	46.01.080	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3"), inclusive conexões	M	37,00	R\$ 130,51	R\$ 157,06	R\$ 5.811,22
45.014	CDHU	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	16,00	R\$ 672,36	R\$ 809,12	R\$ 12.945,92
45.015	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	UN	16,00	R\$ 13,84	R\$ 16,66	R\$ 266,56
46	LIMPEZA EXTERNA							SUBTOTAL R\$ 27.949,98
46.001	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	M2	2.948,31	R\$ 7,88	R\$ 9,48	R\$ 27.949,98
TOTAL FINAL								R\$ 19.112.795,49

Data: janeiro, 2026


ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU / SP A96639-8

Dados da Obra
 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
 Objeto PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
 Local AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

DETALHAMENTO DO BDI

CLASSIFICAÇÃO DA OBRA (CNAE 2.0)


- ☒ Construção de Edifícios
- ☐ Construção de Rodovias e Ferrovias
- ☐ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
- ☐ Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
- ☐ Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Descrição:
 Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pátios, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

COMPOSIÇÃO (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)						
Item	Descrição	Faixa referencial			Adotado	Critério
		1º quartil	Médio	3º quartil		
AC	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,43%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
S + G	Seguro + Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
R	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução
DF	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
L	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
I	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) definida pelo Decreto-Lei nº 2.445/88 e 2.449/88
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) definida pela Lei 9.718/98
	ISS	2,00%	3,00%	5,00%	3,00%	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Lei Municipal
	CPRB	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para a opção de desoneração da folha de pagamento, definida pela Lei nº
BDI SEM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO					20,34%	Faixa referencial conforme Acórdão n. 2.622/2013–PL: 20,34% a 25% (Sem Desoneração)

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - D)} - 1 \right] \times 100$$


 ARQ. MARLON LIMA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU / SP A96639-8

Dados da Obra	
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto	PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local	AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

[illegible]

[illegible]

GUILHERME
SASSON
GOLDBERG:0
5906942785

Assinado de forma
digital por GUILHERME
SASSON
GOLDBERG:059069427
85
Dados: 2026.02.03
15:14:40 -03'00'