

Dados da Obra

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA		
Objeto	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO		
Local	AVENIDA DAS ESMERALDAS - CENTRO - MARÍLIA - SP		
Base	SINAPI - SET.2025 CDHU - AGO.2025 (199) SIURB EDIF - JUL.2025 SIURB INFRA - JUL.2025 FDE - JUL.2025 SICRO - JUL.2025		
Leis Sociais:	SINAPI - 92,7% CDHU - 105,39% SIURB EDIF - 129,17% SIURB INFRA - 129,17% FDE - 122%		
BDI	25,92%	DESONERADO	

RESUMO

CONTRATADO - ORIGINAL	
R\$	10.409.306,39

Item	Descrição dos Serviços	Preço Total
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	850.655,64
01	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 201.352,20
02	CANTEIRO	R\$ 104.940,16
03	DEMOLIÇÃO	R\$ 544.363,28
B	INFRAESTRUTURA	1.090.342,06
04	TERRAPLANAGEM	R\$ 218.377,00
05	DRENAGEM E CAIXA DE RETENÇÃO	R\$ 560.832,85
06	CONTENÇÃO EM ÁREA DEGRADADA EM GABIÃO	R\$ 311.132,21
C	EDIFÍCIO - PORTARIA PRINCIPAL ENTRADA Nº 1 - SÉRIE 200	570.850,83
07	ESTACAS	R\$ 13.650,39
08	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 17.057,96
09	ESTRUTURA	R\$ 161.899,54
10	COBERTURA POLICARBONATO	R\$ 65.200,85
11	ALVENARIA	R\$ 30.324,63
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.208,66
13	ACABAMENTO EM PISO INTERNO	R\$ 6.482,60
14	ACABAMENTO EM PAREDE INTERNO	R\$ 8.011,19
15	ACABAMENTO EM PAREDE FACHADA	R\$ 22.805,94
16	TETO	R\$ 5.744,10
17	PORTAS	R\$ 6.803,96
18	JANELAS E CAIXILHOS	R\$ 25.775,97
19	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.614,00
20	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 4.149,22
21	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 20.985,73
22	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.227,94
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 29.223,82
24	DADOS E CFTV	R\$ 30.223,28
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 13.664,45
26	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 7.249,69
27	PISO EXTERNO, FECHAMENTO, PORTÕES E BRISE	R\$ 67.546,91
D	EDIFÍCIOS - QUIOSQUE COM SANITÁRIOS (1X) - SÉRIE 200	675.162,10
28	ESTACAS	R\$ 31.848,11
29	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 29.132,84
30	ESTRUTURA	R\$ 92.990,73
31	COBERTURA	R\$ 54.867,90
32	ALVENARIA	R\$ 43.852,73
33	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 28.854,85
34	ACABAMENTO EM PISO INTERNO	R\$ 11.527,29
35	ACABAMENTO EM PAREDE INTERNO	R\$ 12.807,56
36	ACABAMENTO EM PAREDE FACHADA	R\$ 23.469,98
37	TETO	R\$ 10.398,66
38	PORTAS	R\$ 32.344,32
39	JANELAS E CAIXILHOS	R\$ 2.774,36
40	LOUÇAS E METAIS	R\$ 57.447,43
41	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 17.167,27
42	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 53.329,06
43	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 12.947,38

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local AVENIDA DAS ESMERALDAS - CENTRO - MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

RESUMO

		CONTRATADO - ORIGINAL	
		R\$	10.409.306,39
Item	Descrição dos Serviços	Preço Total	
44	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	93.009,73
45	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$	15.599,85
46	DADOS E CFTV	R\$	8.443,38
47	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$	7.477,98
48	PISO EXTERNO	R\$	7.495,69
49	BEBEDOURO PCD / COLETIVO	R\$	27.375,00
E	ARQUIBANCADA E QUADRAS - SÉRIE 100		1.291.198,62
50	ARQUIBANCADA	R\$	54.049,34
51	QUADRA DE AREIA	R\$	357.938,13
52	QUADRA DE BASQUETE (1X)	R\$	99.364,99
53	CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA	R\$	556.234,46
54	ELÉTRICA E ATERRAMENTO	R\$	223.611,70
F	ARQUIBANCADA DO ANFITEATRO - SÉRIE 100		121.170,11
55	ARQUIBANCADA DO ANFITEATRO	R\$	121.170,11
G	IMPLANTAÇÃO PARQUE - SÉRIE 100		5.809.927,03
56	PLAYGROUND - 1 A 6 ANOS	R\$	289.307,95
57	PLAYGROUND - 6 A 12 ANOS	R\$	226.228,10
58	PLAYGROUND - + 12 ANOS	R\$	213.416,91
59	ÁREA PARA FUTMESA	R\$	27.220,28
60	ÁREA TÊNIS DE MESA	R\$	28.052,96
61	ESPAÇO PET	R\$	193.357,94
62	ESPAÇO COM BANCO SUSPENSO	R\$	52.606,75
63	PISTA PUMP TRACK	R\$	202.671,07
64	PERGOLADO DE MADEIRA	R\$	50.817,16
65	FONTE INTERATIVA	R\$	410.359,99
66	BANCO RETANGULAR DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA	R\$	45.708,97
67	PAISAGISMO	R\$	646.721,30
68	ESTACIONAMENTO	R\$	284.939,32
69	PRAÇA PARA EVENTOS - FOOD TRUCK	R\$	187.672,07
70	ILUMINAÇÃO PARA ÁREA DO ESTACIONAMENTO E FOOD TRUCK	R\$	262.065,24
71	CICLOVIA	R\$	369.090,22
72	PISTA DE CAMINHADA - PARQUE	R\$	322.327,95
73	CALÇADA DA PORTARIA PRINCIPAL	R\$	121.183,64
74	CALÇADA DA PORTARIA SECUNDÁRIA E ESCADARIA	R\$	75.131,81
75	ABRIGO DE LIXO (2X)	R\$	41.919,48
76	ABRIGO / ENTRADA DE ENERGIA / ILUMINAÇÃO	R\$	674.548,90
77	REDE DE ESGOTO	R\$	20.803,49
78	REDE DE DADOS	R\$	176.747,66
79	REDE DE ÁGUA	R\$	4.449,98
80	FECHAMENTO DE DIVISA	R\$	880.956,32
81	LIMPEZA EXTERNA	R\$	1.621,57

Data:

R\$ 10.409.306,39


ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU / SP A96639-8

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1 ADMINISTRAÇÃO					SUBTOTAL		R\$	201.352,20
01.001	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	294,00	R\$ 116,96	R\$ 147,28	R\$ 43.300,32
01.002	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	588,00	R\$ 44,97	R\$ 56,63	R\$ 33.298,44
01.003	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	504,00	R\$ 36,61	R\$ 46,10	R\$ 23.234,40
01.004	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,00	R\$ 71,87	R\$ 90,50	R\$ 7.602,00
01.005	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,00	R\$ 33,59	R\$ 42,30	R\$ 3.553,20
01.006	SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.352,00	R\$ 30,51	R\$ 38,42	R\$ 90.363,84
2 CANTEIRO					SUBTOTAL		R\$	104.940,16
02.001	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	14,00	R\$ 965,74	R\$ 1.216,06	R\$ 17.024,84
02.002	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	14,00	R\$ 1.580,61	R\$ 1.990,30	R\$ 27.864,20
02.003	CDHU	02.02.160	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	UNMES	14,00	R\$ 985,88	R\$ 1.241,42	R\$ 17.379,88
02.004	SIURB (E)	1.005.005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	69,30	R\$ 163,55	R\$ 205,94	R\$ 14.271,64
02.005	SIURB (E)	1.005.007	PORTÃO DE PEDESTRES - 1.15M, PARA TAPUME	M2	2,10	R\$ 278,08	R\$ 350,16	R\$ 735,34
02.006	SIURB (E)	1.005.006	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	8,40	R\$ 283,24	R\$ 356,66	R\$ 2.995,94
02.007	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	8,00	R\$ 893,85	R\$ 1.125,54	R\$ 9.004,32
02.008	FDE	16.06.048	LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELÉTRICO TEMPERATURA NATURAL OU GELADA.	UN	1,00	R\$ 413,09	R\$ 520,16	R\$ 520,16
02.009	FDE	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	M2	10,00	R\$ 53,80	R\$ 67,74	R\$ 677,40
02.010	SINAPI	101.511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 2.321,80	R\$ 2.923,61	R\$ 2.923,61
02.011	SINAPI	105.113	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 7.940,11	R\$ 9.998,19	R\$ 9.998,19
02.012	SINAPI	102.615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.226,68	R\$ 1.544,64	R\$ 1.544,64
3 DEMOLIÇÃO					SUBTOTAL		R\$	544.363,28
REMOÇÃO DE ÁRVORES								
03.001	FDE	01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	7.435,83	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 41.789,36
03.002	FDE	01.01.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM<DIAM<30CM	UN	14,00	R\$ 823,24	R\$ 1.036,62	R\$ 14.512,68
03.003	FDE	01.01.022	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 30CM<DIAM<45CM	UN	2,00	R\$ 2.660,68	R\$ 3.350,33	R\$ 6.700,66
REASSENTAMENTO DE GUIA								
03.004	SIURB (I)	5.017.000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	46,00	R\$ 36,95	R\$ 46,53	R\$ 2.140,38
COBERTURA								
03.005	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	56,28	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 579,68
PORTAS, CAIXILHOS E PEÇAS								
03.006	SIURB (E)	07-060-001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	10,00	R\$ 15,25	R\$ 19,20	R\$ 192,00
03.007	SIURB (E)	08-060-001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	0,72	R\$ 37,35	R\$ 47,03	R\$ 33,86
03.008	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com quarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	20,00	R\$ 13,59	R\$ 17,11	R\$ 342,20
03.009	CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	15,40	R\$ 31,72	R\$ 39,94	R\$ 615,08
CERCA DE DIVISA								
03.010	SIURB (E)	17-060-096	RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)	M	517,69	R\$ 54,26	R\$ 68,32	R\$ 35.368,58
CAIXAS, CONCRETO E ALVENARIA								
03.011	CDHU	03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	332,77	R\$ 574,54	R\$ 723,46	R\$ 240.745,78
03.012	SIURB (E)	04-050-004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TJUELOS OU BLOCOS)	M3	54,68	R\$ 52,63	R\$ 66,27	R\$ 3.623,64
HIDRÁULICA								
03.013	CDHU	04.11.160	Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada	UN	6,00	R\$ 22,65	R\$ 28,52	R\$ 171,12
03.014	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	6,00	R\$ 44,70	R\$ 56,29	R\$ 337,74
03.015	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	4,00	R\$ 7,75	R\$ 9,76	R\$ 39,04
03.016	CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	4,00	R\$ 11,92	R\$ 15,01	R\$ 60,04
03.017	CDHU	04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos	UN	2,00	R\$ 57,14	R\$ 71,95	R\$ 143,90
03.018	CDHU	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	25,00	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 257,50
ELÉTRICA								
03.019	SIURB (E)	09-060-012	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	50,00	R\$ 13,74	R\$ 17,30	R\$ 865,00
03.020	FDE	09.54.001	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	6,00	R\$ 21,84	R\$ 27,50	R\$ 165,00
03.021	SINAPI	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	300,00	R\$ 0,54	R\$ 0,68	R\$ 204,00
03.022	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	120,00	R\$ 0,75	R\$ 0,94	R\$ 112,80
03.023	FDE	09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	6,00	R\$ 8,19	R\$ 10,31	R\$ 61,86
03.024	SIURB (E)	09-062-012	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	4,00	R\$ 82,45	R\$ 103,82	R\$ 415,28
RELOCAÇÃO DE POSTEAMENTO REDE DE ENERGIA								
03.025	SIURB (E)	09-073-062	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 679,70	R\$ 855,88	R\$ 855,88
REMOÇÃO DE POSTEAMENTO								
03.026	SIURB (E)	09-063-061	RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO	UN	63,00	R\$ 439,75	R\$ 553,73	R\$ 34.884,99
03.027	SIURB (E)	09-062-012	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	63,00	R\$ 82,45	R\$ 103,82	R\$ 6.540,66
BOTA - FORA								
03.028	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	956,80	R\$ 18,90	R\$ 23,80	R\$ 22.771,84
03.029	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	956,80	R\$ 42,65	R\$ 53,70	R\$ 51.380,16
03.030	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	829,98	R\$ 47,55	R\$ 59,87	R\$ 49.690,90
03.031	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	743,58	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 28.761,67

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
B INFRAESTRUTURA								
4 TERRAPLANAGEM							SUBTOTAL	R\$ 218.377,00
04.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1.500,00	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 32.550,00
04.002	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	1.500,00	R\$ 20,48	R\$ 25,79	R\$ 38.685,00
04.003	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	1.500,00	R\$ 5,78	R\$ 7,28	R\$ 10.920,00
04.004	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	1.500,00	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 58.020,00
04.005	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	1.500,00	R\$ 23,77	R\$ 29,93	R\$ 44.895,00
04.006	SICRO	4915608	Regularização de taludes e valas com soquete vibratório	m²	800,00	R\$ 3,31	R\$ 4,17	R\$ 3.336,00
04.007	SICRO	4413985	Regularização manual de taludes de cortes e aterros	m²	300,00	R\$ 27,74	R\$ 34,93	R\$ 10.479,00
04.008	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	1.100,00	R\$ 14,07	R\$ 17,72	R\$ 19.492,00
5 DRENAGEM E CAIXA DE RETENÇÃO							SUBTOTAL	R\$ 560.832,85
05.001	CDHU	46.04.070	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões	M	138,00	R\$ 240,01	R\$ 302,22	R\$ 41.706,36
05.002	SIURB (I)	06-017-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 300MM	M	163,00	R\$ 147,44	R\$ 185,66	R\$ 30.262,58
05.003	SIURB (I)	06-017-004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 400MM	M	137,00	R\$ 220,06	R\$ 277,10	R\$ 37.962,70
05.004	SIURB (I)	06-017-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 500MM	M	120,00	R\$ 321,14	R\$ 404,38	R\$ 48.525,60
05.005	SIURB (I)	06-017-006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA PEAD, COR PRETA, COM DN 600MM	M	94,00	R\$ 472,85	R\$ 595,41	R\$ 55.968,54
05.006	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	1.132,00	R\$ 56,40	R\$ 71,02	R\$ 80.394,64
05.007	SICRO	2003678	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	un	27,00	R\$ 2.264,64	R\$ 2.851,63	R\$ 76.994,01
05.008	SICRO	2003714	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	27,00	R\$ 1.646,85	R\$ 2.073,71	R\$ 55.990,17
05.009	SICRO	2003452	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	un	2,00	R\$ 807,00	R\$ 1.016,17	R\$ 2.032,34
05.010	SICRO	804377	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	R\$ 1.148,54	R\$ 1.446,24	R\$ 2.892,48
05.011	CDHU	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	150,00	R\$ 15,56	R\$ 19,59	R\$ 2.938,50
05.012	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,00	R\$ 68,24	R\$ 85,93	R\$ 4.296,50
05.013	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	180,00	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 21.565,80
05.014	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	3.670,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 45.581,40
05.015	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	37,00	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 20.463,96
05.016	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	37,00	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 5.547,41
05.017	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	90,00	R\$ 36,41	R\$ 45,85	R\$ 4.126,50
05.018	FDE	16.05.080	BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL	UN	4,00	R\$ 2.766,37	R\$ 3.483,41	R\$ 13.933,64
05.019	FDE	16.05.084	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL	UN	4,00	R\$ 594,49	R\$ 748,58	R\$ 2.994,32
05.020	FDE	16.05.083	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL	UN	4,00	R\$ 663,63	R\$ 835,64	R\$ 3.342,56
05.021	FDE	16.05.082	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") INCL CONEXOES RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL	M	10,00	R\$ 221,26	R\$ 278,61	R\$ 2.786,10
05.022	FDE	16.05.085	CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL	M	10,00	R\$ 12,52	R\$ 15,77	R\$ 157,70
05.023	FDE	16.05.081	AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) CONTATO ISENTO DE MERCÚRIO RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL	UN	4,00	R\$ 73,27	R\$ 92,26	R\$ 369,04
6 CONTENÇÃO EM ÁREA DEGRADADA EM GABIÃO							SUBTOTAL	R\$ 311.132,21
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
06.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	90,00	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 1.953,00
06.002	CDHU	07.05.010	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	M3	112,50	R\$ 34,62	R\$ 43,59	R\$ 4.903,88
06.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	45,00	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 413,55
06.004	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	157,50	R\$ 5,78	R\$ 7,28	R\$ 1.146,60
ACESSO PROVISÓRIO								
06.005	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	27,00	R\$ 235,01	R\$ 295,92	R\$ 7.989,84
REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL GRANULAR								
06.006	CDHU	54.01.200	Base de macadame hidráulico	M3	31,50	R\$ 369,81	R\$ 465,66	R\$ 14.668,29
MURO EM GABIÃO								
06.007	SIURB (I)	7.023.000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM	M3	30,00	R\$ 920,33	R\$ 1.158,88	R\$ 34.766,40
06.008	SIURB (I)	7.024.000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM	M3	120,00	R\$ 757,74	R\$ 954,15	R\$ 114.498,00
06.009	SIURB (I)	07-034-000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO SACO, D = 0,65M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	117,00	R\$ 762,45	R\$ 960,08	R\$ 112.329,36
06.010	SIURB (I)	06-069-004	IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	M2	240,00	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 2.472,00
06.011	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	174,00	R\$ 19,01	R\$ 23,94	R\$ 4.165,56
TRANSPORTE SOLO								
06.012	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	M3XKM	1.575,00	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 3.906,00
06.013	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	204,75	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 7.919,73
C EDIFÍCIO - PORTARIA PRINCIPAL ENTRADA Nº 1 - SÉRIE 200								
7 ESTACAS							SUBTOTAL	R\$ 13.650,39
07.001	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	73,39	R\$ 17,38	R\$ 21,88	R\$ 1.605,77
07.002	FDE	02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	1,00	R\$ 2.437,67	R\$ 3.069,51	R\$ 3.069,51
07.003	FDE	02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	60,00	R\$ 64,87	R\$ 81,68	R\$ 4.900,80

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
07.004	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	4,20	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 911,65
07.005	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	231,80	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 2.878,96
07.006	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	10,00	R\$ 22,53	R\$ 28,37	R\$ 283,70
8 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO					SUBTOTAL		R\$	17.057,96
08.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	38,23	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 829,59
08.002	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	27,08	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 248,87
08.003	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bola-fora com compactação sem controle	M3	10,82	R\$ 5,78	R\$ 7,28	R\$ 78,77
08.004	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	32,29	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 152,09
08.005	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,44	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 436,16
08.006	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	19,06	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 2.283,58
08.007	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	295,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 3.663,90
08.008	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	3,37	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$ 2.516,48
08.009	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,96	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 1.293,68
08.010	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	5,19	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 1.425,59
08.011	CDHU	08.05.220	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	M2	25,95	R\$ 32,73	R\$ 41,21	R\$ 1.069,40
08.012	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	25,95	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$ 65,91
08.013	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	57,09	R\$ 10,08	R\$ 12,69	R\$ 724,47
08.014	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	2,59	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 1.432,48
08.015	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	M3XKM	111,50	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 276,52
08.016	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	14,49	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 560,47
9 ESTRUTURA					SUBTOTAL		R\$	161.899,54
CONCRETO								
09.001	CDHU	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	137,48	R\$ 15,56	R\$ 19,59	R\$ 2.693,23
09.002	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,00	R\$ 68,24	R\$ 85,93	R\$ 2.491,97
09.003	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	121,45	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 14.550,92
09.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	851,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 10.569,42
09.005	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	12,41	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 6.863,72
09.006	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	12,41	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 1.860,63
09.007	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	6,75	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 89,91
09.008	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	6,75	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 44,82
MADEIRA								
09.009	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	12,39	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 87.891,56
09.010	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	225,13	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 4.437,31
09.011	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	225,13	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 6.276,62
09.012	FDE	15.02.040	VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	225,13	R\$ 85,12	R\$ 107,18	R\$ 24.129,43
10 COBERTURA POLICARBONATO					SUBTOTAL		R\$	65.200,85
10.001	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	31,50	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 419,58
10.002	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	15,75	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 104,58
10.003	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	33,84	R\$ 111,30	R\$ 140,15	R\$ 4.742,68
10.004	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	5,21	R\$ 232,05	R\$ 292,20	R\$ 1.522,36
10.005	SIURB (E)	15-003-004	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINÇÕES METÁLICOS	M	39,05	R\$ 10,78	R\$ 13,57	R\$ 529,91
10.006	CDHU	49.06.080	Grelha hemisférica em ferro fundido de 6"	UN	1,00	R\$ 35,21	R\$ 44,34	R\$ 44,34
10.007	CDHU	27.02.011	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm	M2	95,35	R\$ 481,72	R\$ 606,58	R\$ 57.837,40
11 ALVENARIA					SUBTOTAL		R\$	30.324,63
11.001	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	9,00	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 119,88
11.002	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	9,00	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 59,76
11.003	SINAPI	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	116,27	R\$ 106,26	R\$ 133,80	R\$ 15.556,93
11.004	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,49	R\$ 73,80	R\$ 92,93	R\$ 881,91
11.005	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	23,12	R\$ 70,27	R\$ 88,48	R\$ 2.045,66
11.006	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	17,72	R\$ 48,00	R\$ 60,44	R\$ 1.071,00
11.007	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	242,60	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 2.183,40
11.008	SINAPI	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	242,60	R\$ 27,52	R\$ 34,65	R\$ 8.406,09
12 IMPERMEABILIZAÇÃO					SUBTOTAL		R\$	20.208,66
PISO								
12.001	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	54,02	R\$ 116,83	R\$ 147,11	R\$ 7.946,88
12.002	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	37,29	R\$ 128,17	R\$ 161,39	R\$ 6.018,23

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
12.003	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	37,29	R\$ 40,02	R\$ 50,39	R\$ 1.879,04
12.004	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	5,52	R\$ 54,16	R\$ 68,20	R\$ 376,46
PAREDE								
12.005	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	29,38	R\$ 54,16	R\$ 68,20	R\$ 2.003,72
12.006	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	29,38	R\$ 53,64	R\$ 67,54	R\$ 1.984,33
13 ACABAMENTO EM PISO INTERNO								
SUBTOTAL								R\$ 6.482,60
13.001	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	25,95	R\$ 34,49	R\$ 43,43	R\$ 1.127,01
13.002	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	16,62	R\$ 0,47	R\$ 0,59	R\$ 9,81
13.003	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	16,62	R\$ 53,83	R\$ 67,78	R\$ 1.126,50
13.004	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	25,95	R\$ 104,87	R\$ 132,05	R\$ 3.426,70
13.005	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	3,60	R\$ 174,84	R\$ 220,16	R\$ 792,58
14 ACABAMENTO EM PAREDE INTERNO								
SUBTOTAL								R\$ 8.011,19
14.001	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	92,24	R\$ 13,73	R\$ 17,29	R\$ 1.594,83
14.002	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	92,24	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 1.694,45
14.003	SINAPI	98686	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	26,76	R\$ 53,99	R\$ 67,98	R\$ 1.819,14
14.004	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	11,57	R\$ 174,84	R\$ 220,16	R\$ 2.547,25
14.005	SIURB (E)	07-080-001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	20,20	R\$ 13,98	R\$ 17,60	R\$ 355,52
15 ACABAMENTO EM PAREDE FACHADA								
SUBTOTAL								R\$ 22.805,94
15.001	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	126,33	R\$ 54,16	R\$ 68,20	R\$ 8.615,71
15.002	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	93,84	R\$ 76,65	R\$ 96,52	R\$ 9.057,44
15.003	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	126,33	R\$ 17,68	R\$ 22,26	R\$ 2.812,11
15.004	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	126,33	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 2.320,68
16 TETO								
SUBTOTAL								R\$ 5.744,10
16.001	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	3,37	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 44,89
16.002	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	3,37	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 22,38
16.003	CDHU	22.02.010	Foro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo	M2	25,95	R\$ 152,67	R\$ 192,24	R\$ 4.988,63
16.004	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	25,95	R\$ 6,07	R\$ 7,64	R\$ 198,26
16.005	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	25,95	R\$ 14,99	R\$ 18,88	R\$ 489,94
17 PORTAS								
SUBTOTAL								R\$ 6.803,96
17.001	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 1.301,82	R\$ 1.639,25	R\$ 3.278,50
17.002	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	3,36	R\$ 2,39	R\$ 3,01	R\$ 10,11
17.003	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	3,36	R\$ 30,15	R\$ 37,96	R\$ 127,55
17.004	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,36	R\$ 19,48	R\$ 24,53	R\$ 82,42
17.005	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	R\$ 694,44	R\$ 874,44	R\$ 3.305,38
18 JANELAS E CAIXILHOS								
SUBTOTAL								R\$ 25.775,97
18.001	CDHU	25.01.490	Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco	M2	6,13	R\$ 909,97	R\$ 1.145,83	R\$ 7.023,94
18.002	CDHU	25.01.240	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	M2	6,60	R\$ 1.191,55	R\$ 1.500,40	R\$ 9.902,64
18.003	CDHU	25.01.110	Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida	M2	1,80	R\$ 1.254,27	R\$ 1.579,38	R\$ 2.842,88
18.004	CDHU	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	13,92	R\$ 250,63	R\$ 315,59	R\$ 4.393,01
18.005	CDHU	26.01.169	Vidro liso laminado incolor de 8 mm	M2	4,51	R\$ 284,12	R\$ 357,76	R\$ 1.613,50
19 LOUÇAS E METAIS								
SUBTOTAL								R\$ 5.614,00
19.001	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 530,53	R\$ 668,04	R\$ 1.336,08
19.002	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 251,21	R\$ 316,32	R\$ 632,64
19.003	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	0,90	R\$ 585,63	R\$ 737,43	R\$ 663,69
19.004	CDHU	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	2,00	R\$ 31,56	R\$ 39,74	R\$ 79,48
19.005	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	2,00	R\$ 67,42	R\$ 84,90	R\$ 169,80
19.006	CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	2,00	R\$ 253,08	R\$ 318,68	R\$ 637,36
19.007	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	2,00	R\$ 75,53	R\$ 95,11	R\$ 190,22
19.008	CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	0,84	R\$ 1.800,78	R\$ 2.267,54	R\$ 1.904,73

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
20 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					SUBTOTAL			R\$ 4.149,22
20.001	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 47,99	R\$ 60,43	R\$ 120,86
20.002	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 113,33	R\$ 142,71	R\$ 142,71
20.003	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	R\$ 23,06	R\$ 29,04	R\$ 58,08
20.004	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 8,19	R\$ 10,31	R\$ 41,24
20.005	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	17,00	R\$ 31,23	R\$ 39,32	R\$ 668,44
20.006	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 75,18	R\$ 94,67	R\$ 189,34
20.007	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 14,47	R\$ 18,22	R\$ 72,88
20.008	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 47,99	R\$ 60,43	R\$ 120,86
20.009	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	2,00	R\$ 176,15	R\$ 221,81	R\$ 443,62
20.010	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 12,11	R\$ 15,25	R\$ 30,50
20.011	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R\$ 40,13	R\$ 50,53	R\$ 202,12
20.012	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 8,19	R\$ 10,31	R\$ 123,72
20.013	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	4,00	R\$ 31,23	R\$ 39,32	R\$ 157,28
20.014	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 15,60	R\$ 19,64	R\$ 78,56
20.015	FDE	08.14.101	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	R\$ 502,93	R\$ 633,29	R\$ 1.266,58
20.016	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 64,78	R\$ 81,57	R\$ 163,14
20.017	SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	R\$ 6,04	R\$ 7,61	R\$ 30,44
20.018	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	5,00	R\$ 37,94	R\$ 47,77	R\$ 238,85
21 INSTALAÇÕES DE ESGOTO					SUBTOTAL			R\$ 20.985,73
21.001	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 84,80	R\$ 106,78	R\$ 213,56
21.002	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 102,76	R\$ 129,40	R\$ 258,80
21.003	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	2,00	R\$ 176,15	R\$ 221,81	R\$ 443,62
21.004	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 12,11	R\$ 15,25	R\$ 30,50
21.005	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 314,47	R\$ 395,98	R\$ 1.187,94
21.006	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	39,00	R\$ 109,98	R\$ 138,49	R\$ 5.401,11
21.007	CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	3,00	R\$ 157,66	R\$ 198,53	R\$ 595,59
21.008	CDHU	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	M	5,00	R\$ 45,00	R\$ 56,66	R\$ 283,30
21.009	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	11,00	R\$ 71,96	R\$ 90,61	R\$ 996,71
21.010	SINAPI	00-098-052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.545,22	R\$ 3.204,94	R\$ 3.204,94
21.011	SINAPI	00-098-058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.086,67	R\$ 2.627,53	R\$ 2.627,53
21.012	SINAPI	00-098-062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 3.716,30	R\$ 4.679,56	R\$ 4.679,56
21.013	FDE	08.10.056	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	3,00	R\$ 16,83	R\$ 21,19	R\$ 63,57
21.014	CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	15,00	R\$ 52,89	R\$ 66,60	R\$ 999,00
22 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					SUBTOTAL			R\$ 8.227,94
22.001	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 306,85	R\$ 386,39	R\$ 1.545,56
22.002	SICRO	2003812	Canaleta de concreto - CAU 02 - seção de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	2,00	R\$ 168,68	R\$ 212,40	R\$ 424,80
22.003	SICRO	2003812	Canaleta de concreto - CAU 02 - seção de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	2,00	R\$ 168,68	R\$ 212,40	R\$ 424,80
22.004	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	1,30	R\$ 1.196,76	R\$ 1.506,96	R\$ 1.959,05
22.005	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	40,00	R\$ 36,70	R\$ 46,21	R\$ 1.848,40
22.006	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,00	R\$ 75,55	R\$ 95,13	R\$ 475,65
22.007	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	5,00	R\$ 232,05	R\$ 292,20	R\$ 1.461,00
22.008	CDHU	49.06.080	Grelha hemisférica em ferro fundido de 6"	UN	2,00	R\$ 35,21	R\$ 44,34	R\$ 88,68
23 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					SUBTOTAL			R\$ 29.223,82
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO								
23.001	SIURB (E)	09-005-019	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 3.085,77	R\$ 3.885,60	R\$ 3.885,60
23.002	SIURB (E)	09-005-012	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 858,84	R\$ 1.081,45	R\$ 1.081,45
23.003	SIURB (E)	09-006-078	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	1,50	R\$ 377,45	R\$ 475,29	R\$ 712,94

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
DISJUNTORES								
23.004	SIURB (E)	09-008-080	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	2,00	R\$ 852,33	R\$ 1.073,25	R\$ 2.146,50
23.005	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 332,30
23.006	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 55,06	R\$ 69,33	R\$ 138,66
23.007	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 57,53	R\$ 72,44	R\$ 434,64
23.008	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 61,35	R\$ 77,25	R\$ 77,25
23.009	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	R\$ 262,02	R\$ 329,94	R\$ 329,94
23.010	SIURB (E)	09-008-052	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00	R\$ 2.539,24	R\$ 3.197,41	R\$ 3.197,41
23.011	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 11,54	R\$ 14,53	R\$ 14,53
23.012	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	R\$ 70,68	R\$ 89,00	R\$ 623,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
23.013	CDHU	38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	M	12,00	R\$ 11,32	R\$ 14,25	R\$ 171,00
23.014	CDHU	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	M	45,00	R\$ 52,40	R\$ 65,98	R\$ 2.969,10
23.015	CDHU	38.06.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1" com acessórios	M	10,00	R\$ 64,84	R\$ 81,65	R\$ 816,50
23.016	CDHU	38.06.080	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1 1/4" com acessórios	M	3,00	R\$ 80,77	R\$ 101,71	R\$ 305,13
23.017	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	23,00	R\$ 17,41	R\$ 21,92	R\$ 504,16
23.018	CDHU	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	10,00	R\$ 19,67	R\$ 24,77	R\$ 247,70
23.019	CDHU	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	14,00	R\$ 44,91	R\$ 56,55	R\$ 791,70
23.020	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	R\$ 9,57	R\$ 12,05	R\$ 96,40
23.021	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	R\$ 17,44	R\$ 21,96	R\$ 87,84
CABOS E FIOS (CONDUTORES)								
23.022	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	352,00	R\$ 3,50	R\$ 4,41	R\$ 1.552,32
23.023	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	175,00	R\$ 4,75	R\$ 5,98	R\$ 1.046,50
23.024	CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	31,00	R\$ 12,68	R\$ 15,97	R\$ 495,07
CAIXAS, ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS								
23.025	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	UN	12,00	R\$ 19,89	R\$ 25,05	R\$ 300,60
23.026	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	30,00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 608,10
23.027	CDHU	40.20.120	Placa de 4" x 2"	UN	2,00	R\$ 5,90	R\$ 7,43	R\$ 14,86
23.028	CDHU	40.06.040	Condutete metálico de 3/4"	CJ	13,00	R\$ 40,07	R\$ 50,46	R\$ 655,98
23.029	CDHU	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	6,00	R\$ 64,88	R\$ 81,70	R\$ 490,20
23.030	CDHU	41.11.115	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso	UN	10,00	R\$ 139,47	R\$ 175,62	R\$ 1.756,20
23.031	CDHU	41.14.560	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W	UN	4,00	R\$ 168,17	R\$ 211,76	R\$ 847,04
23.032	CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UN	4,00	R\$ 172,70	R\$ 217,46	R\$ 869,84
23.033	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	8,00	R\$ 24,28	R\$ 30,57	R\$ 244,56
23.034	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	20,00	R\$ 19,46	R\$ 24,50	R\$ 490,00
23.035	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	17,00	R\$ 27,44	R\$ 34,55	R\$ 587,35
23.036	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	5,00	R\$ 47,88	R\$ 60,29	R\$ 301,45
24 DADOS E CFTV								
24.001	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	8,00	R\$ 82,35	R\$ 103,70	R\$ 829,60
24.002	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	14,00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 283,78
24.003	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	226,00	R\$ 9,80	R\$ 12,34	R\$ 2.788,84
24.004	CDHU	66.08.610	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	UN	1,00	R\$ 2.466,77	R\$ 3.106,16	R\$ 3.106,16
24.005	CDHU	66.08.324	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	6,00	R\$ 1.331,43	R\$ 1.676,54	R\$ 10.059,24
24.006	CDHU	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000Mbps	UN	1,00	R\$ 2.211,49	R\$ 2.784,71	R\$ 2.784,71
24.007	CDHU	69.09.260	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	1,00	R\$ 809,91	R\$ 1.019,84	R\$ 1.019,84
24.008	CDHU	66.08.115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	UN	1,00	R\$ 4.176,36	R\$ 5.258,87	R\$ 5.258,87
24.009	CDHU	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	M	4,00	R\$ 52,40	R\$ 65,98	R\$ 263,92
24.010	CDHU	38.06.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1" com acessórios	M	4,00	R\$ 64,84	R\$ 81,65	R\$ 326,60
24.011	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	5,00	R\$ 17,41	R\$ 21,92	R\$ 109,60
24.012	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	R\$ 9,57	R\$ 12,05	R\$ 96,40
24.013	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	R\$ 17,44	R\$ 21,96	R\$ 65,88
24.014	CDHU	40.06.060	Condutete metálico de 1"	CJ	2,00	R\$ 49,11	R\$ 61,84	R\$ 123,68
24.015	CDHU	66.08.610	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	UN	1,00	R\$ 2.466,77	R\$ 3.106,16	R\$ 3.106,16
25 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								
25.001	CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	72,00	R\$ 32,36	R\$ 40,75	R\$ 2.934,00
25.002	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	M	50,00	R\$ 58,38	R\$ 73,51	R\$ 3.675,50
25.003	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	R\$ 30,91	R\$ 38,92	R\$ 311,36
25.004	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	4,00	R\$ 30,25	R\$ 38,09	R\$ 152,36
25.005	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	4,00	R\$ 202,95	R\$ 255,55	R\$ 1.022,20
25.006	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	4,00	R\$ 8,74	R\$ 11,01	R\$ 44,04
25.007	CDHU	42.05.590	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²	UN	4,00	R\$ 22,26	R\$ 28,03	R\$ 112,12
25.008	CDHU	42.20.160	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²	UN	4,00	R\$ 44,89	R\$ 56,53	R\$ 226,12
25.009	CDHU	42.05.120	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos	UN	4,00	R\$ 29,76	R\$ 37,47	R\$ 149,88

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
25.010	CDHU	42.05.100	Caixa de inspeção suspensa	UN	4,00	R\$ 69,90	R\$ 88,02	R\$ 352,08
25.011	CDHU	42.05.380	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	UN	1,00	R\$ 338,38	R\$ 426,09	R\$ 426,09
25.012	CDHU	38.05.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1" - com acessórios	M	12,00	R\$ 59,74	R\$ 75,22	R\$ 902,64
25.013	FDE	09.13.035	RELATORIO DE INSPECAO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	R\$ 2.665,23	R\$ 3.356,06	R\$ 3.356,06
26 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO					SUBTOTAL			R\$ 7.249,69
26.001	CDHU	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	2,00	R\$ 266,75	R\$ 335,89	R\$ 671,78
26.002	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	2,00	R\$ 5,35	R\$ 6,74	R\$ 13,48
26.003	CDHU	50.10.220	Suporte para extintor de piso em aço inoxidável	UN	2,00	R\$ 295,26	R\$ 371,79	R\$ 743,58
26.004	CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	2,00	R\$ 226,75	R\$ 285,52	R\$ 571,04
26.005	SIURB (E)	10-008-095	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	2,00	R\$ 22,41	R\$ 28,22	R\$ 56,44
26.006	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	2,00	R\$ 19,78	R\$ 24,91	R\$ 49,82
26.007	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	4,00	R\$ 25,67	R\$ 32,32	R\$ 129,28
26.008	SIURB (E)	20-005-036	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 3.982,11	R\$ 5.014,27	R\$ 5.014,27
27 PISO EXTERNO, FECHAMENTO, PORTÕES E BRISE					SUBTOTAL			R\$ 67.546,91
PISO								
27.001	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	37,10	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 41,18
27.002	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	3,71	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 761,14
27.003	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	37,10	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 429,25
27.004	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	37,10	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 137,27
27.005	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	37,10	R\$ 81,69	R\$ 102,86	R\$ 3.816,11
FECHAMENTO E PORTÕES								
27.006	CDHU	34.05.360	Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado	M2	6,35	R\$ 199,53	R\$ 251,25	R\$ 1.595,44
27.007	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	14,80	R\$ 1.525,18	R\$ 1.920,51	R\$ 28.423,55
BRISE								
27.008	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	45,00	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 599,40
27.009	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	45,00	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 298,80
27.010	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	240,00	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$ 9.376,80
27.011	CDHU	24.20.310	Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, espessura 1/4" - inclusive soldagem	M2	15,12	R\$ 999,61	R\$ 1.258,71	R\$ 19.031,70
27.012	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	30,24	R\$ 48,79	R\$ 61,44	R\$ 1.857,95
27.013	FDE	16.43.016	FURO EM CONCRETO COM D=3/4"	M	1,20	R\$ 112,87	R\$ 142,13	R\$ 170,56
27.014	FDE	16.45.001	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4"	UN	24,00	R\$ 33,35	R\$ 41,99	R\$ 1.007,76
D EDIFÍCIOS - QUIOSQUE COM SANITÁRIOS (1X) - SÉRIE 200								
28 ESTACAS					SUBTOTAL			R\$ 31.848,11
28.001	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	118,31	R\$ 17,38	R\$ 21,88	R\$ 2.588,62
28.002	FDE	02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	1,00	R\$ 2.437,67	R\$ 3.069,51	R\$ 3.069,51
28.003	FDE	02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	192,00	R\$ 64,87	R\$ 81,68	R\$ 15.882,56
28.004	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	13,44	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 2.917,29
28.005	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	556,30	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 6.909,25
28.006	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	24,00	R\$ 22,53	R\$ 28,37	R\$ 680,88
29 ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO					SUBTOTAL			R\$ 29.132,84
29.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	73,06	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 1.585,40
29.002	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	52,53	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 482,75
29.003	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bola-fora com compactação sem controle	M3	21,67	R\$ 5,78	R\$ 7,28	R\$ 157,76
29.004	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	64,13	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 302,05
29.005	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,20	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 1.189,52
29.006	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	30,24	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 3.623,05
29.007	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	353,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 4.384,26
29.008	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	6,48	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$ 4.838,81
29.009	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	11,16	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 2.422,39
29.010	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	9,37	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 2.573,75
29.011	CDHU	08.05.220	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kn/m e transversal de 27kn/m	M2	46,85	R\$ 32,73	R\$ 41,21	R\$ 1.930,69
29.012	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	46,85	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$ 119,00
29.013	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	103,07	R\$ 10,08	R\$ 12,69	R\$ 1.307,96
29.014	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	4,68	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 2.588,41
29.015	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	216,70	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 537,42
29.016	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	28,17	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 1.089,62
30 ESTRUTURA					SUBTOTAL			R\$ 92.990,73
CONCRETO								
30.001	CDHU	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	154,56	R\$ 15,56	R\$ 19,59	R\$ 3.027,83
30.002	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,85	R\$ 68,24	R\$ 85,93	R\$ 1.533,85

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
30.003	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	195,57	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 23.431,24
30.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.123,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 13.947,66
30.005	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	17,90	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 9.900,13
30.006	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	17,90	R\$ 119,07	R\$ 149,93	R\$ 2.683,75
30.007	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	13,50	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 179,82
30.008	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	13,50	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 89,64
MADEIRA								
30.009	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,98	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 6.951,88
30.010	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	18,08	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 356,36
30.011	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	18,08	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 504,07
30.012	FDE	15.02.040	VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	18,08	R\$ 85,12	R\$ 107,18	R\$ 1.937,81
METÁLICA - TELHADO								
30.013	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	590,15	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$ 23.057,16
30.014	FDE	16.48.035	PINTURA INTUMESCENTE P/ REVESTIMENTO CONTRA FOGO EM ESTR METALICA	M2	23,60	R\$ 132,57	R\$ 166,93	R\$ 3.939,55
30.015	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	23,60	R\$ 48,79	R\$ 61,44	R\$ 1.449,98
31	COBERTURA						SUBTOTAL	R\$ 54.867,90
31.001	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	31,50	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 419,58
31.002	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	15,75	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 104,58
31.003	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	54,43	R\$ 111,30	R\$ 140,15	R\$ 7.628,36
31.004	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	10,55	R\$ 232,05	R\$ 292,20	R\$ 3.082,71
31.005	SIURB (E)	15-003-004	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOs E RINCÕES METÁLICOS	M	64,98	R\$ 10,78	R\$ 13,57	R\$ 881,78
31.006	CDHU	49.06.080	Grelha hemisférica em ferro fundido de 6"	UN	2,00	R\$ 35,21	R\$ 44,34	R\$ 88,68
31.007	CDHU	27.02.011	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm	M2	53,96	R\$ 481,72	R\$ 606,58	R\$ 32.731,06
31.008	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	M2	53,65	R\$ 147,01	R\$ 185,11	R\$ 9.931,15
32	ALVENARIA						SUBTOTAL	R\$ 43.852,73
32.001	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	11,25	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 149,85
32.002	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	11,25	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 74,70
32.003	SINAPI	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	186,55	R\$ 106,26	R\$ 133,80	R\$ 24.960,39
32.004	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,38	R\$ 73,80	R\$ 92,93	R\$ 778,75
32.005	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	25,00	R\$ 70,27	R\$ 88,48	R\$ 2.212,00
32.006	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	5,00	R\$ 48,00	R\$ 60,44	R\$ 302,20
32.007	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	352,23	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 3.170,07
32.008	SINAPI	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	352,23	R\$ 27,52	R\$ 34,65	R\$ 12.204,77
33	IMPERMEABILIZAÇÃO						SUBTOTAL	R\$ 28.854,85
PISO								
33.001	SINAPI	87748	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	64,70	R\$ 116,83	R\$ 147,11	R\$ 9.518,02
33.002	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	22,63	R\$ 128,17	R\$ 161,39	R\$ 3.652,26
33.003	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	22,63	R\$ 40,02	R\$ 50,39	R\$ 1.140,33
33.004	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	27,92	R\$ 54,16	R\$ 68,20	R\$ 1.904,14
PAREDE								
33.005	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	93,12	R\$ 54,16	R\$ 68,20	R\$ 6.350,78
33.006	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	93,12	R\$ 53,64	R\$ 67,54	R\$ 6.289,32
34	ACABAMENTO EM PISO INTERNO						SUBTOTAL	R\$ 11.527,29
34.001	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	46,85	R\$ 34,49	R\$ 43,43	R\$ 2.034,70
34.002	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	26,00	R\$ 0,47	R\$ 0,59	R\$ 15,34
34.003	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	26,00	R\$ 53,83	R\$ 67,78	R\$ 1.762,28
34.004	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	27,92	R\$ 104,87	R\$ 132,05	R\$ 3.686,84
34.005	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	6,65	R\$ 174,84	R\$ 220,16	R\$ 1.464,06
34.006	FDE	13.02.041	PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM	M2	18,93	R\$ 107,57	R\$ 135,45	R\$ 2.564,07
35	ACABAMENTO EM PAREDE INTERNO						SUBTOTAL	R\$ 12.807,56
35.001	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	128,00	R\$ 13,73	R\$ 17,29	R\$ 2.213,12

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
35.002	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	128,00	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 2.351,36
35.003	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	3,30	R\$ 174,84	R\$ 220,16	R\$ 726,53
35.004	SIURB (E)	07-080-001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	35,70	R\$ 13,98	R\$ 17,60	R\$ 628,32
35.005	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	94,84	R\$ 57,68	R\$ 72,63	R\$ 6.888,23
36	ACABAMENTO EM PAREDE FACHADA				SUBTOTAL			R\$ 23.469,98
36.001	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	157,30	R\$ 54,16	R\$ 68,20	R\$ 10.727,86
36.002	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	65,80	R\$ 76,65	R\$ 96,52	R\$ 6.351,02
36.003	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	157,30	R\$ 17,68	R\$ 22,26	R\$ 3.501,50
36.004	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	157,30	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 2.889,60
37	TETO				SUBTOTAL			R\$ 10.398,66
37.001	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	9,00	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 119,88
37.002	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	4,50	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 29,88
37.003	CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo	M2	46,85	R\$ 152,67	R\$ 192,24	R\$ 9.006,44
37.004	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	46,85	R\$ 6,07	R\$ 7,64	R\$ 357,93
37.005	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	46,85	R\$ 14,99	R\$ 18,88	R\$ 884,53
38	PORTAS				SUBTOTAL			R\$ 32.344,32
38.001	CDHU	25.02.300	Porta de abrir em alumínio com pintura eletroestática, sob medida - cor branca	M2	13,23	R\$ 1.520,14	R\$ 1.914,16	R\$ 25.324,34
38.002	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	3,60	R\$ 524,18	R\$ 660,05	R\$ 2.376,18
38.003	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	1,00	R\$ 162,43	R\$ 204,53	R\$ 204,53
38.004	CDHU	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	M2	7,26	R\$ 339,22	R\$ 427,15	R\$ 3.101,11
38.005	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	21,78	R\$ 48,79	R\$ 61,44	R\$ 1.338,16
39	JANELAS E CAIXILHOS				SUBTOTAL			R\$ 2.774,36
39.001	CDHU	25.01.490	Caixilho em alumínio com pintura eletroestática, maxím-ar, sob medida - branco	M2	1,92	R\$ 909,97	R\$ 1.145,83	R\$ 2.199,99
39.002	CDHU	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	1,82	R\$ 250,63	R\$ 315,59	R\$ 574,37
40	LOUÇAS E METAIS				SUBTOTAL			R\$ 57.447,43
40.001	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 530,53	R\$ 668,04	R\$ 5.344,32
40.002	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 251,21	R\$ 316,32	R\$ 632,64
40.003	CDHU	44.03.360	Ducha higiênica cromada	UN	2,00	R\$ 569,57	R\$ 717,20	R\$ 1.434,40
40.004	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	1,95	R\$ 1.027,39	R\$ 1.293,69	R\$ 2.522,70
40.005	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	6,00	R\$ 140,84	R\$ 177,35	R\$ 1.064,10
40.006	FDE	08.84.060	TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20	M2	3,63	R\$ 1.480,45	R\$ 1.864,18	R\$ 6.766,97
40.007	FDE	08.84.054	CUBA SIMPLES ACO INOX(304) - CHAPA 22 560X330X140MM - SEM PERTENCES	UN	3,00	R\$ 311,33	R\$ 392,03	R\$ 1.176,09
40.008	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 117,02	R\$ 147,35	R\$ 442,05
40.009	CDHU	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	2,00	R\$ 773,05	R\$ 973,42	R\$ 1.946,84
40.010	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	6,00	R\$ 151,68	R\$ 191,00	R\$ 1.146,00
40.011	CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	UN	7,00	R\$ 57,17	R\$ 71,99	R\$ 503,93
40.012	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	3,60	R\$ 585,63	R\$ 737,43	R\$ 2.654,75
40.013	CDHU	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	8,00	R\$ 31,56	R\$ 39,74	R\$ 317,92
40.014	CDHU	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	6,00	R\$ 67,42	R\$ 84,90	R\$ 509,40
40.015	CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	6,00	R\$ 253,08	R\$ 318,68	R\$ 1.912,08
40.016	CDHU	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	8,00	R\$ 75,53	R\$ 95,11	R\$ 760,88
40.017	CDHU	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	2,00	R\$ 180,51	R\$ 227,30	R\$ 454,60
40.018	SIURB (E)	17-005-020	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00	R\$ 181,60	R\$ 228,67	R\$ 457,34
40.019	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 307,58	R\$ 387,30	R\$ 774,60
40.020	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 326,58	R\$ 411,23	R\$ 822,46
40.021	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 339,22	R\$ 427,15	R\$ 1.708,60
40.022	FDE	04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	15,87	R\$ 249,99	R\$ 314,79	R\$ 4.995,72
40.023	FDE	05.01.032	PM-84 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=82CM-COMPLETA	UN	6,00	R\$ 1.414,72	R\$ 1.781,42	R\$ 10.688,52
40.024	CDHU	49.06.196	Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm	UN	7,00	R\$ 25,49	R\$ 32,10	R\$ 224,70
40.025	CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	3,61	R\$ 1.800,78	R\$ 2.267,54	R\$ 8.185,82
41	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				SUBTOTAL			R\$ 17.167,27
41.001	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 75,18	R\$ 94,67	R\$ 94,67
41.002	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 47,99	R\$ 60,43	R\$ 302,15
41.003	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 113,33	R\$ 142,71	R\$ 142,71

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
41.004	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	R\$ 23,06	R\$ 29,04	R\$ 145,20
41.005	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 8,19	R\$ 10,31	R\$ 113,41
41.006	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	47,00	R\$ 31,23	R\$ 39,32	R\$ 1.848,04
41.007	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	R\$ 75,18	R\$ 94,67	R\$ 852,03
41.008	SINAPI	95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 116,08	R\$ 146,17	R\$ 730,85
41.009	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	8,00	R\$ 176,15	R\$ 221,81	R\$ 1.774,48
41.010	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 12,11	R\$ 15,25	R\$ 213,50
41.011	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	R\$ 40,13	R\$ 50,53	R\$ 252,65
41.012	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 8,19	R\$ 10,31	R\$ 185,58
41.013	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	R\$ 12,52	R\$ 15,77	R\$ 157,70
41.014	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	46,00	R\$ 31,23	R\$ 39,32	R\$ 1.808,72
41.015	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	4,00	R\$ 37,94	R\$ 47,77	R\$ 191,08
41.016	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	42,00	R\$ 50,31	R\$ 63,35	R\$ 2.660,70
41.017	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 15,60	R\$ 19,64	R\$ 491,00
41.018	FDE	08.14.103	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	UN	5,00	R\$ 656,28	R\$ 826,39	R\$ 4.131,95
41.019	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 64,78	R\$ 81,57	R\$ 407,85
41.020	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	R\$ 40,13	R\$ 50,53	R\$ 505,30
41.021	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	R\$ 12,52	R\$ 15,77	R\$ 157,70
42 INSTALAÇÕES DE ESGOTO					SUBTOTAL			R\$ 53.329,06
42.001	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 84,80	R\$ 106,78	R\$ 213,56
42.002	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 102,76	R\$ 129,40	R\$ 258,80
42.003	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	8,00	R\$ 176,15	R\$ 221,81	R\$ 1.774,48
42.004	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 12,11	R\$ 15,25	R\$ 122,00
42.005	FDE	16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	3,00	R\$ 1.765,49	R\$ 2.223,11	R\$ 6.669,33
42.006	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 314,47	R\$ 395,98	R\$ 3.167,84
42.007	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	68,00	R\$ 109,98	R\$ 138,49	R\$ 9.417,32
42.008	CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	4,00	R\$ 157,66	R\$ 198,53	R\$ 794,12
42.009	CDHU	46.03.080	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	M	14,00	R\$ 45,00	R\$ 56,66	R\$ 793,24
42.010	CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	43,00	R\$ 52,89	R\$ 66,60	R\$ 2.863,80
42.011	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	33,00	R\$ 71,96	R\$ 90,61	R\$ 2.990,13
42.012	SINAPI	00-098-054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 5.709,43	R\$ 7.189,31	R\$ 7.189,31
42.013	SINAPI	98060	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 6.124,08	R\$ 7.711,44	R\$ 7.711,44
42.014	SINAPI	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 6.627,18	R\$ 8.344,95	R\$ 8.344,95
42.015	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	UN	3,00	R\$ 176,15	R\$ 221,81	R\$ 665,43
42.016	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 102,76	R\$ 129,40	R\$ 258,80
42.017	FDE	08.10.056	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	1,00	R\$ 16,83	R\$ 21,19	R\$ 21,19
42.018	FDE	08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	2,00	R\$ 29,11	R\$ 36,66	R\$ 73,32
43 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					SUBTOTAL			R\$ 12.947,38
43.001	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 306,85	R\$ 386,39	R\$ 2.318,34
43.002	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	21,00	R\$ 36,70	R\$ 46,21	R\$ 970,41
43.003	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	38,00	R\$ 75,55	R\$ 95,13	R\$ 3.614,94
43.004	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	1,00	R\$ 1.196,76	R\$ 1.506,96	R\$ 1.506,96
43.005	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 195,97	R\$ 246,77	R\$ 1.233,85
43.006	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	11,00	R\$ 232,05	R\$ 292,20	R\$ 3.214,20
43.007	CDHU	49.06.080	Grelha hemisférica em ferro fundido de 6"	UN	2,00	R\$ 35,21	R\$ 44,34	R\$ 88,68

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
44 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					SUBTOTAL			R\$ 93.009,73
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO								
44.001	SIURB (E)	09-005-017	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 1.996,86	R\$ 2.514,45	R\$ 2.514,45
44.002	SIURB (E)	09-005-012	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	3,00	R\$ 858,84	R\$ 1.081,45	R\$ 3.244,35
44.003	SIURB (E)	09-006-078	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	2,00	R\$ 377,45	R\$ 475,29	R\$ 950,58
DISJUNTORES								
44.004	SIURB (E)	09-008-080	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	13,00	R\$ 852,33	R\$ 1.073,25	R\$ 13.952,25
44.005	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 731,06
44.006	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 265,84
44.007	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	R\$ 55,06	R\$ 69,33	R\$ 554,64
44.008	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 100,31	R\$ 126,31	R\$ 126,31
44.009	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 11,54	R\$ 14,53	R\$ 29,06
44.010	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	13,00	R\$ 70,68	R\$ 89,00	R\$ 1.157,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
44.011	CDHU	38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	M	20,00	R\$ 11,32	R\$ 14,25	R\$ 285,00
44.012	CDHU	38.06.040	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4" com acessórios	M	45,00	R\$ 52,40	R\$ 65,98	R\$ 2.969,10
44.013	CDHU	38.06.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1" com acessórios	M	6,00	R\$ 64,84	R\$ 81,65	R\$ 489,90
44.014	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	48,00	R\$ 17,41	R\$ 21,92	R\$ 1.052,16
44.015	CDHU	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	39,00	R\$ 19,67	R\$ 24,77	R\$ 966,03
44.016	CDHU	38.07.300	Perfildado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	34,00	R\$ 44,91	R\$ 56,55	R\$ 1.922,70
44.017	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	195,00	R\$ 20,41	R\$ 25,70	R\$ 5.011,50
CABOS E FIOS (CONDUTORES)								
44.018	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	348,00	R\$ 3,50	R\$ 4,41	R\$ 1.534,68
44.019	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	355,00	R\$ 4,75	R\$ 5,98	R\$ 2.122,90
44.020	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	147,00	R\$ 6,62	R\$ 8,34	R\$ 1.225,98
44.021	CDHU	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	110,00	R\$ 35,71	R\$ 44,97	R\$ 4.946,70
44.022	CDHU	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	440,00	R\$ 68,69	R\$ 86,49	R\$ 38.055,60
CAIXAS, ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS								
44.023	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 267,39	R\$ 336,70	R\$ 336,70
44.024	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	35,00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 709,45
44.025	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	UN	17,00	R\$ 19,89	R\$ 25,05	R\$ 425,85
44.026	CDHU	40.20.120	Placa de 4" x 2"	UN	2,00	R\$ 5,90	R\$ 7,43	R\$ 14,86
44.027	CDHU	40.06.040	Condutete metálico de 3/4"	CJ	16,00	R\$ 40,07	R\$ 50,46	R\$ 807,36
44.028	CDHU	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	7,00	R\$ 64,88	R\$ 81,70	R\$ 571,90
44.029	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2,00	R\$ 30,86	R\$ 38,86	R\$ 77,72
44.030	CDHU	41.11.115	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso	UN	6,00	R\$ 139,47	R\$ 175,62	R\$ 1.053,72
44.031	CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UN	14,00	R\$ 172,70	R\$ 217,46	R\$ 3.044,44
44.032	CDHU	41.14.792	Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para lâmpadas de 2 x 28 W/32 W/54 W	UN	3,00	R\$ 146,47	R\$ 184,44	R\$ 553,32
44.033	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	12,00	R\$ 19,46	R\$ 24,50	R\$ 294,00
44.034	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	6,00	R\$ 24,28	R\$ 30,57	R\$ 183,42
44.035	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	24,00	R\$ 27,44	R\$ 34,55	R\$ 829,20
45 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					SUBTOTAL			R\$ 15.599,85
45.001	CDHU	42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	79,00	R\$ 32,36	R\$ 40,75	R\$ 3.219,25
45.002	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	54,00	R\$ 58,38	R\$ 73,51	R\$ 3.969,54
45.003	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 30,91	R\$ 38,92	R\$ 389,20
45.004	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	4,00	R\$ 30,25	R\$ 38,09	R\$ 152,36
45.005	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	4,00	R\$ 202,95	R\$ 255,55	R\$ 1.022,20
45.006	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	4,00	R\$ 8,74	R\$ 11,01	R\$ 44,04
45.007	CDHU	42.05.590	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²	UN	4,00	R\$ 22,26	R\$ 28,03	R\$ 112,12
45.008	CDHU	42.20.160	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²	UN	4,00	R\$ 44,89	R\$ 56,53	R\$ 226,12
45.009	CDHU	42.05.120	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos	UN	4,00	R\$ 29,76	R\$ 37,47	R\$ 149,88
45.010	CDHU	42.05.100	Caixa de inspeção suspensa	UN	4,00	R\$ 69,90	R\$ 88,02	R\$ 352,08
45.011	CDHU	42.05.380	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	UN	4,00	R\$ 338,38	R\$ 426,09	R\$ 1.704,36
45.012	CDHU	38.05.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1" - com acessórios	M	12,00	R\$ 59,74	R\$ 75,22	R\$ 902,64
45.013	FDE	09.13.035	RELATORIO DE INSPECAO E MEDIÇÃO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419	UN	1,00	R\$ 2.665,23	R\$ 3.356,06	R\$ 3.356,06
46 DADOS E CFTV					SUBTOTAL			R\$ 8.443,38
46.001	CDHU	70.05.002	Botoeira sonora para deficientes visuais	UN	2,00	R\$ 3.248,23	R\$ 4.090,17	R\$ 8.180,34
46.002	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	12,00	R\$ 17,41	R\$ 21,92	R\$ 263,04
47 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO					SUBTOTAL			R\$ 7.477,98
47.001	CDHU	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	2,00	R\$ 266,75	R\$ 335,89	R\$ 671,78
47.002	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	2,00	R\$ 5,35	R\$ 6,74	R\$ 13,48
47.003	CDHU	50.10.220	Suporte para extintor de piso em aço inoxidável	UN	2,00	R\$ 295,26	R\$ 371,79	R\$ 743,58
47.004	CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	3,00	R\$ 226,75	R\$ 285,52	R\$ 856,56
47.005	SIURB (E)	10-008-095	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	2,00	R\$ 22,41	R\$ 28,22	R\$ 56,44

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
47.006	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	1,00	R\$ 19,78	R\$ 24,91	R\$ 24,91
47.007	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	3,00	R\$ 25,67	R\$ 32,32	R\$ 96,96
47.008	SIURB (E)	20-005-036	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	R\$ 3.982,11	R\$ 5.014,27	R\$ 5.014,27
48 PISO EXTERNO					SUBTOTAL			R\$ 7.495,69
48.001	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	53,64	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 59,54
48.002	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,36	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 1.099,66
48.003	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	53,64	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 620,61
48.004	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	53,64	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 198,47
48.005	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	53,64	R\$ 81,69	R\$ 102,86	R\$ 5.517,41
49 BEBEDOURO PCD / COLETIVO					SUBTOTAL			R\$ 27.375,00
49.001	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	3,25	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 209,14
49.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	6,50	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 30,62
49.003	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,49	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 485,72
49.004	SIURB (E)	02-003-001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	1,20	R\$ 84,19	R\$ 106,01	R\$ 127,21
49.005	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	68,68	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 853,01
49.006	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	1,18	R\$ 489,05	R\$ 615,81	R\$ 726,66
49.007	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,18	R\$ 86,19	R\$ 108,53	R\$ 128,07
49.008	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,25	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 178,43
49.009	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,00	R\$ 73,80	R\$ 92,93	R\$ 2.416,18
49.010	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	1,50	R\$ 781,34	R\$ 983,86	R\$ 1.475,79
49.011	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	26,00	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 234,00
49.012	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	26,00	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 436,02
49.013	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	26,00	R\$ 252,64	R\$ 318,12	R\$ 8.271,12
49.014	CDHU	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	10,00	R\$ 667,89	R\$ 841,01	R\$ 8.410,10
49.015	FDE	05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	3,75	R\$ 392,14	R\$ 493,78	R\$ 1.851,68
49.016	FDE	09.80.051	MAO FRANCESA DE 700 MM	UN	15,00	R\$ 81,60	R\$ 102,75	R\$ 1.541,25
E ARQUIBANCADA E QUADRAS - SÉRIE 100					SUBTOTAL			R\$ 54.049,34
50.001	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	74,40	R\$ 17,38	R\$ 21,88	R\$ 1.627,87
50.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	14,88	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 322,90
50.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,00	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 284,89
50.004	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bola-fora com compactação sem controle	M3	14,88	R\$ 5,78	R\$ 7,28	R\$ 108,33
50.005	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	74,40	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 350,42
50.006	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	74,40	R\$ 137,14	R\$ 172,69	R\$ 12.848,14
50.007	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,44	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 1.614,93
50.008	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	12,40	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 1.485,64
50.009	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	297,60	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 3.696,19
50.010	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	4,96	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$ 3.703,78
50.011	SINAPI	00-103-362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	86,80	R\$ 106,26	R\$ 133,80	R\$ 11.613,84
50.012	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	86,80	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 781,20
50.013	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	86,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 1.455,64
50.014	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	136,40	R\$ 75,91	R\$ 95,59	R\$ 13.038,48
50.015	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminho para distâncias superiores ao 20º km	M3XKM	148,80	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 369,02
50.016	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	19,34	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 748,07
51 QUADRA DE AREIA					SUBTOTAL			R\$ 357.938,13
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
51.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	72,00	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 60,48
51.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	162,80	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 3.532,76
51.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	308,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 1.450,68
51.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	149,30	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 1.372,07
FUNDAÇÃO EM SAPATA CORRIDA								
51.005	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	2,16	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 2.141,14
51.006	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	79,20	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 9.488,95
51.007	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	793,80	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 9.859,00
51.008	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	11,34	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$ 8.467,92
51.009	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	11,34	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 2.461,46
51.010	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	79,20	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 4.348,08
ALVENARIA								
51.011	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	35,40	R\$ 131,15	R\$ 165,14	R\$ 5.845,96

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL				
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
51.012	FDE	02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	4,04	R\$ 582,34	R\$ 733,28	R\$ 2.962,45	
51.013	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	282,80	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 3.512,38	
51.014	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	70,80	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 637,20	
51.015	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	70,80	R\$ 54,16	R\$ 68,20	R\$ 4.828,56	
51.016	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	70,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 1.187,32	
51.017	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	70,80	R\$ 13,73	R\$ 17,29	R\$ 1.224,13	
51.018	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	70,80	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 1.300,60	
ALAMBRADO E PORTÃO									
51.019	CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	M2	314,58	R\$ 238,03	R\$ 299,73	R\$ 94.289,06	
51.020	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	2,82	R\$ 1.042,95	R\$ 1.313,28	R\$ 3.703,45	
CAIXA DE AREIA									
51.021	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	30,80	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 8.460,14	
51.022	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	369,60	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 9.594,82	
51.023	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	92,40	R\$ 267,60	R\$ 336,96	R\$ 31.135,10	
DRENAGEM PLUVIAL									
51.024	CDHU	46.13.020	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive conexões	M	363,00	R\$ 13,05	R\$ 16,43	R\$ 5.964,09	
51.025	CDHU	08.05.100	Dreno com pedra britada	M3	87,00	R\$ 178,89	R\$ 225,26	R\$ 19.597,62	
51.026	CDHU	08.05.220	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	M2	295,00	R\$ 32,73	R\$ 41,21	R\$ 12.156,95	
51.027	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 306,85	R\$ 386,39	R\$ 1.931,95	
51.028	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 589,61	R\$ 742,44	R\$ 3.712,20	
51.029	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 947,91	R\$ 1.193,61	R\$ 1.193,61	
51.030	SINAPI	98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	2,00	R\$ 1.011,54	R\$ 1.273,73	R\$ 2.547,46	
51.031	SINAPI	97980	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 2.129,49	R\$ 2.681,45	R\$ 5.362,90	
51.032	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 106,10	R\$ 133,60	R\$ 267,20	
51.033	SICRO	2003812	Canaleta de concreto - CAU 02 - seção de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	88,00	R\$ 168,68	R\$ 212,40	R\$ 18.691,20	
51.034	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	22,00	R\$ 1.196,76	R\$ 1.506,96	R\$ 33.153,12	
INSTALAÇÃO REDE ESGOTO									
51.035	FDE	16.05.065	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	65,00	R\$ 114,20	R\$ 143,80	R\$ 9.347,00	
51.036	FDE	16.05.066	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	17,00	R\$ 197,29	R\$ 248,43	R\$ 4.223,31	
51.037	FDE	16.05.067	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	36,00	R\$ 255,26	R\$ 321,42	R\$ 11.571,12	
51.038	FDE	16.05.068	TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO	M	20,00	R\$ 379,34	R\$ 477,66	R\$ 9.553,20	
51.039	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	36,00	R\$ 75,55	R\$ 95,13	R\$ 3.424,68	
EQUIPAMENTO									
51.040	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00	R\$ 1.876,73	R\$ 2.363,18	R\$ 2.363,18	
TRANSPORTE SOLO									
51.041	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	M3XKM	135,00	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 334,80	
51.042	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	17,55	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 678,83	
52	QUADRA DE BASQUETE (1X)							SUBTOTAL	R\$ 99.364,99
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
52.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	65,83	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 55,30	
52.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	57,15	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 1.240,16	
52.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	285,79	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 1.346,07	
52.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	11,12	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 102,19	
PISO EM CONCRETO									
52.005	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	25,57	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 7.023,57	
52.006	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	255,79	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 6.640,31	
52.007	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	5,26	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 630,20	
52.008	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.125,47	R\$ 10,08	R\$ 12,69	R\$ 14.282,21	
52.009	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	20,46	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$ 15.278,10	
52.010	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	20,46	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 4.441,05	
52.011	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	255,79	R\$ 37,15	R\$ 46,78	R\$ 11.965,86	
52.012	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,26	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 288,77	
ACABAMENTO									
52.013	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	12,64	R\$ 11,72	R\$ 14,76	R\$ 186,57	
52.014	CDHU	17.12.302	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm	M2	90,50	R\$ 158,03	R\$ 198,99	R\$ 18.008,60	
52.015	SIURB (E)	1700-30-71	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	90,50	R\$ 50,26	R\$ 63,29	R\$ 5.727,75	
EQUIPAMENTO									
52.016	SIURB (E)	17-003-063	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBALANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	1,00	R\$ 6.903,21	R\$ 8.692,52	R\$ 8.692,52	
TRANSPORTE SOLO									
52.017	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	M3XKM	460,30	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 1.141,54	
52.018	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	59,83	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 2.314,22	
53	CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA							SUBTOTAL	R\$ 556.234,46
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
53.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	120,00	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 100,80	

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
53.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	356,00	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 7.725,20
53.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	800,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 3.768,00
53.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	87,30	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 802,29
FUNDAÇÃO EM SAPATA CORRIDA								
53.005	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	114,80	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 13.754,19
53.006	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.722,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 21.387,24
53.007	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	28,70	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$ 21.431,15
53.008	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	28,70	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 6.229,62
53.009	SINAPI	98567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	114,80	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 6.302,52
BASES E PISO EM GRAMA SINTÉTICA								
53.010	SIURB (I)	06-005-000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	120,00	R\$ 278,25	R\$ 350,37	R\$ 42.044,40
53.011	SIURB (I)	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	800,00	R\$ 7,14	R\$ 8,99	R\$ 7.192,00
53.012	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	800,00	R\$ 128,17	R\$ 161,39	R\$ 129.112,00
53.013	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	120,00	R\$ 267,60	R\$ 336,96	R\$ 40.435,20
53.014	CDHU	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	800,00	R\$ 98,27	R\$ 123,74	R\$ 98.992,00
ALVENARIA - ALAMBRADO								
53.015	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	63,14	R\$ 131,15	R\$ 165,14	R\$ 10.426,94
53.016	FDE	02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	6,65	R\$ 582,34	R\$ 733,28	R\$ 4.876,31
53.017	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	399,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 4.955,58
53.018	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	114,80	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 1.033,20
53.019	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	114,80	R\$ 54,16	R\$ 68,20	R\$ 7.829,36
53.020	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	114,80	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 1.925,20
53.021	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	114,80	R\$ 13,73	R\$ 17,29	R\$ 1.984,89
53.022	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	114,80	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 2.108,88
ALAMBRADO E PORTÃO								
53.023	CDHU	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	M2	276,96	R\$ 238,03	R\$ 299,73	R\$ 83.013,22
53.024	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	5,72	R\$ 1.042,95	R\$ 1.313,28	R\$ 7.511,96
DEMARCAÇÃO E EQUIPAMENTO								
53.025	SIURB (E)	17-003.072	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	228,55	R\$ 8,05	R\$ 10,14	R\$ 2.317,50
53.026	SIURB (E)	17-003-061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	R\$ 3.494,18	R\$ 4.399,87	R\$ 8.799,74
TRANSPORTE SOLO								
53.027	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	M3XKM	2.687,00	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 6.663,76
53.028	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	349,31	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 13.511,31
54	ELÉTRICA E ATERRAMENTO							SUBTOTAL R\$ 223.611,70
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO								
54.001	SIURB (E)	09-005-014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 1.462,17	R\$ 1.841,16	R\$ 1.841,16
54.002	SIURB (E)	09-006-078	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	1,00	R\$ 377,45	R\$ 475,29	R\$ 475,29
DISJUNTORES								
54.003	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 132,92
54.004	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 265,84
54.005	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 88,63	R\$ 111,60	R\$ 111,60
54.006	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 70,68	R\$ 89,00	R\$ 356,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
54.007	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	233,00	R\$ 20,41	R\$ 25,70	R\$ 5.988,10
54.008	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	125,00	R\$ 9,57	R\$ 12,05	R\$ 1.506,25
54.009	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 267,39	R\$ 336,70	R\$ 1.683,50
54.010	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 515,51	R\$ 649,13	R\$ 2.596,52
CABOS E FIOS (CONDUTORES)								
54.011	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	129,00	R\$ 4,75	R\$ 5,98	R\$ 771,42
54.012	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	248,00	R\$ 6,62	R\$ 8,34	R\$ 2.068,32
54.013	CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	313,00	R\$ 12,68	R\$ 15,97	R\$ 4.998,61
54.014	CDHU	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	233,00	R\$ 35,71	R\$ 44,97	R\$ 10.478,01
54.015	CDHU	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	929,00	R\$ 68,69	R\$ 86,49	R\$ 80.349,21
POSTES E ILUMINAÇÃO								
54.016	CDHU	40.06.060	Condutete metálico de 1"	CJ	10,00	R\$ 49,11	R\$ 61,84	R\$ 618,40
54.017	CDHU	41.12.210	Projektor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	50,00	R\$ 984,65	R\$ 1.239,87	R\$ 61.993,50
54.018	CDHU	41.10.070	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias	UN	8,00	R\$ 783,98	R\$ 987,19	R\$ 7.897,52
54.019	CDHU	41.10.330	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	4,00	R\$ 2.600,00	R\$ 3.273,92	R\$ 13.095,68
ATERRAMENTO								
54.020	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	265,00	R\$ 58,38	R\$ 73,51	R\$ 19.480,15
54.021	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	19,00	R\$ 8,74	R\$ 11,01	R\$ 209,19
54.022	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	19,00	R\$ 202,95	R\$ 255,55	R\$ 4.855,45
54.023	CDHU	42.20.320	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²	UN	22,00	R\$ 45,14	R\$ 56,84	R\$ 1.250,48
54.024	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	11,00	R\$ 30,25	R\$ 38,09	R\$ 418,99
54.025	CDHU	42.20.160	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²	UN	3,00	R\$ 44,89	R\$ 56,53	R\$ 169,59

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
ARQUIBANCADA DO ANFITEATRO - SÉRIE 100								
F 55 ARQUIBANCADA DO ANFITEATRO					SUBTOTAL		R\$	121.170,11
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
55.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	183,45	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 154,10
55.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	110,07	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 2.388,52
55.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	119,24	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 561,62
55.004	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	5,96	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 5.907,97
FUNDAÇÃO EM SAPATA CORRIDA								
55.005	FDE	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	249,49	R\$ 95,15	R\$ 119,81	R\$ 29.891,40
55.006	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.320,60	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 16.401,85
55.007	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	22,01	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$ 16.435,53
55.008	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	22,01	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 4.777,49
55.009	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	266,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 14.603,40
55.010	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	82,10	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 754,50
PINTURA PAREDES								
55.011	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	100,89	R\$ 17,68	R\$ 22,26	R\$ 2.245,81
55.012	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	100,89	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 1.853,35
GRAMADO								
55.013	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	207,39	R\$ 4,64	R\$ 5,84	R\$ 1.211,16
55.014	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	207,39	R\$ 19,01	R\$ 23,94	R\$ 4.964,92
BANCOS DE MADEIRA								
55.015	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	1,34	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 9.505,63
55.016	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	113,06	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 2.228,41
55.017	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	113,06	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 3.152,11
55.018	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	113,06	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 4.132,34
G IMPLANTAÇÃO PARQUE - SÉRIE 100								
56 PLAYGROUND - 1 A 6 ANOS					SUBTOTAL		R\$	289.307,95
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
56.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	43,87	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 951,98
56.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	438,73	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 2.066,42
56.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	43,87	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 403,17
CAIXA DE AREIA								
56.004	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,00	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 991,27
56.005	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	28,32	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 3.695,48
56.006	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	441,60	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 5.484,67
56.007	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	7,36	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$ 5.495,93
56.008	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	7,36	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 1.597,56
56.009	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	28,32	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 1.554,77
56.010	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	8,36	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 76,83
56.011	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	M2	14,16	R\$ 131,15	R\$ 165,14	R\$ 2.338,38
56.012	FDE	02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	2,04	R\$ 582,34	R\$ 733,28	R\$ 1.495,89
56.013	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	102,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 1.266,84
56.014	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	28,32	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 254,88
56.015	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	28,32	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 474,93
56.016	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	28,32	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 1.554,77
56.017	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	4,24	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 1.164,64
56.018	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	28,32	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 735,19
56.019	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	7,08	R\$ 267,60	R\$ 336,96	R\$ 2.385,68
56.020	CDHU	46.13.020	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive conexões	M	30,00	R\$ 13,05	R\$ 16,43	R\$ 492,90
56.021	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	28,00	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 726,88
56.022	SICRO	2003856	Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial	m³	8,49	R\$ 177,58	R\$ 223,61	R\$ 1.898,45
BANCO CIRCULAR EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA								
56.023	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 16,80
56.024	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	16,00	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 347,20
56.025	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	16,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 75,36
56.026	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	5,00	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 45,95
56.027	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,40	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 1.387,78
56.028	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	17,72	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 2.312,28
56.029	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	308,40	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 3.830,33
56.030	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,14	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 3.318,33
56.031	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,14	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 1.115,69
56.032	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 1.098,00
56.033	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,63	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 4.469,06
56.034	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	21,12	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 416,28
56.035	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	21,12	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 588,83
56.036	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	21,12	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 771,94
56.037	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	21,12	R\$ 33,78	R\$ 42,54	R\$ 898,44
BANCO RETANGULAR DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA								
56.038	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	24,48	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 20,56
56.039	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,51	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 11,07
56.040	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	7,36	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 34,67
56.041	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,12	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 1,10

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
56.042	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,39	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 386,60
56.043	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	16,96	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 2.213,11
56.044	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	86,40	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 1.073,09
56.045	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,44	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 929,65
56.046	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,44	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 312,57
56.047	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	4,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 219,60
56.048	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,11	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 780,31
56.049	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	12,28	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 242,04
56.050	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	12,28	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 342,37
56.051	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	12,28	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 448,83
56.052	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	15,20	R\$ 33,78	R\$ 42,54	R\$ 646,61
GRAMA ESMERALDA								
56.053	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	19,63	R\$ 4,64	R\$ 5,84	R\$ 114,64
56.054	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	19,63	R\$ 19,01	R\$ 23,94	R\$ 469,94
PISO DO PLAYGROUND								
56.055	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	204,54	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 227,04
56.056	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	30,68	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 6.294,31
56.057	SINAPI	102712	GEOTÊXTEL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	204,54	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 2.366,53
56.058	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	204,54	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 756,80
56.059	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	204,54	R\$ 81,69	R\$ 102,86	R\$ 21.038,98
56.060	CDHU	17.03.060	Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)	M2	204,54	R\$ 58,12	R\$ 73,18	R\$ 14.968,24
56.061	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	144,00	R\$ 11,72	R\$ 14,76	R\$ 2.125,44
MORRINHOS EM CONCRETO								
56.062	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	13,50	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 292,95
56.063	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	45,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 211,95
56.064	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	9,00	R\$ 281,84	R\$ 354,89	R\$ 3.194,01
56.065	SICRO	1516300	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²	112,50	R\$ 42,62	R\$ 53,67	R\$ 6.037,88
56.066	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	4,50	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 41,36
56.067	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	112,50	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 14.680,13
56.068	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.968,40	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 24.447,53
56.069	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	28,12	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 18.153,99
56.070	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	28,12	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 6.103,73
56.071	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	45,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 2.470,50
NINHO DE AVENTURA								
56.072	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	4,60	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 99,82
56.073	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	11,50	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 54,17
56.074	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	5,00	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 652,45
56.075	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	138,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 1.713,96
56.076	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,30	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 1.484,86
56.077	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,30	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 499,24
56.078	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 274,50
56.079	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	1,15	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 10,57
56.080	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	4,60	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 32.631,25
56.081	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	69,00	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 1.359,99
56.082	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	69,00	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 1.923,72
56.083	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	69,00	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 2.521,95
56.084	FDE	03.02.011	ARMAÇÃO TELA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) MALHA QUADRADA 10CM X 10CM DENSIDADE 2,05KG/M2 INCLUSIVE ESPAÇADOR E AMARRAÇÃO	M2	16,00	R\$ 48,72	R\$ 61,35	R\$ 981,60
DOMUS GEODÉSICO METÁLICO								
56.085	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1,42	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 30,81
56.086	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	7,10	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 33,44
56.087	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	2,84	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 370,59
56.088	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	170,40	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 2.116,37
56.089	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,13	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 1.375,11
56.090	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,13	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 462,34
56.091	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,84	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 155,92
56.092	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	1,42	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 13,05
56.093	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	178,50	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$ 6.974,00
56.094	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	178,50	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 1.003,17
CARROSSEL								
56.095	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1,20	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 26,04
56.096	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	4,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 18,84
56.097	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,60	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 208,78
56.098	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	48,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 596,16
56.099	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 516,47
56.100	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,80	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 173,65
56.101	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,60	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 87,84
56.102	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,80	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 7,35
56.103	SIURB (E)	18.014.005	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 4.711,76	R\$ 5.933,05	R\$ 23.732,20
56.104	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	160,00	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 899,20
TUNEL METÁLICO								
56.105	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1,88	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 40,80

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
56.106	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	6,28	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 29,58
56.107	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	2,70	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 352,32
56.108	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	75,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 931,50
56.109	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,25	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 806,99
56.110	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,25	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 271,33
56.111	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	2,70	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 148,23
56.112	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,20	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 1,84
56.113	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	178,50	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$ 6.974,00
56.114	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	80,00	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 449,60
56.115	CDHU	27.03.030	Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm	M2	23,55	R\$ 173,58	R\$ 218,57	R\$ 5.147,32
56.116	FDE	13.80.039	ARMAÇÃO TELA DE POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) MALHA QUADRADA 10CM X 10CM DENSIDADE 2,05KG/M2 INCLUSIVE ESPAÇADOR E AMARRAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO	M2	23,55	R\$ 48,72	R\$ 61,35	R\$ 1.444,79
56.117	SICRO	2408080	Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm	m²	23,55	R\$ 8,17	R\$ 10,29	R\$ 242,33
57 PLAYGROUND - 6 A 12 ANOS								SUBTOTAL R\$ 226.228,10
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
57.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	50,90	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 1.104,53
57.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	509,05	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 2.397,63
57.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	50,90	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 467,77
BANCO CIRCULAR EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA								
57.004	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 16,80
57.005	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	16,00	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 347,20
57.006	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	16,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 75,36
57.007	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	5,00	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 45,95
57.008	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,40	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 1.387,78
57.009	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	17,72	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 2.312,28
57.010	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	25,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 310,50
57.011	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6,43	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 4.151,14
57.012	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	6,43	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 1.395,70
57.013	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 1.098,00
57.014	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,63	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 4.469,06
57.015	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	21,12	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 416,28
57.016	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	21,12	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 588,83
57.017	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	21,12	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 771,94
57.018	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	21,12	R\$ 33,78	R\$ 42,54	R\$ 898,44
GRAMA ESMERALDA								
57.019	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	19,63	R\$ 4,64	R\$ 5,84	R\$ 114,64
57.020	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	19,63	R\$ 19,01	R\$ 23,94	R\$ 469,94
PISO DO PLAYGROUND								
57.021	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	348,17	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$ 386,47
57.022	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	52,22	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 10.713,46
57.023	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	348,17	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 4.028,33
57.024	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	348,17	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 1.288,23
57.025	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	348,17	R\$ 81,69	R\$ 102,86	R\$ 35.812,77
57.026	CDHU	17.03.060	Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)	M2	348,17	R\$ 58,12	R\$ 73,18	R\$ 25.479,08
57.027	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	240,00	R\$ 11,72	R\$ 14,76	R\$ 3.542,40
MESA DE JOGOS								
57.028	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,76	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 16,49
57.029	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,56	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 12,06
57.030	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	0,51	R\$ 281,84	R\$ 354,89	R\$ 180,99
57.031	SICRO	1516300	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²	2,56	R\$ 42,62	R\$ 53,67	R\$ 137,40
57.032	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,25	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 2,30
57.033	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,84	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 501,08
57.034	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	240,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 2.980,80
57.035	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,64	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 413,18
57.036	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,64	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 138,92
57.037	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,92	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 105,41
57.038	SIURB (E)	18.012.002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00	R\$ 1.812,63	R\$ 2.282,46	R\$ 9.129,84
BALANÇO DE PNEU E REDE								
57.039	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2,80	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 60,76
57.040	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	7,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 32,97
57.041	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	5,60	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 730,74
57.042	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	84,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 1.043,28
57.043	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,40	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 903,83
57.044	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,40	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 303,88
57.045	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,60	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 307,44
57.046	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,70	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 6,43
57.047	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	448,80	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$ 17.534,62
57.048	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	448,80	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 2.522,26
PLAY ELEVADO EM MADEIRA - PONTE								
57.049	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,40	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 8,68

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

						CONTRATADO - ORIGINAL			
						VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
57.050	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$	9,42
57.051	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,60	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$	208,78
57.052	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	24,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$	298,08
57.053	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,40	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$	258,24
57.054	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,40	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$	86,82
57.055	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1,60	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$	87,84
57.056	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,20	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$	1,84
57.057	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	3,00	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$	21.281,25
57.058	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	30,00	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$	591,30
57.059	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	30,00	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$	836,40
57.060	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	30,00	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$	1.096,50
57.061	FDE	06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	3,30	R\$ 33,94	R\$ 42,74	R\$	141,04
57.062	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	M	23,50	R\$ 912,54	R\$ 1.149,07	R\$	27.003,15
DOMUS GEODÉSICO METÁLICO									
57.063	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2,14	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$	46,44
57.064	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	14,32	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$	67,45
57.065	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,29	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$	559,80
57.066	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	128,40	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$	1.594,73
57.067	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,14	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$	1.381,56
57.068	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,14	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$	464,51
57.069	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	4,29	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$	235,52
57.070	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	1,43	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$	13,14
57.071	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	357,00	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$	13.947,99
57.072	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	357,00	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$	2.006,34
GIRA-GIRA (CARROSSEL)									
57.073	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,40	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$	8,68
57.074	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$	9,42
57.075	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,80	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$	104,39
57.076	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	24,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$	298,08
57.077	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,40	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$	258,24
57.078	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,40	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$	86,82
57.079	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,80	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$	43,92
57.080	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,20	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$	1,84
57.081	SIURB (E)	18.014.005	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 4.711,76	R\$ 5.933,05	R\$	11.866,10
57.082	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	30,00	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$	168,60
58 PLAYGROUND - + 12 ANOS									
								SUBTOTAL	R\$ 213.416,91
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
58.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	63,17	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$	1.370,79
58.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	631,73	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$	2.975,45
58.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	63,17	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$	580,53
CAIXA DE AREIA									
58.004	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,54	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$	535,29
58.005	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	15,71	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$	2.050,00
58.006	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	125,60	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$	1.559,95
58.007	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	1,57	R\$ 593,02	R\$ 746,73	R\$	1.172,37
58.008	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,57	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$	340,78
58.009	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	15,71	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$	862,48
58.010	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	2,11	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$	19,39
58.011	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	9,81	R\$ 267,60	R\$ 336,96	R\$	3.305,58
BANCO CIRCULAR EM CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA									
58.012	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	20,00	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$	16,80
58.013	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	16,00	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$	347,20
58.014	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	16,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$	75,36
58.015	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	5,00	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$	45,95
58.016	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,40	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$	1.387,78
58.017	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	17,72	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$	2.312,28
58.018	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	308,40	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$	3.830,33
58.019	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,14	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$	3.318,33
58.020	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,14	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$	1.115,69
58.021	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$	1.098,00
58.022	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,63	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$	4.469,06
58.023	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	21,12	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$	416,28
58.024	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	21,12	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$	588,83
58.025	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	21,12	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$	771,94
58.026	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	17,72	R\$ 33,78	R\$ 42,54	R\$	753,81
GRAMA ESMERALDA									
58.027	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	19,63	R\$ 4,64	R\$ 5,84	R\$	114,64
58.028	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	19,63	R\$ 19,01	R\$ 23,94	R\$	469,94
PISO DO PLAYGROUND									
58.029	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	320,48	R\$ 0,88	R\$ 1,11	R\$	355,73
58.030	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	M3	48,07	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$	9.862,04

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARILIA – MARILIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
58.031	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	320,48	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 3.707,95
58.032	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	320,48	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 1.185,78
58.033	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	320,48	R\$ 81,69	R\$ 102,86	R\$ 32.964,57
58.034	CDHU	17.03.060	Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)	M2	320,48	R\$ 58,12	R\$ 73,18	R\$ 23.452,73
58.035	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	192,00	R\$ 11,72	R\$ 14,76	R\$ 2.833,92
MORRINHOS EM CONCRETO								
58.036	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	13,50	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 292,95
58.037	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	45,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 211,95
58.038	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	9,00	R\$ 281,84	R\$ 354,89	R\$ 3.194,01
58.039	SICRO	1516300	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação	m²	112,50	R\$ 42,62	R\$ 53,67	R\$ 6.037,88
58.040	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	4,50	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 41,36
58.041	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	112,50	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 14.680,13
58.042	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.968,40	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 24.447,53
58.043	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	28,12	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 18.153,99
58.044	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	28,12	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 6.103,73
58.045	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	45,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 2.470,50
SOBE-SOBE EM MADEIRA								
58.046	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	6,48	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 140,62
58.047	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	8,10	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 38,15
58.048	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,40	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 835,14
58.049	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	64,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 794,88
58.050	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,28	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 826,36
58.051	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,28	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 277,84
58.052	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,40	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 351,36
58.053	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,32	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 2,94
58.054	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	2,07	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 14.684,06
58.055	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	13,81	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 272,20
58.056	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	13,81	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 385,02
58.057	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	13,81	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 504,76
BALANÇO DE MADEIRA								
58.058	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1,20	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 26,04
58.059	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	4,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 18,84
58.060	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,80	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 104,39
58.061	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	48,00	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 596,16
58.062	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,80	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 516,47
58.063	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,80	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 173,65
58.064	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,80	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 43,92
58.065	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,20	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 1,84
58.066	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	50,00	R\$ 30,26	R\$ 38,10	R\$ 1.905,00
58.067	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	50,00	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 281,00
58.068	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,62	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 4.398,13
58.069	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	4,00	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 78,84
58.070	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	4,00	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 111,52
58.071	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	4,00	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 146,20
59 ÁREA PARA FUTMESA								
							SUBTOTAL	R\$ 27.220,28
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
59.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	14,70	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 318,99
59.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	147,09	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 692,79
59.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	7,35	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 67,55
PISO EM CONCRETO								
59.004	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	14,70	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 3.015,85
59.005	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	147,09	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 1.701,83
59.006	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	147,09	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 544,23
59.007	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	147,09	R\$ 67,85	R\$ 85,44	R\$ 12.567,37
MESAS								
59.008	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,67	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 4.752,81
59.009	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	27,00	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 532,17
59.010	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	27,00	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 752,76
59.011	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	27,00	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 986,85
59.012	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	28,80	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$ 1.125,22
59.013	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	28,80	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 161,86
60 ÁREA TÊNIS DE MESA								
							SUBTOTAL	R\$ 28.052,96
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
60.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	17,73	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 384,74
60.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	177,37	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 835,41
60.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	8,86	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 81,42
PISO EM CONCRETO								
60.004	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	17,73	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 3.637,49

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SIGRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL				
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39	
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	
60.005	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	177,37	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 2.052,17	
60.006	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	177,37	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 656,27	
60.007	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	177,37	R\$ 67,85	R\$ 85,44	R\$ 15.154,49	
MESAS									
60.008	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,42	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 2.979,38	
60.009	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	16,80	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 331,13	
60.010	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	16,80	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 468,38	
60.011	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	16,80	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 614,04	
60.012	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	19,20	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$ 750,14	
60.013	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	19,20	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 107,90	
61	ESPAÇO PET							SUBTOTAL	R\$ 193.357,94
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
61.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	37,28	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 808,98	
61.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	372,86	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 1.756,17	
61.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	18,64	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 171,30	
PISO EM CONCRETO									
61.004	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM". AF_01/2024	M3	9,50	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 1.949,02	
61.005	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	95,00	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 1.099,15	
61.006	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	95,00	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 351,50	
61.007	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	95,00	R\$ 67,85	R\$ 85,44	R\$ 8.116,80	
EQUIPAMENTOS									
61.008	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,50	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 3.546,88	
61.009	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	20,00	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 394,20	
61.010	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	20,00	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 557,60	
61.011	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	20,00	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 731,00	
61.012	CDHU	15.03.131	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	240,00	R\$ 31,03	R\$ 39,07	R\$ 9.376,80	
61.013	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	240,00	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 1.348,80	
GRAMADO									
61.014	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	282,86	R\$ 4,64	R\$ 5,84	R\$ 1.651,90	
61.015	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	282,86	R\$ 19,01	R\$ 23,94	R\$ 6.771,67	
BEBEDOR PCR / COLETIVO									
61.016	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	3,25	R\$ 51,10	R\$ 64,35	R\$ 209,14	
61.017	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	6,50	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 30,62	
61.018	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,49	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 485,72	
61.019	SIURB (E)	02-003-001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	1,20	R\$ 84,19	R\$ 106,01	R\$ 127,21	
61.020	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	68,68	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 853,01	
61.021	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	1,18	R\$ 489,05	R\$ 615,81	R\$ 726,66	
61.022	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,18	R\$ 86,19	R\$ 108,53	R\$ 128,07	
61.023	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,25	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 178,43	
61.024	SINAPI	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,00	R\$ 73,80	R\$ 92,93	R\$ 2.416,18	
61.025	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	1,50	R\$ 781,34	R\$ 983,86	R\$ 1.475,79	
61.026	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	26,00	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 234,00	
61.027	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	26,00	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 436,02	
61.028	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	26,00	R\$ 252,64	R\$ 318,12	R\$ 8.271,12	
61.029	CDHU	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	UN	10,00	R\$ 667,89	R\$ 841,01	R\$ 8.410,10	
61.030	FDE	05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	3,75	R\$ 392,14	R\$ 493,78	R\$ 1.851,68	
61.031	FDE	09.80.051	MAO FRANCESA DE 700 MM	UN	15,00	R\$ 81,60	R\$ 102,75	R\$ 1.541,25	
BANCO RETANGULAR DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA									
61.032	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	36,72	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 30,84	
61.033	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,77	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 16,71	
61.034	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	11,04	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 52,00	
61.035	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,19	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 1,75	
61.036	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,58	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 574,94	
61.037	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	25,44	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 3.319,67	
61.038	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	129,60	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 1.609,63	
61.039	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,16	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 1.394,47	
61.040	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	2,16	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 468,85	
61.041	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 329,40	
61.042	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,17	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 1.205,94	
61.043	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	18,43	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 363,26	
61.044	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	18,43	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 513,83	
61.045	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	18,43	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 673,62	
61.046	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	22,80	R\$ 33,78	R\$ 42,54	R\$ 969,91	
FECHAMENTO COM GRADIL									
61.047	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	75,58	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 63,49	

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
61.048	FDE	16.01.028	FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM)	M	75,58	R\$ 1.134,24	R\$ 1.428,24	R\$ 107.946,38
61.049	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	4,07	R\$ 1.525,18	R\$ 1.920,51	R\$ 7.816,48
62 ESPAÇO COM BANCO SUSPENSO					SUBTOTAL			R\$ 52.606,75
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
62.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	8,80	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 190,96
62.002	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	88,06	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 414,76
62.003	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	4,40	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 40,44
PISO EM CONCRETO								
62.004	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	6,84	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 1.403,29
62.005	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	68,42	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 791,62
62.006	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	68,42	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 253,15
62.007	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	68,42	R\$ 67,85	R\$ 85,44	R\$ 5.845,80
BANCO SUSPENSO								
62.008	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	10,00	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 47,10
62.009	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,70	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 693,89
62.010	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	36,00	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 4.697,64
62.011	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	0,70	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 8,69
62.012	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,10	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 5.229,28
62.013	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	8,10	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 1.758,19
62.014	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	537,35	R\$ 30,26	R\$ 38,10	R\$ 20.473,04
62.015	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	21,49	R\$ 48,79	R\$ 61,44	R\$ 1.320,35
62.016	SIURB (E)	17-045-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	4,50	R\$ 10,58	R\$ 13,32	R\$ 59,94
62.017	SIURB (E)	17-045-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	4,50	R\$ 5,27	R\$ 6,64	R\$ 29,88
62.018	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,40	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 2.837,50
62.019	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	33,00	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 650,43
62.020	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	33,00	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 920,04
62.021	FDE	15.02.040	VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	33,00	R\$ 85,12	R\$ 107,18	R\$ 3.536,94
62.022	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	33,00	R\$ 33,78	R\$ 42,54	R\$ 1.403,82
63 PISTA PUMP TRACK					SUBTOTAL			R\$ 202.671,07
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
63.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	321,28	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 269,88
63.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	97,67	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 2.119,44
63.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	976,74	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 4.600,45
63.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	48,83	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 448,75
BASE DA PISTA								
63.005	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	97,67	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 20.037,98
63.006	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	976,74	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 11.300,88
63.007	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	976,74	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 3.613,94
63.008	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	976,74	R\$ 67,85	R\$ 85,44	R\$ 83.452,67
ACABAMENTO								
63.009	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	976,74	R\$ 6,64	R\$ 8,36	R\$ 8.165,55
63.010	CDHU	54.09.001	Concreto asfáltico modificado por borracha AB8	M3	29,30	R\$ 1.772,72	R\$ 2.232,21	R\$ 65.403,75
63.011	SIURB (E)	17.003.072	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	321,28	R\$ 8,05	R\$ 10,14	R\$ 3.257,78
64 PERGOLADO DE MADEIRA					SUBTOTAL			R\$ 50.817,16
FUNDAÇÃO								
64.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	70,00	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 58,80
64.002	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	12,00	R\$ 90,41	R\$ 113,84	R\$ 1.366,08
64.003	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	12,86	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 279,06
64.004	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2,88	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 13,56
64.005	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	12,02	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 110,46
64.006	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,20	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 198,25
64.007	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	7,68	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 1.002,16
64.008	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	33,60	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 417,31
64.009	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,64	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 413,18
64.010	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,64	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 138,92
64.011	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	9,30	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 510,57
INSERT METÁLICO								
64.012	CDHU	15.03.110	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura	KG	64,00	R\$ 30,26	R\$ 38,10	R\$ 2.438,40
64.013	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	64,00	R\$ 4,46	R\$ 5,62	R\$ 359,68
64.014	CDHU	32.16.020	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal	M2	2,56	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 50,51
PERGOLADO DE MADEIRA MACIÇA								
64.015	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	4,80	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 34.050,00
64.016	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	111,84	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 2.204,37

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SIGRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
64.017	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	111,84	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 3.118,10
64.018	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	111,84	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 4.087,75
65 FONTE INTERATIVA					SUBTOTAL			R\$ 410.359,99
CAIXAS E PISO								
65.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	84,82	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 71,25
65.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	30,27	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 656,86
65.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	214,72	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 1.011,33
65.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	5,16	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 47,42
65.005	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	9,11	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 9.030,47
65.006	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	56,48	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 7.370,08
65.007	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.026,50	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 12.749,13
65.008	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	20,53	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 13.253,96
65.009	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	20,53	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 4.456,24
65.010	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	24,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 1.317,60
ACABAMENTOS PAREDE E PISO								
65.011	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	48,00	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 432,00
65.012	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	48,00	R\$ 828,76	R\$ 1.043,57	R\$ 50.091,36
65.013	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	48,00	R\$ 23,17	R\$ 29,18	R\$ 1.400,64
65.014	CDHU	17.20.040	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm	M	132,00	R\$ 102,83	R\$ 129,48	R\$ 17.091,36
EQUIPAMENTOS								
65.015	COTAÇÃO	COT.1	JATO BICO DE PISO PARA FONTE INTERATIVA COM LED RGB	UN	14,00	R\$ 5.300,00	R\$ 6.673,76	R\$ 93.432,64
65.016	CDHU	43.10.050	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h	UN	2,00	R\$ 11.343,16	R\$ 14.283,31	R\$ 28.566,62
65.017	CDHU	43.12.500	Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h	UN	4,00	R\$ 3.947,25	R\$ 4.970,38	R\$ 19.881,52
HIDROSSANITÁRIOS								
65.018	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	80,00	R\$ 37,94	R\$ 47,77	R\$ 3.821,60
65.019	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	150,00	R\$ 50,31	R\$ 63,35	R\$ 9.502,50
65.020	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	31,00	R\$ 78,00	R\$ 98,22	R\$ 3.044,82
65.021	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	31,00	R\$ 71,96	R\$ 90,61	R\$ 2.808,91
65.022	FDE	08.04.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	4,00	R\$ 134,91	R\$ 169,88	R\$ 679,52
65.023	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	4,00	R\$ 84,98	R\$ 107,01	R\$ 428,04
65.024	CDHU	47.01.210	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2"	UN	4,00	R\$ 276,50	R\$ 348,17	R\$ 1.392,68
65.025	CDHU	47.05.040	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2"	UN	4,00	R\$ 259,00	R\$ 326,13	R\$ 1.304,52
65.026	CDHU	47.05.100	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1"	UN	4,00	R\$ 126,98	R\$ 159,89	R\$ 639,56
65.027	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	20,00	R\$ 1.196,76	R\$ 1.506,96	R\$ 30.139,20
65.028	CDHU	08.05.110	Dreno com areia grossa	M3	4,00	R\$ 188,60	R\$ 237,49	R\$ 949,96
65.029	CDHU	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	M2	4,00	R\$ 23,31	R\$ 29,35	R\$ 117,40
65.030	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 1.418,19	R\$ 1.785,78	R\$ 8.928,90
65.031	FDE	16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	80,00	R\$ 185,92	R\$ 234,11	R\$ 18.728,80
ELÉTRICA E SPDA								
65.032	SIURB (E)	09-005-014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 1.462,17	R\$ 1.841,16	R\$ 1.841,16
65.033	SIURB (E)	09-006-078	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	1,00	R\$ 377,45	R\$ 475,29	R\$ 475,29
65.034	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 598,14
65.035	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 73,77	R\$ 92,89	R\$ 185,78
65.036	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	R\$ 262,02	R\$ 329,94	R\$ 329,94
65.037	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	R\$ 70,68	R\$ 89,00	R\$ 356,00
65.038	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,00	R\$ 20,41	R\$ 25,70	R\$ 2.955,50
65.039	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	R\$ 9,57	R\$ 12,05	R\$ 96,40
65.040	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	4,00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 81,08
65.041	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	2,00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 40,54
65.042	CDHU	40.20.120	Placa de 4' x 2'	UN	2,00	R\$ 5,90	R\$ 7,43	R\$ 14,86
65.043	CDHU	40.20.120	Placa de 4' x 2'	UN	4,00	R\$ 5,90	R\$ 7,43	R\$ 29,72
65.044	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	24,00	R\$ 3,50	R\$ 4,41	R\$ 105,84
65.045	CDHU	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	115,00	R\$ 50,74	R\$ 63,89	R\$ 7.347,35
65.046	CDHU	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	459,00	R\$ 90,93	R\$ 114,50	R\$ 52.555,50
66 BANCO RETANGULAR DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA					SUBTOTAL			R\$ 45.708,97
FUNDAÇÃO								
66.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	146,88	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 123,38
66.002	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	3,09	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 67,05
66.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	44,16	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 207,99
66.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	0,75	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 6,89
66.005	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	2,34	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 2.319,57
66.006	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	101,76	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 13.278,66
66.007	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	521,40	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 6.475,79
66.008	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,69	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 5.610,18
66.009	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	8,69	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 1.886,25
66.010	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	24,00	R\$ 43,60	R\$ 54,90	R\$ 1.317,60

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SIGRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
ACABAMENTO								
66.011	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	0,69	R\$ 5.633,54	R\$ 7.093,75	R\$ 4.894,69
66.012	FDE	15.04.020	LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE	M2	73,72	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 1.453,02
66.013	FDE	15.04.041	VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS	M2	73,72	R\$ 22,14	R\$ 27,88	R\$ 2.055,31
66.014	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	73,72	R\$ 29,03	R\$ 36,55	R\$ 2.694,47
66.015	SIURB (E)	15-001-076	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	78,00	R\$ 33,78	R\$ 42,54	R\$ 3.318,12
67	PAISAGISMO						SUBTOTAL	R\$ 646.721,30
67.001	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	1.667,84	R\$ 42,81	R\$ 53,91	R\$ 89.913,25
67.002	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	14.507,26	R\$ 4,64	R\$ 5,84	R\$ 84.722,40
67.003	CDHU	34.02.400	Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura	M2	12.365,93	R\$ 14,51	R\$ 18,27	R\$ 225.925,54
67.004	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	2.140,58	R\$ 19,01	R\$ 23,94	R\$ 51.245,49
67.005	FDE	16.03.102	FORRAÇÃO BARLIERIA	M2	115,90	R\$ 298,13	R\$ 375,41	R\$ 43.510,02
67.006	FDE	16.03.106	FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO	M2	267,47	R\$ 106,20	R\$ 133,73	R\$ 35.768,76
67.007	FDE	16.03.092	FORRACAO - CLOROFITO	M2	394,70	R\$ 107,29	R\$ 135,10	R\$ 53.323,97
67.008	FDE	16.03.096	FORRACAO - AGAPANTO	M2	68,00	R\$ 83,45	R\$ 105,08	R\$ 7.145,44
67.009	SIURB (E)	18-002-061	ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS)	UN	2,00	R\$ 96,84	R\$ 121,94	R\$ 243,88
67.010	FDE	16.03.075	ARBUSTO COSTELA- DE -ADAO H=0,50 A 0,70 M	UN	6,00	R\$ 81,25	R\$ 102,31	R\$ 613,86
67.011	FDE	16.03.308	ARBUSTO GUAIMBE-DE-BREJO H=0,50 A 0,70M	UN	237,00	R\$ 79,80	R\$ 100,48	R\$ 23.813,76
67.012	FDE	16.03.080	ARBUSTO H=0,50 A 0,70 M - CALIANDRA	UN	68,00	R\$ 49,56	R\$ 62,41	R\$ 4.243,88
67.013	FDE	16.03.501	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	31,00	R\$ 348,49	R\$ 438,82	R\$ 13.603,42
67.014	FDE	16.03.213	ÁRVORE ORNAMENTAL CEDRO-ROSA (CEDRO) H=2,00M	UN	17,00	R\$ 361,65	R\$ 455,39	R\$ 7.741,63
67.015	SIURB (E)	18-002-103	ÁRORÉIA PIMENTEIRA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIA)	UN	36,00	R\$ 75,28	R\$ 94,79	R\$ 3.412,44
67.016	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	7,28	R\$ 162,93	R\$ 205,16	R\$ 1.493,56
68	ESTACIONAMENTO						SUBTOTAL	R\$ 284.939,32
68.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	390,60	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 328,10
68.002	SIURB (I)	05-016-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	390,60	R\$ 38,15	R\$ 48,04	R\$ 18.764,42
68.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.191,06	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 5.609,89
68.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	9,76	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 89,69
68.005	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	238,21	R\$ 141,01	R\$ 177,56	R\$ 42.296,57
68.006	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	1.191,06	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 13.780,56
68.007	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	119,10	R\$ 171,29	R\$ 215,69	R\$ 25.688,68
68.008	SINAPI	105561	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	119,10	R\$ 8,60	R\$ 10,83	R\$ 1.289,85
68.009	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.191,06	R\$ 115,20	R\$ 145,06	R\$ 172.775,16
68.010	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	441,35	R\$ 7,77	R\$ 9,78	R\$ 4.316,40
69	PRAÇA PARA EVENTOS - FOOD TRUCK						SUBTOTAL	R\$ 187.672,07
69.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	310,71	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 261,00
69.002	SIURB (I)	05-016-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	310,71	R\$ 38,15	R\$ 48,04	R\$ 14.926,51
69.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	717,01	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 3.377,12
69.004	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	38,83	R\$ 7,30	R\$ 9,19	R\$ 356,85
69.005	SINAPI	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	143,40	R\$ 141,01	R\$ 177,56	R\$ 25.462,10
69.006	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	717,01	R\$ 9,19	R\$ 11,57	R\$ 8.295,81
69.007	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	71,70	R\$ 171,29	R\$ 215,69	R\$ 15.464,97
69.008	SINAPI	105561	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	71,70	R\$ 8,60	R\$ 10,83	R\$ 776,51
69.009	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	717,01	R\$ 131,53	R\$ 165,62	R\$ 118.751,20
70	ILUMINAÇÃO PARA ÁREA DO ESTACIONAMENTO E FOOD TRUCK						SUBTOTAL	R\$ 262.065,24
70.001	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, lâmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	46,00	R\$ 58,38	R\$ 73,51	R\$ 3.381,46
70.002	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	23,00	R\$ 8,74	R\$ 11,01	R\$ 253,23
70.003	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	23,00	R\$ 202,95	R\$ 255,55	R\$ 5.877,65
70.004	CDHU	42.20.320	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²	UN	23,00	R\$ 45,14	R\$ 56,84	R\$ 1.307,32
70.005	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	28,00	R\$ 267,39	R\$ 336,70	R\$ 9.427,60
70.006	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 515,51	R\$ 649,13	R\$ 3.245,65
70.007	SINAPI	97884	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 1.020,77	R\$ 1.285,35	R\$ 1.285,35
70.008	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	3,00	R\$ 17,41	R\$ 21,92	R\$ 65,76
70.009	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	61,00	R\$ 13,59	R\$ 17,11	R\$ 1.043,71

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
70.010	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	94,00	R\$ 20,41	R\$ 25,70	R\$ 2.415,80
70.011	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	447,00	R\$ 9,57	R\$ 12,05	R\$ 5.386,35
70.012	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,00	R\$ 25,67	R\$ 32,32	R\$ 840,32
70.013	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	8,00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 162,16
70.014	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	1,00	R\$ 19,89	R\$ 25,05	R\$ 25,05
70.015	CDHU	40.20.120	Placa de 4' x 2'	UN	6,00	R\$ 5,90	R\$ 7,43	R\$ 44,58
70.016	CDHU	40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	CJ	1,00	R\$ 64,88	R\$ 81,70	R\$ 81,70
70.017	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	16,00	R\$ 81,98	R\$ 103,23	R\$ 1.651,68
70.018	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	9,00	R\$ 107,72	R\$ 135,64	R\$ 1.220,76
70.019	FDE	09.09.014	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W.	UN	1,00	R\$ 211,16	R\$ 265,89	R\$ 265,89
70.020	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	34,00	R\$ 489,93	R\$ 616,92	R\$ 20.975,28
70.021	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	23,00	R\$ 33,67	R\$ 42,40	R\$ 975,20
70.022	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	21,00	R\$ 1.659,10	R\$ 2.089,14	R\$ 43.871,94
70.023	CDHU	41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	2,00	R\$ 2.241,43	R\$ 2.822,41	R\$ 5.644,82
70.024	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	1,00	R\$ 27,44	R\$ 34,55	R\$ 34,55
70.025	CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	177,00	R\$ 12,68	R\$ 15,97	R\$ 2.826,69
70.026	CDHU	39.21.125	Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	M	24,00	R\$ 133,18	R\$ 167,70	R\$ 4.024,80
70.027	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	455,00	R\$ 17,85	R\$ 22,48	R\$ 10.228,40
70.028	CDHU	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	371,00	R\$ 161,44	R\$ 203,29	R\$ 75.420,59
70.029	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	991,00	R\$ 3,50	R\$ 4,41	R\$ 4.370,31
70.030	CDHU	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	384,00	R\$ 25,30	R\$ 31,86	R\$ 12.234,24
70.031	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	10,00	R\$ 4,75	R\$ 5,98	R\$ 59,80
70.032	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.166,00	R\$ 6,62	R\$ 8,34	R\$ 9.724,44
70.033	CDHU	39.21.130	Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	93,00	R\$ 161,44	R\$ 203,29	R\$ 18.905,97
70.034	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 398,76
70.035	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	22,00	R\$ 70,68	R\$ 89,00	R\$ 1.958,00
70.036	FDE	09.02.111	AE-40 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - MULTI 200 PADRÃO CPFL C-6 -200 A	UN	1,00	R\$ 9.058,38	R\$ 11.406,31	R\$ 11.406,31
70.037	FDE	09.05.068	QUADRO DISTRIBUICAO , DISJ. GERAL 63 A PARA 12 POSIÇÕES DE DISJUNTORES. CAIXA E TAMPA PLASTICO NÃO PROPAGANTE DE CHAMA.	UN	6,00	R\$ 135,42	R\$ 170,52	R\$ 1.023,12
71 CICLOVIA					SUBTOTAL			R\$ 369.090,22
71.001	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1.538,87	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 7.248,08
71.002	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	153,88	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 42.267,76
71.003	CDHU	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	153,88	R\$ 12,84	R\$ 16,17	R\$ 2.488,24
71.004	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	1.538,87	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$ 3.908,73
71.005	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	1.538,87	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 39.949,07
71.006	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	73,86	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 9.637,99
71.007	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	3.385,51	R\$ 10,08	R\$ 12,69	R\$ 42.962,12
71.008	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	169,27	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 2.102,33
71.009	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	92,33	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 51.065,88
71.010	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	92,33	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 20.041,15
71.011	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	52,50	R\$ 11,72	R\$ 14,76	R\$ 774,90
71.012	CDHU	17.03.060	Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)	M2	1.415,76	R\$ 58,12	R\$ 73,18	R\$ 103.605,32
71.013	CDHU	70.02.017	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas	M2	33,40	R\$ 137,32	R\$ 172,91	R\$ 5.775,19
71.014	CDHU	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	153,88	R\$ 88,81	R\$ 111,83	R\$ 17.208,40
71.015	CDHU	70.03.006	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	6,40	R\$ 1.834,07	R\$ 2.309,46	R\$ 14.780,54
71.016	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	20,00	R\$ 73,48	R\$ 92,53	R\$ 1.850,60
71.017	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	88,20	R\$ 30,83	R\$ 38,82	R\$ 3.423,92
72 PISTA DE CAMINHADA - PARQUE					SUBTOTAL			R\$ 322.327,95
72.001	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2.123,14	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 9.999,99
72.002	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	212,31	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 58.317,31
72.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	2.123,14	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 9.999,99
72.004	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	2.123,14	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$ 5.392,78
72.005	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	2.123,14	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 55.116,71
72.006	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	169,85	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 22.163,73
72.007	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	4.670,90	R\$ 10,08	R\$ 12,69	R\$ 59.273,72
72.008	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	233,54	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 2.900,57
72.009	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	127,38	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 70.451,33
72.010	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	127,38	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 27.649,10
72.011	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	72,00	R\$ 11,72	R\$ 14,76	R\$ 1.062,72
73 CALÇADA DA PORTARIA PRINCIPAL					SUBTOTAL			R\$ 121.183,64
73.001	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	705,41	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 3.322,48
73.002	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	70,54	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 19.375,93
73.003	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	705,41	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 3.322,48
73.004	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	705,41	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$ 1.791,74
73.005	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	705,41	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 18.312,44
73.006	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	24,05	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 3.138,28

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
73.007	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	2.378,66	R\$ 10,08	R\$ 12,69	R\$ 30.185,20
73.008	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	118,93	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 1.477,11
73.009	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	49,83	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 27.559,98
73.010	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	49,83	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 10.816,10
73.011	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	127,50	R\$ 11,72	R\$ 14,76	R\$ 1.881,90
74 CALÇADA DA PORTARIA SECUNDÁRIA E ESCADARIA					SUBTOTAL			R\$ 75.131,81
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
74.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	4,12	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 89,40
74.002	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	4,12	R\$ 20,48	R\$ 25,79	R\$ 106,25
74.003	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bola-fora com compactação sem controle	M3	4,12	R\$ 5,78	R\$ 7,28	R\$ 29,99
74.004	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	5,35	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 206,94
74.005	CDHU	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	20,28	R\$ 23,77	R\$ 29,93	R\$ 606,98
74.006	SICRO	4915608	Regularização de taludes e valas com soquete vibratório	m²	30,00	R\$ 3,31	R\$ 4,17	R\$ 125,10
74.007	SICRO	4413985	Regularização manual de taludes de cortes e aterros	m²	30,00	R\$ 27,74	R\$ 34,93	R\$ 1.047,90
74.008	CDHU	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	30,00	R\$ 14,07	R\$ 17,72	R\$ 531,60
REBAIXAMENTO DE GUIA								
74.009	CDHU	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	7,00	R\$ 8,18	R\$ 10,30	R\$ 72,10
74.010	CDHU	54.20.100	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	7,00	R\$ 23,02	R\$ 28,99	R\$ 202,93
CALÇADA DA PORTARIA SECUNDÁRIA								
74.011	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	51,82	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 244,07
74.012	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	5,18	R\$ 218,14	R\$ 274,68	R\$ 1.422,84
74.013	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	51,82	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 244,07
74.014	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	51,82	R\$ 2,02	R\$ 2,54	R\$ 131,62
74.015	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	51,82	R\$ 20,62	R\$ 25,96	R\$ 1.345,25
74.016	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	2,40	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 313,18
74.017	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	114,00	R\$ 10,08	R\$ 12,69	R\$ 1.446,66
74.018	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5,70	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 70,79
74.019	SICRO	1106380	Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	3,10	R\$ 439,23	R\$ 553,08	R\$ 1.714,55
74.020	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	3,10	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 672,89
74.021	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	20,00	R\$ 11,72	R\$ 14,76	R\$ 295,20
ESCADARIA								
74.022	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	19,80	R\$ 3,74	R\$ 4,71	R\$ 93,26
74.023	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	1,38	R\$ 787,22	R\$ 991,27	R\$ 1.367,95
74.024	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	6,36	R\$ 103,63	R\$ 130,49	R\$ 829,92
74.025	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	177,10	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 2.199,58
74.026	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,17	R\$ 512,70	R\$ 645,59	R\$ 2.692,11
74.027	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	4,17	R\$ 172,38	R\$ 217,06	R\$ 905,14
MURO								
74.028	SIURB (E)	17-001-076	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	53,50	R\$ 464,43	R\$ 584,81	R\$ 31.287,34
74.029	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	107,00	R\$ 17,68	R\$ 22,26	R\$ 2.381,82
74.030	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	107,00	R\$ 4,92	R\$ 6,20	R\$ 663,40
74.031	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	107,00	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 1.965,59
74.032	FDE	06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	24,60	R\$ 640,02	R\$ 805,91	R\$ 19.825,39
75 ABRIGO DE LIXO (2X)					SUBTOTAL			R\$ 41.919,48
75.001	FDE	01.10.001	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA	M	26,00	R\$ 28,41	R\$ 35,77	R\$ 930,02
75.002	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	14,56	R\$ 236,07	R\$ 297,26	R\$ 4.328,11
75.003	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,08	R\$ 68,24	R\$ 85,93	R\$ 608,38
75.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	262,44	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 3.259,50
75.005	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	1,28	R\$ 781,34	R\$ 983,86	R\$ 1.259,34
75.006	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	37,76	R\$ 83,00	R\$ 104,51	R\$ 3.946,30
75.007	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	154,10	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 1.386,90
75.008	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	154,10	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 2.584,26
75.009	FDE	13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMA/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	8,00	R\$ 36,16	R\$ 45,53	R\$ 364,24
75.010	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	8,00	R\$ 128,17	R\$ 161,39	R\$ 1.291,12
75.011	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	8,00	R\$ 40,02	R\$ 50,39	R\$ 403,12
75.012	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	5,00	R\$ 34,49	R\$ 43,43	R\$ 217,15
75.013	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	4,26	R\$ 104,87	R\$ 132,05	R\$ 562,53
75.014	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,00	R\$ 124,05	R\$ 156,20	R\$ 624,80
75.015	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	34,84	R\$ 57,68	R\$ 72,63	R\$ 2.530,43
75.016	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4,26	R\$ 6,07	R\$ 7,64	R\$ 32,55
75.017	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,52	R\$ 14,99	R\$ 18,88	R\$ 160,86
75.018	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	20,04	R\$ 17,68	R\$ 22,26	R\$ 446,09

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP
Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |
Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |
BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
75.019	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,08	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 736,27
75.020	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	8,46	R\$ 1.525,18	R\$ 1.920,51	R\$ 16.247,51
SUBTOTAL								R\$ 674.548,90
76 ABRIGO / ENTRADA DE ENERGIA / ILUMINAÇÃO								
ABRIGO DE REDE ÁGUA E ENERGIA								
76.001	FDE	01.10.001	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA	M	5,00	R\$ 28,41	R\$ 35,77	R\$ 178,85
76.002	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,34	R\$ 236,07	R\$ 297,26	R\$ 1.587,37
76.003	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,61	R\$ 68,24	R\$ 85,93	R\$ 310,21
76.004	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	93,84	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 1.165,49
76.005	SIURB (E)	04-001-097	CONCRETO "GROUT"	M3	0,50	R\$ 781,34	R\$ 983,86	R\$ 491,93
76.006	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 14 cm	M2	31,50	R\$ 83,00	R\$ 104,51	R\$ 3.292,07
76.007	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	33,61	R\$ 7,15	R\$ 9,00	R\$ 302,49
76.008	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	33,61	R\$ 13,32	R\$ 16,77	R\$ 563,64
76.009	FDE	13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	3,61	R\$ 36,16	R\$ 45,53	R\$ 164,36
76.010	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	3,61	R\$ 128,17	R\$ 161,39	R\$ 582,62
76.011	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	3,61	R\$ 40,02	R\$ 50,39	R\$ 181,91
76.012	SINAPI	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1,68	R\$ 34,49	R\$ 43,43	R\$ 72,96
76.013	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	33,61	R\$ 17,68	R\$ 22,26	R\$ 748,16
76.014	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	33,61	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 617,42
MOVIMENTO DE TERRA								
76.015	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	28,00	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 607,60
76.016	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,60	R\$ 171,29	R\$ 215,69	R\$ 1.207,86
76.017	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	22,40	R\$ 32,87	R\$ 41,39	R\$ 927,14
76.018	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	29,12	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 72,22
76.019	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	29,12	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 1.126,36
76.020	CDHU	07.10.020	Espalhamento de solo em bola-fora com compactação sem controle	M3	29,12	R\$ 5,78	R\$ 7,28	R\$ 211,99
ENTRADA DE ENERGIA								
76.021	FDE	09.02.111	AE-40 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - MULTI 200 PADRÃO CPFL C-6 -200 A	UN	1,00	R\$ 9.058,38	R\$ 11.406,31	R\$ 11.406,31
ELETRODUTOS E CAIXA CONCRETO								
76.022	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	128,00	R\$ 267,39	R\$ 336,70	R\$ 43.097,60
76.023	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 515,51	R\$ 649,13	R\$ 11.035,21
76.024	SINAPI	97884	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	12,00	R\$ 1.020,77	R\$ 1.285,35	R\$ 15.424,20
76.025	SINAPI	00-097-669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	R\$ 20,41	R\$ 25,70	R\$ 257,00
76.026	SINAPI	00-097-667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2.521,00	R\$ 9,57	R\$ 12,05	R\$ 30.378,05
CABOS								
76.027	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	4.180,00	R\$ 3,50	R\$ 4,41	R\$ 18.433,80
76.028	CDHU	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	769,00	R\$ 4,75	R\$ 5,98	R\$ 4.598,62
76.029	CDHU	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.805,00	R\$ 6,62	R\$ 8,34	R\$ 15.053,70
76.030	CDHU	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	2.810,00	R\$ 12,68	R\$ 15,97	R\$ 44.875,70
76.031	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1.176,00	R\$ 17,85	R\$ 22,48	R\$ 26.436,48
PEÇAS E LUMINÁRIAS								
76.032	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	135,00	R\$ 81,98	R\$ 103,23	R\$ 13.936,05
76.033	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	22,00	R\$ 107,72	R\$ 135,64	R\$ 2.984,08
76.034	SINAPI	00-101-657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	125,00	R\$ 339,99	R\$ 428,12	R\$ 53.515,00
76.035	SINAPI	10-16-59	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	54,00	R\$ 489,93	R\$ 616,92	R\$ 33.313,68
76.036	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	153,00	R\$ 33,67	R\$ 42,40	R\$ 6.487,20
76.037	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	114,00	R\$ 1.166,62	R\$ 1.469,01	R\$ 167.467,14
76.038	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	18,00	R\$ 1.659,10	R\$ 2.089,14	R\$ 37.604,52
76.039	CDHU	41.10.340	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	16,00	R\$ 2.241,43	R\$ 2.822,41	R\$ 45.158,56
SPDA PARA POSTES								
76.040	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm²	M	385,00	R\$ 58,38	R\$ 73,51	R\$ 28.301,35
76.041	CDHU	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	UN	154,00	R\$ 8,74	R\$ 11,01	R\$ 1.695,54
76.042	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	154,00	R\$ 202,95	R\$ 255,55	R\$ 39.354,70
76.043	CDHU	42.20.320	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²	UN	164,00	R\$ 45,14	R\$ 56,84	R\$ 9.321,76
SUBTOTAL								R\$ 20.803,49
77 REDE DE ESGOTO								
77.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	10,00	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 217,00
77.002	CDHU	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	23,90	R\$ 1,97	R\$ 2,48	R\$ 59,27
77.003	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	2,39	R\$ 30,72	R\$ 38,68	R\$ 92,45
77.004	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,61	R\$ 32,87	R\$ 41,39	R\$ 314,98
77.005	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,00	R\$ 171,29	R\$ 215,69	R\$ 431,38
77.006	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	50,00	R\$ 43,77	R\$ 55,12	R\$ 2.756,00
77.007	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	10,00	R\$ 45,25	R\$ 56,98	R\$ 569,80
77.008	CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00	R\$ 348,39	R\$ 438,69	R\$ 438,69

Dados da Obra

Ciente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO

Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP

Base SINAPI - SET.2025 | CDHU - AGO.2025 (199) | SIURB EDIF - JUL.2025 | SIURB INFRA - JUL.2025 | FDE - JUL.2025 | SICRO - JUL.2025 |

Leis Sociais: SINAPI - 92,7% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122% |

BDI 25,92% DESONERADO

VERSÃO	DATA	ELAB.	VER.	APROV.
V00	nov/25	F.P.	D.N.	S.F.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					CONTRATADO - ORIGINAL			
					VALOR GLOBAL			R\$ 10.409.306,39
Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
77.009	FDE	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00	R\$ 714,95	R\$ 900,27	R\$ 900,27
77.010	SIURB (E)	10-080-072	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	1,00	R\$ 196,66	R\$ 247,63	R\$ 247,63
77.011	SICRO	2003678	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	un	3,00	R\$ 2.264,64	R\$ 2.851,63	R\$ 8.554,89
77.012	SICRO	2003714	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	3,00	R\$ 1.646,85	R\$ 2.073,71	R\$ 6.221,13
78 REDE DE DADOS					SUBTOTAL			R\$ 176.747,66
78.001	CDHU	41.10.330	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	6,00	R\$ 2.600,00	R\$ 3.273,92	R\$ 19.643,52
78.002	SINAPI	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	9,00	R\$ 146,78	R\$ 184,83	R\$ 1.663,47
78.003	CDHU	66.08.328	Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas - 5 MP	UN	9,00	R\$ 12.390,05	R\$ 15.801,55	R\$ 140.413,95
78.004	CDHU	37.06.014	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	M2	2,10	R\$ 3.079,69	R\$ 3.877,95	R\$ 8.143,70
78.005	CDHU	69.10.152	Antena WI-FI dual band access point, bandas simultâneas - 1750Mbps	UN	6,00	R\$ 784,75	R\$ 988,16	R\$ 5.928,96
78.006	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 398,76
78.007	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	45,00	R\$ 9,80	R\$ 12,34	R\$ 555,30
79 REDE DE ÁGUA					SUBTOTAL			R\$ 4.449,98
79.001	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	5,40	R\$ 17,23	R\$ 21,70	R\$ 117,18
79.002	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM". AF_01/2024	M3	1,80	R\$ 171,29	R\$ 215,69	R\$ 388,24
79.003	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,40	R\$ 32,87	R\$ 41,39	R\$ 223,51
79.004	CDHU	45.03.100	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1")	UN	1,00	R\$ 678,88	R\$ 854,85	R\$ 854,85
79.005	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	60,00	R\$ 37,94	R\$ 47,77	R\$ 2.866,20
80 FECHAMENTO DE DIVISA					SUBTOTAL			R\$ 880.956,32
80.001	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	583,80	R\$ 0,67	R\$ 0,84	R\$ 490,39
80.002	FDE	16.01.029	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	M	583,80	R\$ 1.167,02	R\$ 1.469,51	R\$ 857.899,94
80.003	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	M2	11,75	R\$ 1.525,18	R\$ 1.920,51	R\$ 22.565,99
81 LIMPEZA EXTERNA					SUBTOTAL			R\$ 1.621,57
81.001	SIURB (I)	10-017-000	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	M2	2.948,31	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 1.621,57
Data: dezembro, 2025					TOTAL FINAL			R\$ 10.409.306,39


ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU / SP A96639-8

Dados da Obra	
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local	RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

[illegible]

Dados da Obra	
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local	RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

[illegible]

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local	RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP

[illegible]

dezembro, 2025

ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU / SP A96639-8

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO POVO
Local RUA SILVIA RIBEIRO DE CARVALHO, S/N – NÚCLEO HABITACIONAL MARÍLIA – MARÍLIA - SP

DETALHAMENTO DO BDI

CLASSIFICAÇÃO DA OBRA (CNAE 2.0)

☒ Construção de Edifícios

☐ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas

☐

☐ Construção de Rodovias e Ferrovias

☐ Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica


Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Descrição:
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

COMPOSIÇÃO (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)						
Item	Descrição	Faixa referencial			Adotado	Critério
		1º quartil	Médio	3º quartil		
AC	Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
S + G	Seguro + Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
R	Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	Valor médio por se tratar de obra em área e/ou prazo em condições normais de execução
DF	Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
L	Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%	Valor médio em atendimento ao Acórdão n. 2.622/2013–PL
I	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) definida pelo Decreto-Lei nº 2.445/88 e 2.449/88
	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) definida pela Lei 9.718/98
	ISS	2,00%	3,00%	5,00%	3,00%	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme Lei Municipal
	CPRB	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta para a opção de desoneração da folha de pagamento, definida pela Lei nº
BDI COM DESONERAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO					25,92%	

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] \times 100$$


ARQº MARLON LIMA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU / SP A96639-8