CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**PROJETO BÁSICO**	**UN.**		**135.168,00**	**463.923,51**
SIURB-SP	1010000	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	21000	0,00	0,90
SIURB-SP	1011000	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	M	2500	0,00	6,55
SIURB-SP	11008000	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	80	0,00	55,09
CDHU	01.21.110	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	M	250	0,00	93,86
SIURB-SP	2003001	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 10KM	UN	1	0,00	486,31
CDHU-I	B.01.000.020112	Coordenador de projetos	H	600	0,00	165,81
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	68,08	72,89
SIURB-SP	3030000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	1200	0,00	130,30
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	44,56	47,48
Composição	**002**	**PROJETO EXECUTIVO**	**UN.**		**135.168,00**	**400.290,00**
CDHU-I	B.01.000.020112	Coordenador de projetos	H	600	0,00	165,81
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	68,08	72,89
SIURB-SP	3030000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	1200	0,00	130,30
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200	44,56	47,48
Composição	**003**	**ADUELA/GALERIA FECHADA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 2,50 X 2,00 M, MÍSULA DE 20X20 CM, ESP. MIN = 15 CM, TB -45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**130,55**	**4.765,51**
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0243	662,68	676,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8305	29,52	31,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2457	33,90	35,87
SIURB-SP	7101005	FORNECIMENTO DE ADUELA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 2,50 X 2,00 X 0,15 – H ATERRO = 1,00 A 2,50 M – LINHA SIMPLES (BSCC), DIMENSIONADA PARA SOBRECARGA DE TRABALHO TB 45	UN	1	0,00	4.630,03
SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,082	82,85	84,99
SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0499	185,76	187,90
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,078	103,56	106,43
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0979	240,66	243,53
Composição	**004**	**EXECUÇÃO DE "TUNNEL LINER", INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS CHAPAS, DIÂM. = 1,60 M E ESP = 2,70 MM**	**M**		**188,74**	**6.452,29**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,027052	29,52	31,15
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,027052	32,83	34,81
SIURB-SP	15006001	FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO CORRUGADA, TIPO "TUNNEL LINER", GALVANIZADA - DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 2,70MM	M	1	0,00	6.252,63
Composição	**005**	**Imprimação Asfáltica**	**M2**		**1,34**	**10,57**
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0046842	77,75	79,93
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0046842	53,41	55,71
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	149,29	151,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055976	29,52	31,15
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0009134	310,81	312,99
CDHU-I	F.03.000.024705	Asfalto diluído CM-30	KG	1,2	0,00	7,66
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039606	4,74	4,74
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	9,43	9,43
Composição	**006**	**Pintura de Ligação**	**M2**		**1,21**	**3,77**
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0048511	77,75	79,93
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0048511	53,41	55,71
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	149,29	151,59
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005274	29,52	31,15
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0004229	310,81	312,99
SIURB-I	36112	EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 2C	Kg	0,45	0,00	5,62
SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,003637	4,74	4,74
SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	9,43	9,43

Marília, 26 de Maio de 2026

Data

Responsável Técnico: Luiz Henrique Miguel
CREA/CAU: 5069301636

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE MIGUEL
Data: 27/05/2026 16:03:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOARES MARAN
Data: 28/05/2026 10:53:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO TEIXEIRA
Data: 29/05/2026 10:25:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br