			BDI Geral:	**BDI Equipamentos:**		SUDECAP 07/2(	CDHU 199	SINAPI 11/2025	DER 07/2025	ORSE 09/2025	SEINFRA 10/2023	
			19,87%	11,69%			PINI 11/2025	EMOP 10/2025	SANEAGOCIVIL	SIURB 07/2025	SICRO 07/2025	
OBRA	POLICLÍNICA - ENTRADA DE ENERGIA	DATA	20/01/2026			**Valor Unit com BDI**			**Total**			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	FONTE	COD.	**MAT.**	**M. O.**	**Total**	**MAT.**	**M. O.**	**Total**	2.185.406,64
RELAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS												
1- PROJETO EXECUTIVO E APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA												37.840,58
1.1	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto à concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300kVA a 2 MVA	unid	1,00	CDHU	01.06.041	0,00	33.628,16	33.628,16	0,00	33.628,16	33.628,16	
1.2	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	unid	2,00	CDHU	01.17.121	0,00	2.106,21	2.106,21	0,00	4.212,42	4.212,42	
2- ENTRADA, MEDIÇÃO, SECCIONAMENTO E TRANSFORMAÇÃO, CLASSE 15kV												39.625,60
2.3	Eletroduto de aço-carbono, galvanizado a quente, conforme NBR 5598, DN 100 (4")	m	6,00	CDHU	38.06.180	162,81	120,46	283,27	976,86	722,76	1.699,62	
2.4	Cinta ajustável em aço galvanizado a fogo para fixação de eletroduto em poste	unid	11,00	CDHU	68.20.040	78,11	19,64	97,75	859,21	216,04	1.075,25	
2.5	Curva de aço galvanizado, 90° x 4"	unid	1,00	PINI	16.117.000208.SER	147,92	19,01	166,93	147,92	19,01	166,93	
2.6	Luva de aço galvanizado, 4"	unid	3,00	PINI	16.117.000238.SER	44,23	8,13	52,36	132,69	24,39	157,08	
2.7	Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD), DN 100 (4")	m	12,00	CDHU	38.13.040	21,25	2,23	23,48	255,00	26,76	281,76	
2.8	Cabo unipolar de cobre, isolação EPR - 8,7/15kV, seção 35mm²	m	54,00	CDHU	39.06.070	74,52	36,57	111,09	4.024,08	1.974,78	5.998,86	
2.9	Cabo unipolar de cobre, isolação EPR - 0,6/1,0kV, isolação cor verde, seção 35mm²	m	18,00	CDHU	39.21.080	28,17	8,38	36,55	507,06	150,84	657,90	
2.10	Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70mm²/15kV	unid	4,00	CDHU	36.06.060	523,98	27,92	551,90	2.095,92	111,68	2.207,60	
2.11	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35mm²	unid	4,00	CDHU	39.10.130	10,49	8,38	18,87	41,96	33,52	75,48	
2.12	Caixa de passagem 80x80x120cm	unid	1,00	COMP-4	-	688,81	557,29	1.246,10	688,81	557,29	1.246,10	
2.13	Chave fusível 100A - 15kV, capacidade de ruptura 10kA	unid	3,00	CDHU	37.15.150	523,86	100,22	624,08	1.571,58	300,66	1.872,24	
2.14	Para-raios de distribuição, invólucro polimérico - 12kV/10kA	unid	3,00	CDHU	36.07.030	217,77	26,18	243,95	653,31	78,54	731,85	
2.15	Isolador 15kV	unid	3,00	CDHU	36.05.080	80,00	41,87	121,87	240,00	125,61	365,61	
2.16	Poste de concreto circular 12m, 600 kgf	unid	1,00	CDHU	68.01.810	3320,25	340,98	3.661,23	3.320,25	340,98	3.661,23	
2.17	Cruzeta metálica de 2400mm para fixação de mufla ou para-raios	unid	2,00	CDHU	36.20.540	539,55	157,08	696,63	1.079,10	314,16	1.393,26	
2.18	Cerca em tela de aço galvanizado de 2", montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	m²	45,00	CDHU	34.05.050	158,29	58,53	216,82	7.123,05	2.633,85	9.756,90	
2.19	Cordoalha de cobre nu 50mm²	m	65,00	CDHU	39.04.080	48,33	11,16	59,49	3.141,45	725,40	3.866,85	
2.20	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck=25 Mpa	m³	4,08	CDHU	17.05.100	599,08	483,26	1.082,34	2.441,55	1.969,53	4.411,08	
3- ENTRADA E MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO												11.565,16
3.1	Poste padrão para entrada de energia, ramal aéreo, trifásico, categoria C1 (padrão CPFL), montagem completa	unid	1,00	PINI	16.105.000034.SER	3426,28	1018,63	4.444,91	3.426,28	1.018,63	4.444,91	
3.2	Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD), DN 50 (1.1/2")	m	75,00	CDHU	38.13.020	9,52	2,23	11,75	714,00	167,25	881,25	
3.3	Cabo unipolar de cobre, isolação HEPR 90°C, 0,6/1,0kV, seção 16mm², cor preta	m	255,00	CDHU	39.21.060	13,33	5,02	18,35	3.399,15	1.280,10	4.679,25	
3.4	Cabo unipolar de cobre, isolação HEPR 90°C, 0,6/1,0kV, seção 16mm², cor azul-claro	m	85,00	CDHU	39.21.060	13,33	5,02	18,35	1.133,05	426,70	1.559,75	
4- FUNDAÇÃO												399.828,85
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	159,43	SINAPI	96534	49,90	61,26	111,16	7.955,36	9.766,44	17.721,80	
4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	185,06	SINAPI	96543	12,99	12,85	25,84	2.403,90	2.378,00	4.781,90	
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,37	SINAPI	96544	12,58	9,46	22,04	205,95	154,87	360,82	
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	396,42	SINAPI	96545	12,02	6,94	18,96	4.765,00	2.751,18	7.516,18	
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	695,66	SINAPI	96546	10,88	5,23	16,11	7.568,73	3.638,28	11.207,01	
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	178,14	SINAPI	104920	8,93	2,87	11,80	1.590,76	511,25	2.102,01	
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	95,13	SINAPI	104921	8,65	2,15	10,80	822,87	204,53	1.027,40	
4.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	242,93	SINAPI	104922	9,79	1,68	11,47	2.378,27	408,12	2.786,39	
4.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	30,76	Próprio	CPU2096	727,05	25,84	752,89	22.362,24	794,77	23.157,01	
4.10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	101,10	SINAPI	100574	1,36	0,50	1,86	137,50	50,55	188,05	
4.11	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	130,10	SINAPI	93382	14,17	28,12	42,29	1.843,56	3.658,50	5.502,06	
4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	101,42	SINAPI	98557	37,59	16,39	53,98	3.812,35	1.662,26	5.474,61	
4.13	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	m³	309,83	Próprio	CPU2532	120,28	3,55	123,83	37.266,13	1.099,89	38.366,02	
4.14	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	2.128,00	SINAPI	100896	53,98	13,75	67,73	114.869,44	29.260,00	144.129,44	
4.15	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.611,45	SINAPI	96545	12,02	6,94	18,96	31.389,62	18.123,46	49.513,08	
4.16	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.566,87	SINAPI	96544	12,58	9,46	22,04	19.711,22	14.822,58	34.533,80	
4.17	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	237,50	SINAPI	100897	91,36	24,21	115,57	21.698,00	5.749,88	27.447,88	
4.18	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	746,13	SINAPI	96545	12,02	6,94	18,96	8.968,46	5.178,13	14.146,59	
4.19	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	447,68	SINAPI	96544	12,58	9,46	22,04	5.631,78	4.235,02	9.866,80	
5- PROJETOS												113.584,73
5.1	Projeto executivo de arquitetura em formato A0, incluindo memoriais, memoria de cálculo e etc.	UN	10,00	CDHU	01.17.041		5.873,56	5.873,56		58.735,60	58.735,60	
5.2	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0, incluindo memoriais, memoria de cálculo e etc.	UN	3,00	CDHU	01.17.071		1.820,86	1.820,86		5.462,58	5.462,58	
5.3	Projeto executivo de estrutura em formato A0, incluindo memoriais, memoria de cálculo e etc.	UN	8,00	CDHU	01.17.061		4.359,52	4.359,52		34.876,16	34.876,16	
5.4	Projeto e implementação de controle ambiental de obra	UN	1,00	CDHU	01.27.031	222,42	14.510,39	14.732,81		14.510,39	14.510,39	
6- ATERRO												421.226,50
6.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	5.000,00	SINAPI	98525	0,84	0,01	0,85	4.200,00	50,00	4.250,00	

6.2	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	1.164,65	CDHU	07.01.010	18,39	0,38	18,77	21.417,91	442,57	21.860,48	
6.3	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	11.796,28	ORSE	2521	4,48	0,19	4,67	52.847,33	2.241,29	55.088,62	
6.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - ARGILA - (INCLUSIVE CARREGAMENTO, SEM FRETE)	m³	10.631,63	ANEAGOCIVI	69287	13,77		13,77	146.397,55	0,00	146.397,55	
6.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	200.536,76	SICRO	5915321	0,75		0,75	150.402,57	0,00	150.402,57	
6.6	ENSAIOS DE SOLO - COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA	Unid.	40,00	SUDECAP	67.01.09	223,37		223,37	8.934,80	0,00	8.934,80	
6.7	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	100,00	SINAPI	98459	39,71	76,58	116,29	3.971,00	7.658,00	11.629,00	
6.8	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	868,00	SINAPI	103946U	21,65	4,46	26,11	18.792,20	3.871,28	22.663,48	
7 - ARRIMO												607.642,05
7.1	MACCAFERRI - Gabião tipo caixa, h=0,5m, malha de 8 x 10 cm, GalMac® 4R fio Ø 2,7mm	m³	24,50	PINI	2C 02 05 04 00 11	450,52	322,34	772,86	11.037,74	7.897,33	18.935,07	
7.2	MACCAFERRI - Gabião tipo caixa, h=1,0m, malha de 8 x 10 cm, GalMac® 4R fio Ø 2,7mm	m³	414,50	PINI	2C 02 05 04 00 13	499,10	357,10	856,20	206.876,95	148.017,95	354.894,90	
7.3	ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM	KG	325,00	SINAPI	3312	25,38		25,38	8.248,50	0,00	8.248,50	
7.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M	m²	1.150,00	SIURB	06-069-004	8,07	0,48	8,55	9.280,50	552,00	9.832,50	
7.5	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m²	135,00	CDHU	03.07.010	27,94	5,44	33,38	3.771,90	734,40	4.506,30	
7.6	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	885,40	CDHU	07.01.010	18,39	0,38	18,77	16.282,51	336,45	16.618,96	
7.7	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 6.00M	m²	110,00	SEINFRA	C2802	74,69	15,58	90,27	8.215,90	1.713,80	9.929,70	
7.8	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M	m²	80,00	SEINFRA	C2801	50,59	10,14	60,73	4.047,20	811,20	4.858,40	
7.9	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 3.00M	m²	60,00	SEINFRA	C2800	39,21	9,34	48,55	2.352,60	560,40	2.913,00	
7.10	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 2.00M	m²	230,00	SEINFRA	C2799	28,34	4,67	33,01	6.518,20	1.074,10	7.592,30	
7.11	BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOS CURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNEC IMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA	m³	25,00	EMOP	06.085.0058-A	113,50	447,53	561,03	2.837,50	11.188,25	14.025,75	
7.12	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	m³	885,40	CDHU	07.11.040	23,62	3,49	27,11	20.913,15	3.090,05	24.003,20	
7.13	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	4,05	CDHU	54.03.210	1.696,37	22,68	1.719,05	6.870,30	91,85	6.962,15	
7.14	Imprimação betuminosa ligante	m²	135,00	CDHU	54.03.230	7,30	0,13	7,43	985,50	17,55	1.003,05	
7.15	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	135,00	CDHU	54.03.240	14,69	0,17	14,86	1.983,15	22,95	2.006,10	
7.16	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	45,00	CDHU	54.06.020	56,58	16,43	73,01	2.546,10	739,35	3.285,45	
7.17	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	7,35	CDHU	54.06.160	868,57	120,70	989,27	6.383,99	887,15	7.271,14	
7.18	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	1,00	CDHU	49.12.010	2.145,56	2.161,13	4.306,69	2.145,56	2.161,13	4.306,69	
7.19	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un	1,00	CDHU	49.12.058	1.465,00	2.132,65	3.597,65	1.465,00	2.132,65	3.597,65	
7.20	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	m	50,00	CDHU	46.12.160	447,03	93,02	540,05	22.351,50	4.651,00	27.002,50	
7.21	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	m	50,00	CDHU	46.12.160	447,03	93,02	540,05	22.351,50	4.651,00	27.002,50	
7.22	Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	m²	165,00	CDHU	34.05.050	176,79	70,16	246,95	29.170,35	11.576,40	40.746,75	
7.23	Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm	Unid.	1,00	DER	200132	8.034,65	64,84	8.099,49	8.034,65	64,84	8.099,49	
8 - RUA JOSÉ SILVA												409.715,14
8.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1.011,39	SINAPI	98525	0,84	0,01	0,85	849,57	10,11	859,68	
8.2	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	382,73	CDHU	07.01.010	18,39	0,38	18,77	7.038,31	145,44	7.183,75	
8.3	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	1.011,39	CDHU	54.01.030	34,90	0,43	35,33	35.297,51	434,90	35.732,41	
8.4	Base de brita graduada	m³	202,28	CDHU	54.01.210	311,26	4,20	315,46	62.961,05	849,57	63.810,62	
8.5	Base de bica corrida	m³	202,28	CDHU	54.01.220	258,96	4,20	263,16	52.381,91	849,57	53.231,48	
8.6	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	30,34	CDHU	54.03.210	1.696,37	22,68	1.719,05	51.470,75	688,15	52.158,90	
8.7	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.011,39	CDHU	54.03.230	7,30	0,13	7,43	7.383,15	131,48	7.514,63	
8.8	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1.011,39	CDHU	54.03.240	14,69	0,17	14,86	14.857,32	171,94	15.029,26	
8.9	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	157,33	CDHU	54.06.020	56,58	16,43	73,01	8.901,73	2.584,93	11.486,66	
8.10	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	8,68	CDHU	54.06.160	868,57	120,70	989,27	7.539,10	1.047,66	8.586,76	
8.11	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m³	450,00	CDHU	07.01.010	18,39	0,38	18,77	8.275,50	171,00	8.446,50	
8.12	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	un	6,00	CDHU	49.12.010	2.145,56	2.161,13	4.306,69	12.873,36	12.966,78	25.840,14	
8.13	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	un	6,00	CDHU	49.12.058	1.465,00	2.132,65	3.597,65	8.790,00	12.795,90	21.585,90	
8.14	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	m	150,00	CDHU	46.12.160	447,03	93,02	540,05	67.054,50	13.953,00	81.007,50	
8.15	Dissipador de energia para saída de galeria tubular simples Ø 0,8 m boca normal	un	1,00	PINI	3R 23 15 00 00 00 00 22 08	1.742,25	1.869,82	3.612,07	1.742,25	1.869,82	3.612,07	
8.16	Poço de visita com anéis concreto Ø 1,2 m, profundidade 2,7 m para galerias pluviais	un	2,00	PINI	3R 23 15 00 00 00 00 65 17	5.935,21	879,23	6.814,44	11.870,42	1.758,46	13.628,88	
9 - AVCB												144.378,03
9.1	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	24,00	CDHU	50.10.120	25,89	294,74	320,63	621,36	7.073,67	7.695,03	
9.2	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	UN	1.725,00	CDHU	39.12.520	6,23	8,85	15,08	10.746,75	15.259,43	26.006,18	
9.3	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios	UN	1.012,00	CDHU	38.04.040	37,42	17,26	54,68	37.869,04	17.467,71	55.336,75	
9.4	Condulete metálico de 3/4´	UN	156,00	CDHU	40.06.040	31,18	17,92	49,10	4.864,08	2.795,49	7.659,57	
9.5	Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	7,00	CDHU	50.01.330	324,24	3.003,75	3.327,99	2.269,68	21.026,24	23.295,92	
9.6	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h	UN	1,00	CDHU	43.10.050	350,88	13.257,61	13.608,49	350,88	13.257,61	13.608,49	
9.7	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA	UN	182,00	Próprio	CPU3327	5,24	14,63	19,87	953,68	2.662,66	3.616,34	
9.8	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÃOES DE 2001 A 5000 M²	UN	1,00	SIURB	20005037		7.159,75	7.159,75	0,00	7.159,75	7.159,75	