Secretaria de Planejamento Urbano

Marília PREFEITURA

MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO
POLICLÍNICA ZONA NORTE

Endereço: RUA DOS CRISÂNTEMOS, ÁREA "A" PARTE DA QUADRA 01
Complemento: POLICLÍNICA - ÁREA "A" PARTE DA QUADRA 01 Bairro: JARDIM MARÍLIA
Município: MARILIA UF: SP E-mail: ss@marilia.sp.gov.br
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA Telefone: (14) 3402-6400
Ocupação: SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL – H-6 Área: 3090,61 m² Altura: 8,20 m

O dimensionamento das vias de abandono foi efetuado em conformidade com a IT-11/25, em que:

Tabela 1 – PARÂMETRO PARA CÁLCULO DA POPULAÇÃO

Ocupação	Índice de Cálculo da População
F-5	1 pessoa por cadeira
F-8	1 pessoa / 1,0 m²
H-6	1 pessoa / 7,0 m²

Tabela 2 – CÁLCULO DE POPULAÇÃO

Ambiente	Área (m²)	Saída de Emergência	Ocupação	Pessoas a cada X m²	População
ADM - APOIO ADM/ ENTREGA DE EXAMES	11,31	SAIDA I	H-6	7	2,00
ADM - SERVIÇO SOCIAL	10,24	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - APOIO COLETA	6,93	SAIDA I	H-6	7	1,00
AMB - BOX COLETA 1	3,76	SAIDA I	H-6	7	1,00
AMB - BOX COLETA 2	3,5	SAIDA I	H-6	7	1,00
AMB - BOX COLETA ESPECIAL	7,1	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1	10,61	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	9,51	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3	9,52	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4	9,52	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5	9,1	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6	10,64	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7	11,1	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - ESPERA	130,09	SAIDA I	H-6	7	19,00
AMB - POSTO DE COLETA LABORATORIAL CIRC.	11	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - RECEPÇÃO	23,08	SAIDA I	H-6	7	4,00
AMB - SALA DE ACOLHIMENTO	11,35	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - SALA DE ECOCARDIOGRAMA	8,02	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - SALA DE ELETROCARDIOGRAMA	8,01	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - SALA DE RECEBIMENTO, TRIAGEM E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS	6,49	SAIDA I	H-6	7	1,00
AMB - US DOPPLER	8,5	SAIDA I	H-6	7	2,00
CC - CONFORTO/COPA	8,79	SAIDA I	F-8	1	9,00
CC - DML 2	3,76	SAIDA I	H-6	7	1,00
CC - ESCOVAÇÃO	4,84	SAIDA I	H-6	7	1,00
CC - FARMÁCIA SATÉLITE	7,36	SAIDA I	H-6	7	2,00
CC - GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	5,1	SAIDA I	H-6	7	1,00
CC - POSTO DE ENF.	6,39	SAIDA I	H-6	7	1,00
CC - RECEPÇÃO PACIENTES CIRURGIAS AMBULATÓRIAIS	13,95	SAIDA I	H-6	7	2,00

CC - RECUPERAÇÃO DE PACIENTES	36,64	SAIDA I	H-6	7	6,00
CC - SALA DE APOIO - IT MÉDICO	2,38	SAIDA I	H-6	7	1,00
CC - SALA DE CIRURGIAS AMBULATORIAL 1	36,03	SAIDA I	H-6	7	6,00
CC - SALA DE CIRURGIAS AMBULATORIAL 2	27,61	SAIDA I	H-6	7	4,00
CC - SALA DE SERVIÇOS	5,68	SAIDA I	H-6	7	1,00
CC - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 3	5,61	SAIDA I	H-6	7	1,00
CC - SALA GUARDA DE EQUIPAMENTOS, MACAS E CADEIRAS	9,53	SAIDA I	H-6	7	2,00
IM - BOX TROCA ENDOSC.	3,18	SAIDA I	H-6	7	1,00
IM - GUARDA DE ENDOSCÓPIOS	4,08	SAIDA VII	H-6	7	1,00
IM - PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA ENDOSCOPIA	20,89	SAIDA I	H-6	7	3,00
IM - PREPARO E RECUPERAÇÃO DE PACIENTES DA IMAGENOLOGIA	28,87	SAIDA VII	H-6	7	5,00
IM - SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1	16,95	SAIDA VII	H-6	7	3,00
IM - SALA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2	18,01	SAIDA VII	H-6	7	3,00
IM - SALA DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL	9,16	SAIDA VII	H-6	7	2,00
AMB - ÁREA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS	3,75	SAIDA II	H-6	7	1,00
AMB - BOX ATEN. IND. 01	7,37	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - BOX ATEN. IND. 02	7,36	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - CAF SATÉLITE	12,6	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO	10,35	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO - SALA LILAS (ACOLHIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA)	9,51	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA	13,39	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - ESTIMULAÇÃO PRECOCE	16,5	SAIDA II	H-6	7	3,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO MULTIPROFISSIONAL (TO)	13,69	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	9,45	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO PEDIATRIA 1	10,97	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO PEDIATRIA 2	11,47	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - ESPERA INFANTIL	18,42	SAIDA II	H-6	7	3,00
AMB - GUARDA DE MACAS	8,3	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - REAB. VEST. 01	1,5	SAIDA II	H-6	7	1,00
AMB - REAB. VEST.PCD	2,25	SAIDA II	H-6	7	1,00
AMB - RECEPÇÃO NÚCLEO D. TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIA, SM	9,51	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - SALA DE CONSULTA FARMACÊUTICA	9,45	SAIDA II	H-6	7	2,00
SUP - ADM - ÁREA ADMINISTRATIVA	42,95	SAIDA II	H-6	7	7,00
SUP - ADM - COORDENAÇÃO	18,6	SAIDA II	H-6	7	3,00
SUP - ADM - COPA DE APOIO	3,43	SAIDA II	F-8	1	4,00
SUP - ADM - DML	3,04	SAIDA II	H-6	7	1,00
SUP - ADM - ENSINO - ANFITEATRO 01	44,76	SAIDA II	F-5	1 por cadeira	32,00
SUP - ADM - FATURAMENTO E CONTAS	7,39	SAIDA II	H-6	7	2,00
SUP - ADM - INTELIGÊNCIA SANITÁRIA	12,95	SAIDA II	H-6	7	2,00
SUP - ADM - SAÚDE DIGITAL	15,84	SAIDA II	H-6	7	3,00
SUP - ADM - TI / RACKS	9,43	SAIDA II	H-6	7	2,00
AMB - REABILITAÇÃO	91,78	SAIDA II	H-6	7	14,00

AMB - ACOLHIMENTO A MULHER	8	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - CABINE AUDIOMETRIA	8,45	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SH 1	15,02	SAIDA III	H-6	7	3,00
AMB - CONSULTÕRIO DIFERENCIADO - SH 4	15,35	SAIDA III	H-6	7	3,00
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SM 1	13,43	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SM 2	13,45	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO - SM 3	12,96	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO OTORRINO 1	10,89	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO OTORRINO 2	14,75	SAIDA III	H-6	7	3,00
AMB - DML 4	2,7	SAIDA III	H-6	7	1,00
AMB - ESPERA NÚCLEO SAÚDE DA MULHER E IMAGEM	14,32	SAIDA III	H-6	7	3,00
AMB - ESPERA NÚCLEOS OTORRINO E S. HOMEM	12,35	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E DISCUSSÃO DE CASOS)	34,58	SAIDA III	H-6	7	5,00
AMB - SALA DE GESSO E REDUÇÃO DE FRATURAS	15,29	SAIDA III	H-6	7	3,00
AMB - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 1	4,01	SAIDA III	H-6	7	1,00
AMB - ULTRASSOM 1	8	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - ULTRASSOM 2	8	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - ULTRASSOM 3	11,24	SAIDA III	H-6	7	2,00
AMB - ULTRASSOM 4	9	SAIDA III	H-6	7	2,00
IM - ÁREA DE COMANDO	1,56	SAIDA III	H-6	7	1,00
IM - ÁREA PARA TROCA MAMOG.	1,5	SAIDA III	H-6	7	1,00
IM - ESPERA	5,34	SAIDA III	H-6	7	1,00
IM - MAMOGRAFIA	13,41	SAIDA III	H-6	7	2,00
IM - SALA DE COMANDO DA RM - ZONA 2	9,57	SAIDA III	H-6	7	2,00
IM - TROCA IMAGEM	6,99	SAIDA III	H-6	7	1,00
IM - VEST. FEM .PCD	2,25	SAIDA III	H-6	7	1,00
IM - VEST. MASC.	1,58	SAIDA III	H-6	7	1,00
AMB - MANUTENÇÃO E ENG. CLÍNICA	18,2	SAIDA IV	H-6	7	3,00
AMB - CONFORTO FUNCIONÁRIOS	15,17	SAIDA V	F-8	1	16,00
AMB - COPA FUNCIONÁRIOS	18,03	SAIDA V	F-8	1	19,00
AMB - ALMOXARIFADO	17,38	SAIDA VI	H-6	7	3,00
AMB - ÁREA- DISPENSAÇÃO GERAL	4	SAIDA VI	H-6	7	1,00
AMB - CENTRAL DE ARMAZENAMENTO FARMACÊUTICO (CAF CENTRAL)	19,76	SAIDA VI	H-6	7	3,00
AMB - CME - ADMINISTRAÇÃO	5,99	SAIDA VI	H-6	7	1,00
AMB - CONSULTÓRIO ORTOPÉDICO 2	10,94	SAIDA VI	H-6	7	2,00
AMB - DML 1	3,03	SAIDA VI	H-6	7	1,00
AMB - ROUPA LIMPA	2	SAIDA VI	H-6	7	1,00
AMB - ROUPA SUJA	3	SAIDA VI	H-6	7	1,00
AMB - SALA DE ENTREVISTA DE APOIO PARA IMAGEM	10,2	SAIDA VI	H-6	7	2,00
CME CLASSE II - SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	11,8	SAIDA VI	H-6	7	2,00
CME CLASSE II - SALA DE PREPARO E ESTERILIZAÇAO	8,32	SAIDA VI	H-6	7	2,00
CME CLASSE II- SALA DE RECEPÇÃO E LIMPEZA	9,24	SAIDA VI	H-6	7	2,00

AMB - ÁREA DE GUARDA DE MACAS E CADEIRA DE RODAS	11,92	SAIDA VII	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO ESTOMIAS	10,23	SAIDA VII	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO GASTRO	9,41	SAIDA VII	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	11,49	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO (NEURO)	12,85	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO 1	15,43	SAIDA VII	H-6	7	3,00
AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO 2	17,69	SAIDA VII	H-6	7	3,00
AMB - ERGOMETRIA	15,74	SAIDA I	H-6	7	3,00
AMB - ERGOMETRIA - VEST. PCD	3,75	SAIDA I	H-6	7	1,00
AMB - EXAMES OFTALMO 1	11,18	SAIDA VII	H-6	7	2,00
AMB - EXAMES OFTALMO 2	8,07	SAIDA VII	H-6	7	2,00
AMB - HIG. ESTOMIAS	4,62	SAIDA VII	H-6	7	1,00
AMB - ILHA EQUIPE - LAUDO	18,7	SAIDA I	H-6	7	3,00
AMB - SALA DE EEG	8,06	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - SALA DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	8,14	SAIDA I	H-6	7	2,00
AMB - TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS	14,16	SAIDA VII	H-6	7	3,00
AMB - TRATAMENTO PÉ-DIABÉTICO	17,91	SAIDA VII	H-6	7	3,00
GUARDA TEMP. RESÍDUOS	3,21	SAIDA VII	H-6	7	1,00
IM - APOIO A IMPRESSÃO E LAUDO	5,13	SAIDA VII	H-6	7	1,00
IM - ÁREA DE COMPONENTES TÉCNICOS DA RM - ZONA 2	7,97	SAIDA VII	H-6	7	2,00
IM - AT - COMANDO	7,23	SAIDA VII	H-6	7	2,00
IM - COMPONENTES TÉCNICOS TOMOGRAFIA	2,2	SAIDA VII	H-6	7	1,00
IM - DML 3	3,76	SAIDA VII	H-6	7	1,00
IM - GUARDA DE EQUIP. E MATERIAIS	2,2	SAIDA VII	H-6	7	1,00
IM - POSTO DE ENF. E PRESCRIÇÃO	9,2	SAIDA VII	H-6	7	2,00
IM - RAIO X	18,89	SAIDA VII	H-6	7	3,00
IM - SALA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - ZONA 4	40,25	SAIDA VII	H-6	7	6,00
IM - SALA DE SERVIÇOS	6,3	SAIDA VII	H-6	7	1,00
IM - SALA DE TOMOGRAFIA	30,26	SAIDA VII	H-6	7	5,00
IM - SALA DE UTILIDADES/EXPURGO 2	6	SAIDA VII	H-6	7	1,00
AMB - BEM ESTAR E CONFORTO DOS USUÁRIOS - APOIO PARA LANCHE PÓS EXAMES	40,24	SAIDA VIII	F-8	1	41,00
CABINE DE ENERGIA E GERADOR	20,67	SAIDA IX	H-6	7	3,00
RESÍDUO CONTAMINADO (Grupos A e E)	6,46	SAIDA X	H-6	7	1,00
ÁREA COBERTA PARA LAVAGEM DE COLETOR	5,03	SAIDA XI	H-6	7	1,00
RESÍDUO COMUM (Grupo D)	11,66	SAIDA XII	H-6	7	2,00
CENTRAL DE CILÍNDROS	6,11	SAIDA XIII	H-6	7	1,00
AR MEDICINAL	13,25	SAIDA XIV	H-6	7	2,00
VÁCUO CLÍNICO	8,49	SAIDA XV	H-6	7	2,00
CASA DE BOMBA	4,22	SAIDA XVI	H-6	7	1,00

Tabela 3 – ÁREAS DESCONTADAS

Ambiente	Área (m²)
CC - SANITÁRIO FEM.	1,76
CC - SANITÁRIO MASC.	1,76
AMB - SANIT. FUNC. FEM. 1	2,26
AMB - SANIT. FUNC. MAS. 2	2,26
AMB - DML 5	2,42
AMB - SANITÁRIO 3	2,7
AMB - SAN. MASC.	2,8
AMB - SANIT. PCD 1	3,09
AMB - SANITÁRIO 1	3,09
AMB - SANIT. PCD 2	3,1
AMB - SANITÁRIO 2	3,1
AMB - SANIT. PCD 6	3,15
AMB - SANIT. FEM.	3,17
AMB - SANIT. FEM. PCD 3	3,2
AMB - SANIT. FEM. PCD 6	3,2
IM - SANIT. F. PCD 5	3,2
AMB - SANIT. MAS. PCD 6	3,21
IM - SANIT. M. PCD 5	3,21
AMB - SANIT. PCD 5	3,3
AMB - SANIT. PCD 3	3,31
AMB - SANIT. PCD 4	3,31
AMB - SANIT. FEM. PCD 1	3,55
AMB - SANIT. MAS. PCD 1	3,56
AMB - SANIT. MAS. PCD 4	3,6
AMB - SANIT. MASC. PCD 3	3,65
AMB - SANITÁRIO/TROCA PAC.	3,75
AMB - SANIT. FEM. PCD 7	4
AMB - SANIT. MAS. PCD 7	4
CC - SANIT. FEM. PCD 2	4,32
AMB - SANIT. PCD 8	4,03
CME TIPO 2 - VEST. COM SANITÁRIO	4,18
AMB - SANIT. PCD 7	4,19
IM - SANIT. PCD 2	4,19
ADM - SANIT. PCD	4,27
CC - SANIT. MAS. PCD 2	4
AMB - SANIT. FAMÍLIA	4,99
AMB - SAN. E HIGIENIZAÇÃO	5,03
AMB - SANIT. FEM. PCD 4	6,91
AMB - BANHEIRO FUNC. PCD	7,07
TOTAIS ÁREAS DESCONTADAS	139,89

Tabela 4 – ÁREAS SEM POPULAÇÃO PERMANENTE

Ambiente	Área (m²)
ADM - CIRCULAÇÃO 12	38,8
ADM - VARANDA - CONFORTO EQUIPE ADM	77,72
AMB - CIRC. DE ACESSO A REABILITAÇÃO, APOIO ADM E ENSINO	42,47
AMB - Circulação 1	30,3
AMB - Circulação 2	51,77
AMB - Circulação 3	19,86
AMB - Circulação 4	131,19
AMB - Circulação 5	88,17
AMB - Circulação 6	63,19
AMB - Circulação 9	18,63
AMB - ESPERA SITUAÇÃO CRONICA NÃO TRANSMISSÍVEL	51,3
AMB - SALA DE PROCEDIMENTOS	10,49
AMB - VESTIÁRIO FEMININO	22,14
AMB - VESTIÁRIO MASCULINO	14,82
CC - Circulação 11	30,69
CC - CIRCULAÇÃO INTERNA - BARREIRA	5,08
CC - VESTIÁRIO DE BAREIRA - FUNC. MAS.	8,04
CC - VESTIÁRIO DE BARREIRA - FUNC. FEM.	8,6
CC - VESTIÁRIO DE BARREIRA FEM.	5,04
CC - VESTIÁRIO DE BARREIRA MASC.	5,67
IM - ANTECAMARA DE SEGURANÇA - ZONA 3	6,6
IM - Circulação 10 - ZONA 2 da RM	67,7
IM - Circulação 13 - ZONA 2 da RM	22,29
IM - TROCA ENDOSCOPIA	11,19
RECEPÇAO E ESPERA CCA E ENDOSCOPIA	21,71
PREVISÃO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	3,95
PREVISÃO PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	4,12
ÁREA RESERVADA PARA O SISTEMA DE ÁGUA GELADA - AR CONDICIONADO	44,02
EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA	49,82
TOTAIS ÁREAS SEM POPULAÇÃO PERMANENTE	955,37

Tabela 5 – ÁREAS LIVRES

Ambiente	Área (m²)
ÁREA VERDE	690,09
TOTAL ÁREA LIVRE	690,09

Tabela 6 – QUADRO DE ÁREAS (RESUMO)

Descrição	Área (m²)
AREA CONSTRUÍDA	3090,61
ÁREAS DESCONTADAS	139,89
TOTAL	**2950,72**

Tabela 7 – CÁLCULO DAS UNIDADES DE PASSAGEM POR SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Ambiente	População	C (coeficiente)	N (cálculo)	N (adotado)	Lmin (m)	Lporta (m)	BLOCO
SAÍDA DE EMERGÊNCIA I	113,00	100	1,13	4	2,07	2,30	PRINCIPAL
SAÍDA DE EMERGÊNCIA II	105,00	100	1,05	4	1,93	2,30	PRINCIPAL
SAÍDA DE EMERGÊNCIA III	54,00	100	0,54	4	0,99	2,60	PRINCIPAL
SAÍDA DE EMERGÊNCIA IV	3,00	100	0,03	3	0,55	1,70	PRINCIPAL
SAÍDA DE EMERGÊNCIA V	35,00	100	0,35	4	0,64	2,50	PRINCIPAL
SAÍDA DE EMERGÊNCIA VI	21,00	100	0,21	3	0,55	1,70	PRINCIPAL
SAÍDA DE EMERGÊNCIA VII	65,00	100	0,65	3	1,19	2,10	PRINCIPAL
SAÍDA DE EMERGÊNCIA VIII	41,00	100	0,41	4	0,75	2,30	PRINCIPAL
SAÍDA DE EMERGÊNCIA IX	3,00	100	0,03	3	0,55	2,10	EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
SAÍDA DE EMERGÊNCIA X	1,00	100	0,01	3	0,55	1,80	EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
SAÍDA DE EMERGÊNCIA XI	1,00	100	0,01	2	0,55	1,40	EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
SAÍDA DE EMERGÊNCIA XII	2,00	100	0,02	3	0,55	1,75	EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
SAÍDA DE EMERGÊNCIA XIII	1,00	100	0,01	3	0,55	1,70	EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
SAÍDA DE EMERGÊNCIA XIV	2,00	100	0,02	3	0,55	1,70	EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
SAÍDA DE EMERGÊNCIA XV	2,00	100	0,02	3	0,55	1,70	EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES
SAÍDA DE EMERGÊNCIA XVI	1,00	100	0,01	3	0,55	2,00	CASA DE BOMBA

Para o dimensionamento das saídas de emergência, levou-se em consideração o coeficiente C = 100 para a classificação H-6 para acessos/descargas e para portas.

$$N = P / C$$

Tabela 8 – NÚMERO DAS UNIDADES DE PASSAGEM POR BLOCO

Descrição	P (população)	C (coeficiente)	N (cálculo)	N (adotado)
BLOCO PRINCIPAL	437,00	100	4,37	5,00
EDIFICAÇÕES COMPLEMENTARES	12,00	100	0,12	1,00
CASA DE BOMBA	1,00	100	0,01	1,00

Largura mínima das portas, corredores e da descarga serão de:

L = N x UP = 5,00 x 0,55 = 2,75 m

Bloco Principal = 4UP + 4UP + 4UP + 3UP + 4UP + 3UP + 3UP + 4UP = 29 UP (ATENDIDO)

L = N x UP = 1,00 x 0,55 = 0,55 m

Edificações Complementares = 3UP + 3UP + 2UP + 3UP + 3UP + 3UP + 3UP = 20 UP (ATENDIDO)

L = N x UP = 1,00 x 0,55 = 0,55 m

Casa de Bomba = 3UP (ATENDIDO)

Tabela 9 – NÚMERO DAS UNIDADES DE PASSAGEM PARA A ESCADA

Descrição	P (população)	C (coeficiente)	N (cálculo)	N (adotado)
BLOCO PRINCIPAL	56,00	45	1,25	2,00

Desta forma, é necessário o mínimo de 3,00 UP para a escada do segundo pavimento.

L = N x UP = 2,00 x 0,55 = 1,10 m

Escada = 3UP (ATENDIDO)

Marília, 02 de Dezembro, de 2025.

GUILHERME DE LIMA LOPES:39618464806

Assinado de forma digital por GUILHERME DE LIMA LOPES:39618464806
Dados: 2025.12.02 12:24:45 -03'00'

Guilherme de Lima Lopes
Engenheiro Eletricista I
CREA-SP 5069989085

PROPRIETÁRIO /
RESPONSÁVEL PELO USO