# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

**OBRA:** **PRAÇA BELMIRO LUIZ**

**ENDEREÇO:** **BAIRRO CAVALARI**

**PROC ADM:**

**1 DOC :** MEMORANDO 22.372/2026

Tabelas bases: SINAPI 06/2026 ; CDHU 203 ; SIURB 07-2026; cotação de preço com fornecedores

**BDI** **20,34%**

R$ 534.602,10

| ITEM | CODIGO | TABELA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. ORÇ | PÇ UNIT (R$) | PÇ UNIT COM BDI(R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00.00.001** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **R$ 18.575,15** |
| 1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | R$ 878,28 | R$ 1.056,92 | R$ 6.341,52 |
| 1.2 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 1.228,06 | R$ 5,81 | R$ 6,99 | R$ 8.584,13 |
| 1.3 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3,00 | R$ 1.010,89 | R$ 1.216,50 | R$ 3.649,50 |
| | | | | | | | | |
| **00.00.002** | | | **CALÇADA E PISOS DE ACESSOS EM CONCRETO** | | | | | **R$ 81.814,47** |
| 2.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1.228,06 | R$ 0,99 | R$ 1,19 | R$ 1.461,39 |
| 2.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 73,68 | R$ 728,48 | R$ 876,65 | R$ 64.594,72 |
| 2.3 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1.191,22 | R$ 10,00 | R$ 12,03 | R$ 14.330,35 |
| 2.4 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8,84 | R$ 115,03 | R$ 138,42 | R$ 1.223,91 |
| 2.5 | 11.18.060 | SINAPI | Lona plástica preta - uso geral | M2 | 73,68 | R$ 2,31 | R$ 2,77 | R$ 204,10 |
| | | | | | | | | |
| **00.00.003** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | | | | **R$ 66.829,88** |
| 3.1 | 41.10.490 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | UN | 4,00 | R$ 2.104,14 | R$ 2.532,12 | R$ 10.128,48 |
| 3.2 | 41.11.100 | CDHU | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | UN | 4,00 | R$ 441,21 | R$ 530,95 | R$ 2.123,80 |
| 3.3 | 41.10.410 | CDHU | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | UN | 20,00 | R$ 785,18 | R$ 944,88 | R$ 18.897,60 |
| 3.4 | 41.11.060 | CDHU | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | UN | 40,00 | R$ 546,49 | R$ 657,64 | R$ 26.305,60 |
| 3.5 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 980,00 | R$ 4,34 | R$ 5,22 | R$ 5.115,60 |
| 3.6 | 39.02.020 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 420,00 | R$ 8,43 | R$ 10,14 | R$ 4.258,80 |
| | | | | | | | | |
| **00.00.004** | | | **PLAYGROUND** | | | | | **R$ 249.318,37** |
| 4.1 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 196,35 | R$ 59,75 | R$ 71,90 | R$ 14.117,53 |
| 4.2 | 54.06.020 | CDHU | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 78,54 | R$ 69,07 | R$ 83,11 | R$ 6.527,44 |
| 4.3 | 102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 490,87 | R$ 9,76 | R$ 11,74 | R$ 5.762,85 |
| 4.4 | 102719 | CDHU | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 98,17 | R$ 145,95 | R$ 175,63 | R$ 17.242,43 |
| 4.5 | COTAÇÃO | 1 | PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO:08 TORRES, 01 TOBOGÃ DE TUBO, 01 PASSARELA RETA, 01 RAMPA DE ASCALADA, 05 ESCORREGADORES, 01 BALANÇO DE 02 LUGARES | CJ | 1,00 | R$ 148.241,00 | R$ 178.393,21 | R$ 178.393,21 |
| 4.6 | 11.18.180 | CDHU | Colchão de areia | M3 | 98,17 | R$ 230,87 | R$ 277,82 | R$ 27.274,91 |
| | | | | | | | | |
| **00.00.005** | | | **ESPAÇO PET** | | | | | **R$ 60.530,00** |
| 5.1 | 34.05.350 | CDHU | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | M2 | 1,20 | R$ 1.804,03 | R$ 2.170,96 | R$ 2.605,15 |
| 5.2 | 34.05.360 | CDHU | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | M2 | 143,66 | R$ 222,94 | R$ 268,28 | R$ 38.542,17 |
| 5.3 | 94531 | SIURB | PNEU R13 165 - PARA CARRO DE PASSEIO | Un | 16,00 | R$ 82,95 | R$ 99,82 | R$ 1.597,12 |
| 5.4 | 18014041 | SIURB | PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO | UN | 1,00 | R$ 9.934,09 | R$ 11.954,68 | R$ 11.954,68 |
| 5.5 | 46.12.160 | CDHU | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | M | 8,00 | R$ 494,40 | R$ 594,96 | R$ 4.759,68 |
| 5.6 | 46.07.010 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | M | 10,00 | R$ 89,02 | R$ 107,12 | R$ 1.071,20 |
| | | | | | | | | |
| **00.00.006** | | | **PAISAGISMO** | | | | | **R$ 18.324,66** |
| 6.1 | 34.04.360 | CDHU | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 5,00 | R$ 457,61 | R$ 550,68 | R$ 2.753,40 |
| 6.2 | 34.04.164 | CDHU | Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m | UN | 2,00 | R$ 384,94 | R$ 463,23 | R$ 926,46 |
| 6.3 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 20,00 | R$ 608,48 | R$ 732,24 | R$ 14.644,80 |
| | | | | | | | | |
| **00.00.007** | | | **QUADRA E ACADEMIA** | | | | | **R$ 39.209,57** |
| 7.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 126,00 | R$ 160,43 | R$ 193,06 | R$ 24.325,56 |
| 7.2 | 35.01.150 | CDHU | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 2,00 | R$ 2.428,11 | R$ 2.921,98 | R$ 5.843,96 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

**OBRA:** **PRAÇA BELMIRO LUIZ**

**ENDEREÇO:** **BAIRRO CAVALARI**

**PROC ADM:**

**1 DOC :** MEMORANDO 22.372/2026

Tabelas bases: SINAPI 06/2026 ; CDHU 203 ; SIURB 07-2026; cotação de preço com fornecedores

**BDI** **20,34%**

R$ 534.602,10

| ITEM | CODIGO | TABELA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. ORÇ | PÇ UNIT (R$) | PÇ UNIT COM BDI(R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 103208 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | R$ 2.003,76 | R$ 2.411,32 | R$ 2.411,32 |
| 7.4 | 103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1,00 | R$ 2.861,73 | R$ 3.443,80 | R$ 3.443,80 |
| 7.5 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 1,00 | R$ 2.646,61 | R$ 3.184,93 | R$ 3.184,93 |
| | | | | | | **TOTAL** | **TOTAL** | **R$ 534.602,10** |