



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Av. João Zamboni Asparetto, 297 - Centro - 17260-013

Fone: (14) 3667-1109 / 3667-1148

CNPJ: 44.496.313/0001-58

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 999	Nº TransfereGOV 999	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAJU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAJU/SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL									959.014,35	
1.			REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL					-	959.014,35	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	52.916,55	
1.1.1.	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	5,00	4.054,82	BDI 1	4.879,57	24.397,85	RA
1.1.2.	CDHU	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN	1,00	277,08	BDI 1	333,44	333,44	RA
1.1.3.	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	25,00	25,18	BDI 1	30,30	757,50	RA
1.1.4.	CDHU	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	84,04	15,10	BDI 1	18,17	1.527,01	RA
1.1.5.	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	90,67	35,25	BDI 1	42,42	3.846,22	RA
1.1.6.	CDHU	04.14.040	Retirada de esquadria em vidro	M2	22,54	50,35	BDI 1	60,59	1.365,70	RA
1.1.7.	CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	26,08	35,25	BDI 1	42,42	1.106,31	RA
1.1.8.	CDHU	04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	15,04	22,11	BDI 1	26,61	400,21	RA
1.1.9.	CDHU	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	17,90	7,49	BDI 1	9,01	161,28	RA
1.1.10.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.428,54	8,56	BDI 1	10,30	14.713,96	RA
1.1.11.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	27,08	132,17	BDI 1	159,05	4.307,07	RA
1.2.			REMOÇÃO E/OU REPOSICIONAMENTO DE PAREDES					-	34.271,52	
1.2.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,51	53,92	BDI 1	64,89	876,66	RA
1.2.2.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,52	200,64	BDI 1	241,45	5.437,45	RA
1.2.3.	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	26,79	71,67	BDI 1	86,25	2.310,64	RA
1.2.4.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	8,57	110,18	BDI 1	132,59	1.136,30	RA
1.2.5.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	36,75	10,16	BDI 1	12,23	449,45	RA
1.2.6.	CDHU	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	M3	0,86	499,32	BDI 1	600,88	516,76	RA
1.2.7.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,86	36,83	BDI 1	44,32	569,96	RA

RECURSO
←



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Av. João Zamboni Asparetto, 297 - Centro - 17260-013

Fone: (14) 3667-1109 / 3667-1148

CNPJ: 44.496.313/0001-58

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 999	Nº TransfereGOV 999	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAJU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAJU/SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL									959.014,35	
1.2.8.	SINAPI	89290	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	64,29	88,40	BDI 1	106,38	6.839,17	RA
1.2.9.	CDHU	14.30.870	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF	M2	47,73	280,91	BDI 1	338,05	16.135,13	RA
1.3.			REFORÇO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO (conforme projeto existente)					-	120.460,02	
1.3.1.	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	9,80	68,13	BDI 1	81,99	803,50	RA
1.3.2.	CDHU	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	490,00	59,51	BDI 1	71,61	35.088,90	RA
1.3.3.	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	68,60	110,18	BDI 1	132,59	9.095,67	RA
1.3.4.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5.245,45	10,16	BDI 1	12,23	64.151,85	RA
1.3.5.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	9,80	512,70	BDI 1	616,98	6.046,40	RA
1.3.6.	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	9,80	134,91	BDI 1	162,35	1.591,03	RA
1.3.7.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	68,60	36,83	BDI 1	44,32	3.040,35	RA
1.3.8.	SINAPI	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,98	544,65	BDI 1	655,43	642,32	RA
1.4.			RECUPERAÇÃO DAS ALVENARIAS					-	5.170,72	
1.4.1.	CDHU	01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	M2	18,90	34,07	BDI 1	41,00	774,90	RA
1.4.2.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	177,60	10,16	BDI 1	12,23	2.172,05	RA
1.4.3.	CDHU	34.20.050	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2', tipo galinheiro	M2	37,80	17,43	BDI 1	20,98	793,04	RA
1.4.4.	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	37,80	6,82	BDI 1	8,21	310,34	RA
1.4.5.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	37,80	24,63	BDI 1	29,64	1.120,39	RA
1.5.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO					-	14.857,44	
1.5.1.	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	14,22	39,89	BDI 1	48,00	682,56	RA
1.5.2.	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	11,65	48,61	BDI 1	58,50	681,53	RA

RECURSO

←



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Av. João Zamboni Asparetto, 297 - Centro - 17260-013

Fone: (14) 3667-1109 / 3667-1148

CNPJ: 44.496.313/0001-58

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 999	Nº TransfereGOV 999	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAJU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAJU/SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL									959.014,35	
1.5.3.	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	114,53	84,15	BDI 1	101,27	11.598,45	RA
1.5.4.	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	6,00	119,95	BDI 1	144,35	866,10	RA
1.5.5.	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	5,00	32,15	BDI 1	38,69	193,45	RA
1.5.6.	CDHU	44.20.230	Tubo de ligação para sanitário	UN	9,00	42,23	BDI 1	50,82	457,38	RA
1.5.7.	CDHU	44.20.300	Bolsa para bacia sanitária	UN	9,00	18,64	BDI 1	22,43	201,87	RA
1.5.8.	SINAPI-I	38395	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM	UN	6,00	9,64	BDI 1	11,60	69,60	RA
1.5.9.	SINAPI-I	11738	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	5,00	17,70	BDI 1	21,30	106,50	RA
1.6.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	8.508,08	
1.6.1.	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	630,32	BDI 1	758,53	758,53	RA
1.6.2.	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	1,00	115,01	BDI 1	138,40	138,40	RA
1.6.3.	CDHU	47.01.180	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4"	UN	1,00	97,07	BDI 1	116,81	116,81	RA
1.6.4.	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	22,98	40,74	BDI 1	49,03	1.126,71	RA
1.6.5.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	83,67	34,03	BDI 1	40,95	3.426,29	RA
1.6.6.	CDHU	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	19,29	50,78	BDI 1	61,11	1.178,81	RA
1.6.7.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	8,00	87,49	BDI 1	105,29	842,32	RA
1.6.8.	CDHU	47.02.040	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4" - linha especial	UN	1,00	161,90	BDI 1	194,83	194,83	RA
1.6.9.	CDHU	47.04.030	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4"	UN	1,00	330,08	BDI 1	397,22	397,22	RA
1.6.10.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	272,69	BDI 1	328,16	328,16	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	77.651,33	
1.7.1.	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.000,00	4,71	BDI 1	5,67	5.670,00	RA
1.7.2.	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.700,00	7,36	BDI 1	8,86	15.062,00	RA
1.7.3.	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	160,00	18,35	BDI 1	22,08	3.532,80	RA

RECURSO
↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Av. João Zamboni Asparetto, 297 - Centro - 17260-013

Fone: (14) 3667-1109 / 3667-1148

CNPJ: 44.496.313/0001-58

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 999	Nº TransfereGOV 999	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAJU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAJU/SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL									959.014,35	
1.7.4.	CDHU	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	180,00	36,55	BDI 1	43,98	7.916,40	RA
1.7.5.	CDHU	40.02.440	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm	UN	16,00	183,71	BDI 1	221,08	3.537,28	RA
1.7.6.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	150,00	15,90	BDI 1	19,13	2.869,50	RA
1.7.7.	CDHU	04.18.390	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	M	250,00	2,80	BDI 1	3,37	842,50	RA
1.7.8.	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	460,00	8,20	BDI 1	9,87	4.540,20	RA
1.7.9.	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	80,00	11,75	BDI 1	14,14	1.131,20	RA
1.7.10.	CDHU	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	10,00	100,93	BDI 1	121,46	1.214,60	RA
1.7.11.	CDHU	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	8,00	33,27	BDI 1	40,04	320,32	RA
1.7.12.	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	13,00	32,76	BDI 1	39,42	512,46	RA
1.7.13.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	74,00	29,12	BDI 1	35,04	2.592,96	RA
1.7.14.	CDHU	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	7,00	43,39	BDI 1	52,22	365,54	RA
1.7.15.	CDHU	37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	942,55	BDI 1	1.134,26	1.134,26	RA
1.7.16.	CDHU	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	1.592,27	BDI 1	1.916,14	1.916,14	RA
1.7.17.	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	4,00	125,94	BDI 1	151,56	606,24	RA
1.7.18.	CDHU	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	17,00	21,97	BDI 1	26,44	449,48	RA
1.7.19.	CDHU	37.13.880	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	3,00	70,52	BDI 1	84,86	254,58	RA
1.7.20.	CDHU	37.13.840	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	24,00	54,71	BDI 1	65,84	1.580,16	RA
1.7.21.	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} de surto 12 até 15 kA	UN	8,00	77,66	BDI 1	93,46	747,68	RA
1.7.22.	CDHU	37.17.060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	16,00	152,36	BDI 1	183,35	2.933,60	RA
1.7.23.	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	2,00	267,05	BDI 1	321,37	642,74	RA
1.7.24.	CDHU	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	86,00	100,93	BDI 1	121,46	10.445,56	RA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Av. João Zamboni Asparetto, 297 - Centro - 17260-013

Fone: (14) 3667-1109 / 3667-1148

CNPJ: 44.496.313/0001-58

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 999	Nº TransfereGOV 999	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAJU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAJU/SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL									959.014,35	
1.7.25.	CDHU	68.02.100	Armação secundária tipo 1C - 2R	UN	1,00	309,14	BDI 1	372,02	372,02	RA
1.7.26.	CDHU	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} . de surto 12 até 15 kA	UN	3,00	77,66	BDI 1	93,46	280,38	RA
1.7.27.	CDHU	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	6,00	24,75	BDI 1	29,78	178,68	RA
1.7.28.	CDHU	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	M	40,00	51,85	BDI 1	62,40	2.496,00	RA
1.7.29.	CDHU	37.13.700	Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 380/600 VCA, corrente de 125 A	UN	1,00	854,67	BDI 1	1.028,51	1.028,51	RA
1.7.30.	CDHU	38.01.160	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3" - com acessórios	M	3,00	111,70	BDI 1	134,42	403,26	RA
1.7.31.	CDHU	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00	1.723,68	BDI 1	2.074,28	2.074,28	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO					-	112.319,98	
1.8.1.	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	384,26	1,78	BDI 1	2,14	822,32	RA
1.8.2.	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	19,21	1.043,15	BDI 1	1.255,33	24.114,89	RA
1.8.3.	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	349,87	149,78	BDI 1	180,25	63.064,07	RA
1.8.4.	CDHU	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	34,39	142,24	BDI 1	171,17	5.886,54	RA
1.8.5.	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	334,70	31,26	BDI 1	37,62	12.591,41	RA
1.8.6.	CDHU	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	384,26	12,63	BDI 1	15,20	5.840,75	RA
1.9.			ACABAMENTOS DE PAREDES E LAJE					-	230.114,75	
1.9.1.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	1.572,95	7,67	BDI 1	9,23	14.518,33	RA
1.9.2.	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	1.572,95	24,63	BDI 1	29,64	46.622,24	RA
1.9.3.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	1.388,36	14,58	BDI 1	17,55	24.365,72	RA
1.9.4.	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	1.388,36	16,45	BDI 1	19,80	27.489,53	RA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Av. João Zamboni Asparetto, 297 - Centro - 17260-013

Fone: (14) 3667-1109 / 3667-1148

CNPJ: 44.496.313/0001-58

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 999	Nº TransfereGOV 999	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAJU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAJU/SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL										
									959.014,35	
1.9.5.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	1.388,36	37,48	BDI 1	45,10	62.615,04	RA
1.9.6.	CDHU	18.08.170	Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção B1a, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	184,59	245,36	BDI 1	295,27	54.503,89	RA
1.10.			ESQUADRIAS					-	99.105,96	
1.10.1.	CDHU	25.02.310	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	M2	31,08	1.485,37	BDI 1	1.787,49	55.555,19	RA
1.10.2.	CDHU	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	24,64	271,61	BDI 1	326,86	8.053,83	RA
1.10.3.	CDHU	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	4,00	311,51	BDI 1	374,87	1.499,48	RA
1.10.4.	CDHU	28.20.650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UN	4,00	493,97	BDI 1	594,44	2.377,76	RA
1.10.5.	CDHU	26.02.060	Vidro temperado incolor de 10 mm	M2	90,00	291,95	BDI 1	351,33	31.619,70	RA
1.11.			EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS					-	18.612,69	
1.11.1.	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	1,80	1.036,63	BDI 1	1.247,48	2.245,46	RA
1.11.2.	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	5,00	143,64	BDI 1	172,86	864,30	RA
1.11.3.	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' ou 3/4'	UN	5,00	153,82	BDI 1	185,11	925,55	RA
1.11.4.	CDHU	44.20.200	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	UN	5,00	178,95	BDI 1	215,35	1.076,75	RA
1.11.5.	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	5,00	31,12	BDI 1	37,45	187,25	RA
1.11.6.	CDHU	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1'	UN	5,00	42,18	BDI 1	50,76	253,80	RA
1.11.7.	CDHU	38.23.240	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm	UN	10,00	41,08	BDI 1	49,44	494,40	RA
1.11.8.	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	UN	8,00	1.170,75	BDI 1	1.408,88	11.271,04	RA
1.11.9.	CDHU	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	1,00	323,43	BDI 1	389,22	389,22	RA
1.11.10.	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	4,00	187,99	BDI 1	226,23	904,92	RA
1.12.			SERVIÇOS ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO					-	185.025,31	
1.12.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	932,87	23,51	BDI 1	28,29	26.390,89	RA

RECURSO

↓



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Av. João Zamboni Asparetto, 297 - Centro - 17260-013

Fone: (14) 3667-1109 / 3667-1148

CNPJ: 44.496.313/0001-58

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 999	Nº TransfereGOV 999	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAJU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ITAJU/SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL									959.014,35	
1.12.2.	CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	932,87	113,44	BDI 1	136,51	127.346,08	RA
1.12.3.	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	5,46	1.043,15	BDI 1	1.255,33	6.854,10	RA
1.12.4.	CDHU	33.03.750	Verniz acrílico	M2	192,00	42,58	BDI 1	51,24	9.838,08	RA
1.12.5.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	323,64	37,48	BDI 1	45,10	14.596,16	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAJU/SP

Local

sábado, 17 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: VAGNER ALEXANDRE DE MAGALHÃES

CREA/CAU: 5070098352

ART/RRT: 2620251990945