



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL | Nº TransfereGOV: 0 | Nº OPERAÇÃO: 0

PROponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA

Não pode haver frentes de obra sem quantidades

Falta preencher a frente de obra nº 2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL				
1.	REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	3 X 2 (largura x comprimento)
1.2.	REFORMA		-	
1.2.1.	DEMOLIÇÕES		-	
1.2.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	768,00	48*16
1.2.1.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	96,00	48+48
1.2.1.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,22	768*0,012
1.2.2.	TELHAMENTO		-	
1.2.2.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	768,00	(8*48)*2
1.2.2.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	96,00	
1.3.	ADMINISTRAÇÃO		-	
1.3.0.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
	FUNDAÇÕES 1	ESTRUTURA 2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	225.531,66	0,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	
REFORMA	768,00	
REFORMA	96,00	
REFORMA	9,22	
REFORMA	768,00	
REFORMA	96,00	
ADMINISTRAÇÃO	1,00	

EDEALINA / GO

Local

terça-feira, 24 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Emec empresa metropolitana

CREA/CAU:

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA
---	----------------------	------------------	--

Não pode haver frentes de obra sem quantidades

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	FECHAMENTOS	COBERTURA	INSTALAÇÕES	REVESTIMENTOS	ACABAMNTOS	INSTALAÇÕES SPDA, PANICO E INCENDIO E DRENAGEM	
				3	4	5	6	7	8	9
REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL		-							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00							
1.2.	REFORMA		-							
1.2.1.	DEMOLIÇÕES		-							
1.2.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	768,00							
1.2.1.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	96,00							
1.2.1.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,22							
1.2.2.	TELHAMENTO		-							
1.2.2.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	768,00							
1.2.2.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	96,00							
1.3.	ADMINISTRAÇÃO		-							
1.3.0.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00							

EDEALINA / GO
Local

terça-feira, 24 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Emec empresa metropolitana
CREA/CAU:
ART/RRT: