



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 07-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL	MUNICÍPIO / UF EDEALINA / GO	BDI 1 24,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL									225.531,66	
1.			REFORMA ESCOLA 15 DE ABRIL					-	225.531,66	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.493,44	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	466,28	BDI 1	582,24	3.493,44	RA
1.2.			REFORMA					-	212.385,57	
1.2.1.			DEMOLIÇÕES					-	4.415,97	
1.2.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	768,00	3,86	BDI 1	4,82	3.701,76	RA
1.2.1.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	96,00	5,08	BDI 1	6,34	608,64	RA
1.2.1.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,22	9,17	BDI 1	11,45	105,57	RA
1.2.2.			TELHAMENTO					-	207.969,60	
1.2.2.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	768,00	207,58	BDI 1	259,21	199.073,28	RA
1.2.2.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	96,00	74,21	BDI 1	92,67	8.896,32	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO					-	9.652,65	
1.3.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	7.730,16	BDI 1	9.652,65	9.652,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

EDEALINA / GO
Local

terça-feira, 24 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Emec empresa metropolitana
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0