



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> EMENDA IMPOSITIVA	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA NA EMEI IRANY LARAYA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 03-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LINS/SP
			<b>BDI 1</b> 26,03%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>47.248,60</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA EMEI IRANY LARAYA</b>						<b>-</b>	<b>47.248,60</b>
<b>1.1.</b>			<b>GRADIL METÁLICO</b>						<b>-</b>	<b>14.985,75</b>
<b>1.1.1.</b>			<b>Execução de gradil metálico (Portão 2 folhas e gradil)</b>						<b>-</b>	<b>14.985,75</b>
1.1.1.0.1.	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	12,50	951,25	BDI 1	1.198,86	14.985,75	RA
<b>1.2.</b>			<b>SOLARIUM</b>						<b>-</b>	<b>9.635,05</b>
<b>1.2.1.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>						<b>-</b>	<b>4.368,66</b>
<b>1.2.1.1.</b>			<b>Broca em concreto armado</b>						<b>-</b>	<b>1.032,48</b>
1.2.1.1.1.	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	12,00	68,27	BDI 1	86,04	1.032,48	RA
<b>1.2.1.2.</b>			<b>Viga Baldrame em concreto armado</b>						<b>-</b>	<b>2.861,67</b>
1.2.1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,81	137,79	BDI 1	173,66	140,66	RA
1.2.1.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,11	76,73	BDI 1	96,70	590,84	RA
1.2.1.2.3.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,31	516,96	BDI 1	651,52	201,97	RA
1.2.1.2.4.	CDHU	11.16.040	Laçamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,31	178,72	BDI 1	225,24	69,82	RA
1.2.1.2.5.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,05	219,27	BDI 1	276,35	13,82	RA
1.2.1.2.6.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	8,14	55,89	BDI 1	70,44	573,38	RA
1.2.1.2.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,14	41,34	BDI 1	52,10	424,09	RA
1.2.1.2.8.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	39,78	10,60	BDI 1	13,36	531,46	RA
1.2.1.2.9.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	25,17	9,95	BDI 1	12,54	315,63	RA
<b>1.2.1.3.</b>			<b>Bloco em concreto armado</b>						<b>-</b>	<b>474,51</b>
1.2.1.3.1.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,50	516,96	BDI 1	651,52	325,76	RA
1.2.1.3.2.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	4,58	10,60	BDI 1	13,36	61,19	RA
1.2.1.3.3.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5,88	9,95	BDI 1	12,54	73,74	RA
1.2.1.3.4.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,05	219,27	BDI 1	276,35	13,82	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>PISO DE CONCRETO POLIDO</b>						<b>-</b>	<b>1.174,44</b>
1.2.2.0.1.	Composição	001	PISO CONCRETO POLIDO - FCK 25 MPA	M2	12,00	77,66	BDI 1	97,87	1.174,44	RA
<b>1.2.3.</b>			<b>PISO DE CONCRETO DESEMPENADO</b>						<b>-</b>	<b>1.266,28</b>
1.2.3.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	13,20	76,12	BDI 1	95,93	1.266,28	RA
<b>1.2.4.</b>			<b>ALVENARIA EM COBOGÓ</b>						<b>-</b>	<b>2.825,67</b>
1.2.4.0.1.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	12,96	173,00	BDI 1	218,03	2.825,67	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> EMENDA IMPOSITIVA	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA NA EMEI IRANY LARAYA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 03-26 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> LINS/SP	<b>BDI 1</b> 26,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>0</b>									<b>47.248,60</b>	
<b>1.3.</b>			<b>COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA</b>					-	<b>20.294,11</b>	
1.3.0.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	18,40	213,17	BDI 1	268,66	4.943,34	RA
1.3.0.0.2.	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	361,62	29,12	BDI 1	36,70	13.271,45	RA
1.3.0.0.3.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	361,62	4,56	BDI 1	5,75	2.079,32	RA
<b>1.4.</b>			<b>REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS</b>					-	<b>2.027,46</b>	
1.4.0.0.1.	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	1,92	32,88	BDI 1	41,44	79,56	RA
1.4.0.0.2.	CDHU	23.13.001	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	1,00	627,58	BDI 1	790,94	790,94	RA
1.4.0.0.3.	CDHU	23.20.040	Recolocação de folhas de porta ou janela	UN	2,00	75,16	BDI 1	94,72	189,44	RA
1.4.0.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	0,80	139,86	BDI 1	176,27	141,02	RA
1.4.0.0.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,04	20,59	BDI 1	25,95	130,79	RA
1.4.0.0.6.	CDHU	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	2,18	127,14	BDI 1	160,23	349,30	RA
1.4.0.0.7.	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	2,18	83,66	BDI 1	105,44	229,86	RA
1.4.0.0.8.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	4,36	7,44	BDI 1	9,38	40,90	RA
1.4.0.0.9.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	4,36	13,77	BDI 1	17,35	75,65	RA
<b>1.5.</b>			<b>PAREDE DE SALA DE AULA</b>					-	<b>306,23</b>	
1.5.0.0.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,05	15,14	BDI 1	19,08	306,23	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LINS/SP  
Local  
segunda-feira, 4 de maio de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Marco aurelio Mirandola  
CREA/CAU: 5060046754  
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente  
gov.br MARCO AURELIO MIRANDOLA  
Data: 11/05/2026 11:13:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>