



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO: REFORMA DA COZINHA E REFEITÓRIO EMEF
CÍVICA DE LINS**

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

LOCAL: Rua José Nunes da Silva, 255 – Jd. Santa Maria.

A referida reforma deverá ser executada conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com a boa técnica da construção, por profissionais qualificados e com segurança; todos os serviços serão vistoriados, os materiais a serem empregados, deverão ser de boa qualidade, assim como todos os equipamentos utilizados deverão ser adequados aos serviços propostos.

1 – CÂMARA FRIA (LAVANDERIA)

No local onde funcionava a Câmara fria, será transformada em Lavanderia, portanto deverá ser retirada a porta metálica de (0,80x2,10) m, será instalado um tanque de louça com coluna, com torneira metálica para tanque, com tubulação para água embutida na parede, sifão plástico tipo copo rígido, ligado em tubulação de PVC na parede.

Será instalada uma tomada simples 2P+T, 20A-250V, em caixa de ferro estampada 4"x2", embutida na parede, para futura instalação de máquina de lavar.

Na porta de saída da cozinha para a parte externa, deverá ser instalada uma bandeira em chapa de ferro nº 14, para vedar a entrada de insetos.

2 – COZINHA

Serão instaladas portas em caixilhos de alumínio de correr e vidro temperado incolor 8 mm, no acesso ao refeitório (0,90x2,30) e no acesso para a lavanderia e a parte externa (0,80x2,30) com tela de proteção tipo mosquiteira em fibra de vidro, no mesmo caixilho da porta.

Serão instalados vidros fixos, temperados, incolor 6 mm, sobre alvenaria existente, encaixados em perfil "U", ao lado das portas de acesso.

Serão retiradas as bacias metálicas de ventilação nos três vãos existentes e instalados caixilhos de correr em alumínio 3x(2,25x0,70) m com vidro temperado incolor 6 mm e instaladas telas de proteção tipo mosquiteira em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio.

Serão instalados vidros fixos, temperados 6 mm incolor, sobre as bancadas de granito, encaixados em perfil "U", entre a cozinha e o refeitório.

Será demolida parte da parede em bloco de concreto, onde será instalado o vidro temperado sobre a bancada de granito.

Será instalada uma porta de abrir em duas folhas em vidro temperado incolor 8 mm, isolando a cozinha e o espaço de recebimento de pratos e talheres utilizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

Serão instaladas bancadas em granito espessura 2 cm, polido e suporte para painelas para servir os alimentos preparados na cozinha.

3 – REFEITÓRIO

Serão retiradas as esquadrias em chapas metálicas tipo báculos em seis vãos, onde serão fechados parte em alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 e outra parte completados com caixilhos em alumínio de correr com vidro temperado incolor 6 mm e tela de proteção tipo mosquiteira em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro de alumínio.

Será retirada a porta de madeira em duas folhas, com batente e guarnição e instalada porta de vidro temperado incolor 8 mm em duas folhas, com dobradiças, suporte, mancal e fechadura de boa qualidade, no corredor que dá acesso ao refeitório.

Será feita a regularização de todo piso do refeitório, com nata de cimento e adesivo de alto desempenho para assentamento de placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntada com argamassa industrial para rejunte, juntas de 3 até 5 mm, com execução de rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, assentado com argamassa colante industrializada.

Sob as esquadrias em alumínio, será assentado peitoril em granito, espessura 2 cm e largura de 20 cm, acabamento polido.

No local onde for realizada a alvenaria, receberá pintura com tinta acrílica antimofa, inclusive preparo, com duas demãos.

4 – LIMPEZA FINAL

No final da obra, será executada a limpeza de todo o local dos serviços, com limpeza dos vidros, dos pisos, restos de argamassa, tinta, poeira, entulhos e removidos através de caçamba e depositado em local adequado.

Lins, 28 de abril de 2026


Jânio Banwart
Engº Civil CREA 0601659220